

Stavba : Novostavba tržnice mesto Filakovo				Miesto: Filakovo, novostavba			
Objekt : 07 - oploenie				KS : 1230			
Rozpočet:				Zmluva č.:		Spracoval: Ing. Jozef Murcko	
Dňa: 20.01.2017							
Odberateľ: Mesto Filakovo				IČO:			
				DIČ:			
Dodávateľ: Bude určený výberovým konaním				IČO:			
				DIČ:			
Projektant: rmk architekti				IČO:			
Ružomberok				DIČ:			
1 M3 OP				1 M			
1 M2 ZP							
1 M2 UP							
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:				6	Práce nadčas	
2	PSV:				7	Murárske výpomoc	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9		
5	Súčet:				10	Súčet riadkov 6 až 9:	
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie :				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce	
14					19		
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20	Sučet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E	Celkové náklady		
podpis:				21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		
dátum:				22	DPH 20% z:		
				23	DPH 0% z:		
				24	Sučet riadkov 21 až 23:		
				F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum:			
pečiatka:				pečiatka:			

Odberateľ: Mesto Fiľakovo
 Projektant: rmk architekti
 Dodávateľ: Bude určený výberovým konaním

Spracoval: Ing. Jozef Murcko
 KS : 1230
 Dátum: 20.01.2017

Stavba : Novostavba tržnice mesto Fiľakovo

Objekt : 07 - oploenie

Ing. Jozef Murcko

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
2 - ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
782 - Obklady z kameňa	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000

Odberateľ: Mesto Fiľakovo
 Projektant: rmk architekti
 Dodávateľ: Bude určený výberovým konaním

Spracoval: Ing. Jozef Murcko
 KS : 1230
 Dátum: 20.01.2017

Stavba : Novostavba tržnice mesto Fiľakovo

Objekt : 07 - oploenie

Ing. Jozef Murcko

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
------------	----------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	272	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	45,424	m3			
2	272	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	45,424	m3			
3	272	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	45,424	m3			
4	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	45,424	m3			
5	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku, medziskládka	45,424	m3			

1 - ZEMNE PRÁCE spolu:

2 - ZÁKLADY

6	011	27431-3611	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20	44,720	m3			
7	011	27432-1312	Základové pásy zo železobetónu tr. C25/30	1,374	m3			
8	011	27435-1215	Debniecie základových pásov zhotovenie	4,158	m2			
9	011	27435-1216	Debniecie základových pásov odstránenie	4,158	m2			
10	011	27436-1821	Výstuž základových pásov BSt 500 (10505)	0,026	t			

2 - ZÁKLADY spolu:

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

11	011	31127-2202R	Murivo z betónových dutinových tvárnic hr. 250mm s BET. výplňou C20/25	51,223	m3			
12	011	31136-1821	Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505)	1,368	t			
13	011	31223-1159	Murivo výplňové rezné z tehál 29 cm P25 na maltu MC-15	1,101	m3			
14	011	31732-1511	Preklady zo železobetónu tr. C25/30	0,425	m3			
15	011	31735-1107	Debniecie prekladov s podper. konštr. do 4m zhotovenie	3,050	m2			
16	011	31735-1108	Debniecie prekladov s podper. konštr. do 4m odstránenie	3,050	m2			
17	011	31736-1821	Výstuž prekladov, ríms BSt 500 (10505)	0,026	t			
18	011	33032-1410	Stĺpy a piliere zo železobetónu tr. C25/30	0,582	m3			
19	011	33123-1138	Stĺpy z tehál 25 cm dl. plných P15 na maltu MC-15	0,847	m3			
20	011	33135-1101	Debniecie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie	7,826	m2			
21	011	33135-1102	Debniecie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie	7,826	m2			
22	011	33136-1821	Výstuž stĺpov hranatých BSt 500 (10505)	0,058	t			
23	011	34627-2111R	Ochranné primurovky hr. 50 mm z betónových obrubníkov 1000x200x50 mm a 1000x250x50 mm	34,662	m2			
24	015	34826-1151R	Plot z bet. blokov krycia betónová strieška 40x50x6 cm, farba prírodná, montáž a dodávka	34,150	m			
25	015	34826-1156R	Plot z bet. blokov krycia betónová strieška 24x50x6, farba prírodná, montáž a dodávka	22,250	m			

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

26	011	41732-1414	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30	3,076	m3			
27	011	41735-1115	Debniecie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	24,610	m2			
28	011	41735-1116	Debniecie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	24,610	m2			
29	011	41736-1821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	0,122	t			

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
30	011	62247-4101	Omietka vonk. stien zo suchých zmesí bez prednástreku hladká zmo hr.1 mm	1,500	m2			
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
31	011	93198-2105	Vložky do zvislých dilatačných škár z fasádnych polystyrénových dosiek hr. 50 mm	4,692	m2			
32	003	94121-1111	Montáž lešenia radového rámového ľahkého, zaťaženie do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	241,475	m2			
33	003	94121-1211	Príplatok k lešeniu radovému rámovému ľahkému š 0,9 m v do 25 m za prvý a ZKD deň použitia	7 244,250	m2			
34	003	94121-1811	Demontáž lešenia radového rámového ľahkého, zaťaženie do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	241,475	m2			
35	272	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zemin	45,424	m3			
36	015	99815-1111	Presun hmôt pre oploenie murov. v. do 10 m	248,176	t			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:								
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:								
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
37	711	71111-1001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	0,388	m2			
38	711	71112-1131	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za horúca vodor. náterom asfalt.	0,388	m2			
39	MAT	111 613440	Asfalt napr. AO SI 85/40 bubny alebo iný technic. ekvivalent	0,001	t			
40	711	71114-1559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodorovná	0,388	m2			
41	MAT	628 331580	Pás ťažký asfaltový napr.GLASBIT G 200 S 40 alebo iný technic. ekvivalent	0,446	m2			
42	711	71141-3112R	Izolácia proti podpovrchovej a tlakovej vode vodorovná hydroizolačnou tesniacou stierkou	16,725	m2			
43	711	71141-3122R	Izolácia proti podpovrchovej a tlakovej vode zvislá hydroizolačnou tesniacou stierkou	75,819	m2			
44	711	99871-1201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	8,221	%			
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:								
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
45	767	76792-0120	Montáž vrát a vrátok v oplatení na stĺpky murované do 4 m2	1,000	kus			
46	MAT	553 0421102	Bránka kovová exteriér.z tenkost. prof.- historic.kováčska replika rozm.1200x2860 mm, povrch.úpr.antracit vr.náteru + pozinková úprava	1,000	ks			
47	767	76792-0150	Montáž vrát a vrátok v oplatení na stĺpky murované do 10 m2	1,000	kus			
48	MAT	553 0419601	Brána kovová exteriér.z tenkost. prof.- historic.kováč.replika rozm.4000x2860 mm, povrch.úpr.antracit vr.náteru + pozinková úprava	1,000	ks			
49	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	44,393	%			
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:								
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:								

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
Za rozpočet celkom								