

Stavba : Novostavba tržnice mesto Filakovo				Miesto: Filakovo, novostavba			
Objekt : 03 - stavba prístreškov pre stánky				KS : 1230			
Rozpočet:				Zmluva č.:		Spracoval: Ing. Jozef Murcko	
Dňa: 20.01.2017							
Odberateľ: Mesto Filakovo				IČO:			
				DIČ:			
Dodávateľ: Bude určený výberovým konaním				IČO:			
				DIČ:			
Projektant: rmk architekti				IČO:			
Ružomberok				DIČ:			
1 M3 OP				1 M			
1 M2 ZP							
1 M2 UP							
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:				6	Práce nadčas	
2	PSV:				7	Murárske výpomoc	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9		
5	Súčet:				10	Súčet riadkov 6 až 9:	
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie :				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce	
14					19		
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20	Sučet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E	Celkové náklady		
podpis:				21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		
dátum:				22	DPH 20% z:		
				23	DPH 0% z:		
				24	Sučet riadkov 21 až 23:		
				F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum:			
pečiatka:				pečiatka:			

Odberateľ: Mesto Fiľakovo
 Projektant: rmk architekti
 Dodávateľ: Bude určený výberovým konaním

Spracoval: Ing. Jozef Murcko
 KS : 1230
 Dátum: 20.01.2017

Stavba : Novostavba tržnice mesto Fiľakovo
Objekt : 03 - stavba prístreškov pre stánky

Ing. Jozef Murcko

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
2 - ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
762 - Konštrukcie tesárske	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
766 - Konštrukcie stolárske	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
783 - Nátery	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
787 - Zasklievanie	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
M21 - 155 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
999 - MCE ostatné	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000

Odberateľ: Mesto Fiľakovo
 Projektant: rmk architekti
 Dodávateľ: Bude určený výberovým konaním

Spracoval: Ing. Jozef Murcko
 KS : 1230
 Dátum: 20.01.2017

Stavba : Novostavba tržnice mesto Fiľakovo

Objekt : 03 - stavba prístreškov pre stánky

Ing. Jozef Murcko

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	001	12220-1101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	42,300	m3			
2	272	13120-1101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	1,330	m3			
3	272	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	1,888	m3			
4	272	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	3,210	m3			
5	272	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	45,510	m3			
6	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	3,210	m3			
7	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku, medziskládka	3,210	m3			
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:								
2 - ZÁKLADY								
011	27332	1511R	Základové dosky zo železobetónu tr. C30/37, hr. 200 mm, Hladený betón s metličkovou úpravou, strojné hladenie	15,180	m3			
011	27335	1215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	9,750	m2			
011	27335	1216	Debnenie základových dosiek odstránenie	9,750	m2			
011	27336	1921	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí ťahaných	0,495	t			
8	011	27431-3611	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20	2,563	m3			
9	011	27435-1215	Debnenie základových pásov zhotovenie	7,885	m2			
10	011	27435-1216	Debnenie základových pásov odstránenie	7,885	m2			
11	011	27531-3711	Základové pätky z betónu prostého tr. C25/30	1,749	m3			
12	011	27535-1215	Debnenie základových pätiiek zhotovenie	10,400	m2			
13	011	27535-1216	Debnenie základových pätiiek odstránenie	10,400	m2			
2 - ZÁKLADY spolu:								
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
14	012	34912-1001	Montáž prefabrikátov drobnej architektúry do 1,5 t	4,000	kus			
15	MAT	583 9501101	Kamenná pätká s otvorom d 300mm, v 250 mm	4,000	kus			
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
16	003	94611-1112	Montáž pojazdných veží rúrkových/dielcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	1,000	kus			
17	003	94611-1212	Príplatok k pojazdným vežiam š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za prvý a ZKD deň použitia	10,000	kus			
18	003	94611-1812	Demontáž pojazdných veží rúrkových/dielcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	1,000	kus			
19	011	95394-3121	Osadenie ostat. výrobkov do 1 kg do betónu bez dodávky	4,000	kus			
20	MAT	553 362620	Tyč závitová pozinkovaná M12x 1000 mm	2,000	kus			
21	011	95394-3123	Osadenie ostat. výrobkov do 15 kg do betónu bez dodávky	4,000	kus			
22	MAT	553 0437258	Kotviaca platňa 200x200x12 mm s pracňami 6x50 mm, mat.S235JR	4,000	kg			
23	011	95394-8101R	Kotvy chemickým tmelom napr.HIT-HY270 + skrutka HIT-IC (5,8) M10 + púzdro HIT-IC (5,8) M10 do železobet.s vyvrt.otvoru	4,000	kus			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
24	011	95394-8121R	Kotvy chemickým tmelom napr.HILTI-HHIT-HY 200-A, d12mm, hl.150 mm do železobet., alebo iný technický ekvivalent	28,000	kus			
25	011	95395-0121R	Kotevná skrutka pre chemické kotvy napr.HIT-V (5.8) M12 alebo iný technický ekvivalent	16,000	kus			
26	272	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	45,510	m3			
27	011	99801-1001	Presun hmôt pre objekty s oceľovou nosnou konštrukciou výšky do 6 m	10,315	t			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:								
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:								
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
762 - Konštrukcie tesárske								
28	762	76234-1210	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz	90,000	m2			
29	MAT	605 1256008	Doska SM omietaná tr.SI hr.32 mm, š.60-160 mm	3,168	m3			
30	762	76234-2204	Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm	90,000	m2			
31	MAT	605 171125	Kontra lata 4x5cm SM tr.SI dl.0-600cm	162,800	m			
32	762	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krokov	2,816	m3			
33	762	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	11,883	%			
762 - Konštrukcie tesárske spolu:								
764 - Konštrukcie klampiarske								
34	764	76415-1810R	Montáž oddelovacej štrukturovanej rohože s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre krytiny z AL plechu	90,000	m2			
35	MAT	628 232055	Pás štrukturovaný vysoko difúzne otvorený výška 8mm šírka 1,5m dĺžka 30m	90,000	m2			
36	764	76431-1301R	Krytina z pozinkované poplatovaného falcovaného plechu š.max. 600 mm, zastrešenie hladké sklon do 30°, montáž a dodávka, materiál: RUUKKI Classic C alebo podobný ekvivalent RAL7005	90,000	m2			
37	764	76432-2327R	Klamp. z pozinkované poplatovaného pl. hr. 0,8 odkvapov tvr. kryt. rš 250 mm, RAL7005	23,200	m			
38	764	76433-1310R	Klamp. z pozinkované poplatovaného pl. hr. 0,8 ukončov.lišta tvr. kryt. rš 150 mm, RAL7005	22,200	m			
39	764	76475-1114R	Rúry odkvapové z pozinkované poplatovaného pl.. d 60 mm, RAL7005 vrátane objímok a spon, montáž a dodávka	7,000	m			
40	764	76475-1135R	Koleno rúry odkvapovej z pozinkované poplatovaného pl. d 60 mm, RAL 7005, montáž a dodávka	4,000	kus			
41	764	76475-1171	Lapač nečistôt RT s objímkou	2,000	kus			
42	764	76476-1121R	Žľab pododkvapný z pozinkované poplatovaného pl. d100 mm vrátane hákov a čiel, RAL 7005, montáž a dodávka	23,200	m			
43	764	76476-1233R	Kotlík kruh žľabový z pozinkované poplatovaného pl. d125 mm, RAL 7005, montáž a dodávka	2,000	kus			
44	764	99876-4201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	34,282	%			
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:								
766 - Konštrukcie stolárske								
45	766	76667-3120R	Montáž dreveného strešného svetlíka do drevenej konštrukcie rozmer 2350x700 mm	5,000	kus			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
46	MAT	611 1A01101	Svetlík drevený strešný pevné zasklenie 2xdrôtené sklo napr.CONNEX 2X5 mm - 2350x700 mm s tesniacimi prvkami	5,000	kus			
47	766	99876-6201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	15,300	%			
766 - Konštrukcie stolárske spolu:								
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
48	767	76799-5105	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg	380,000	kg			
49	MAT	159 5211002	Plech ocel'. hrubý hladký napr.tahokov MQ30 oko30x23 mm, posuv x hr. plechu 2,5x2 mm+lameľy z Pz tvarov.plechu RAL1012	33,235	m2			
50	MAT	553 0439401	Oceľová pozinkovaná konštrukcia atypic.zváraná z tenkost.profilov, mat.tr.S235 JR, RAL6004	480,700	kg			
51	MAT	553 044001	Oceľový atyp.stĺp zváraný z tenkostenných profilov a pásovej ocele s kotviacou platňou, mat.S235 JR	437,000	kg			
52	767	76799-5106	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 250 kg	195,700	kg			
53	767	76799-5107	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 500 kg	306,100	kg			
54	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	48,733	%			
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:								
783 - Nátery								
55	783	78315-1315	Nátery ocel. konštr. ľahk. C,CC epoxidové jednonás.+2x email	84,490	m2			
56	783	78315-1370	Nátery ocel. konštr. ľahk. C,CC epoxidové základné	84,490	m2			
57	783	78372-6300	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 3x lakovanie	209,340	m2			
58	783	78378-2203	Nátery tesárskych konštr. napr.Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada) alebo iný technic. ekvivalent	209,304	m2			
59	783	78390-3812	Odmastenie saponátmi	84,490	m2			
783 - Nátery spolu:								
787 - Zasklievanie								
60	787	78789-2312	Zaskl. podhládov bezpeč. sklom s podtmelením hr. do 8mm	8,500	m2			
61	MAT	634 371000	Sklo bezpečnostné viacvrstevné napr.CONNEX hr. 4-5mm alebo iný technický ekvivalent	8,500	m2			
62	787	99878-7201	Presun hmôt pre zasklenie v objektoch výšky do 6 m	3,854	%			
787 - Zasklievanie spolu:								
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:								
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
63	921	210 -	Osvetlenie, silnoprúdové rozvody, bleskozvody a uzemnenie (samostatný rozpočet)	1,000	kpl			
M21 - 155 Elektromontáže spolu:								
M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií								
64	943	43086-1005R	Montáž oceľovej konštrukcie prístrešku do 2000,0 kg	1 976,000	kg			
65	MAT	424 0001304	Oceľová atyp. konštrukcia prístrešku z valcov. prof. a pás. ocele, mat.S235 JR	2,174	t			
M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií spolu:								

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
------------	----------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------	-------

999 - MCE ostatné

66 943 99043-0301 Presun hmôt pre M 43 do 500 m 63,242 %

999 - MCE ostatné spolu:

PRÁCE A DODÁVKY M spolu:

Za rozpočet celkom