

Stavba : Novostavba tržnice mesto Filakovo				Miesto: Filakovo, novostavba			
Objekt : 06 - spevnené plochy a nádvoria				KS : 1230			
Rozpočet:				Zmluva č.:		Spracoval: Ing. Jozef Murcko	
Dňa: 20.01.2017							
Odberateľ: Mesto Filakovo				IČO:			
				DIČ:			
Dodávateľ: Bude určený výberovým konaním				IČO:			
				DIČ:			
Projektant: rmk architekti				IČO:			
Ružomberok				DIČ:			
1 M3 OP				#ODKAZ!		1 M	
1 M2 ZP				#ODKAZ!			
1 M2 UP				#ODKAZ!			
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN		B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:					6	Práce nadčas
2	PSV:	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!		7	Murárske výpomoc
3	MCE:					8	Bez pevnej podlahy
4	Iné:					9	
5	Súčet:	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!		10	Súčet riadkov 6 až 9:
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie :				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce	
14					19		
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20	Sučet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E	Celkové náklady		
podpis:				21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		#ODKAZ!
dátum:				22	DPH 20% z:	#ODKAZ!	#ODKAZ!
				23	DPH 0% z:		
				24	Sučet riadkov 21 až 23:		#ODKAZ!
				F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum:			
pečiatka:				pečiatka:			

Odberateľ: Mesto Fiľakovo
Projektant: rmk architekti
Dodávateľ: Bude určený výberovým konaním

Spracoval: Ing. Jozef Murcko
KS : 1230
Dátum: 20.01.2017

Stavba : Novostavba tržnice mesto Fiľakovo

Objekt : 06 - spevnené plochy a nádvoria

Ing. Jozef Murcko

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
2 - ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
772 - Podlahy z prírodného kameňa	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
Za rozpočet celkom	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000

Odberateľ: Mesto Fiľakovo
 Projektant: rmk architekti
 Dodávateľ: Bude určený výberovým konaním

Spracoval: Ing. Jozef Murcko
 KS : 1230
 Dátum: 20.01.2017

Stavba : Novostavba tržnice mesto Fiľakovo

Objekt : 06 - spevnené plochy a nádvoría

Ing. Jozef Murcko

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	221	11310-7243	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. 100-150 mm, nad 200 m ²	490,000	m ²			
2	001	12220-2202	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m ³	395,200	m ³			
3	272	13090-1121	Búranie konštrukcií v hĺbených výkopoch muriva betónového	27,500	m ³			
4	272	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	395,200	m ³			
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:								
2 - ZÁKLADY								
5	001	21590-1101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	870,000	m ²			
6	011	27332-1311	Základové dosky zo železobetónu tr. C16/20	101,200	m ³			
2 - ZÁKLADY spolu:								
5 - KOMUNIKÁCIE								
7	221	56420-1111	Podklad zo štrkopiesku fr. 4-8 mm, hr. 40 mm, 355m ² +55m ² =410m ² (maloformátové kocky 6x10)	410,000	m ²			
8	221	56426-1111	Podklad zo štrkopiesku fr.16-32 mm, hr. 200 mm, (410m ² +460m ² (nahradená vápencová dlažba))-221,938m ² (SO-02) = 648,062m ²	648,062	m ²			
9	221	56712-3114	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 2 fr. 4-8 mm, hr. 150 mm, 355m ² +55mm=410m ²	410,000	m ²			
10	221	59111-1111	Kladenie dlažby z kociek veľkých z kameňa do lôžka z kameniva ťaženého 6/4 cm	55,000	m ²			
11	MAT	583 800570	Kocka dlažbová štiepaná mozaiková 6/4cm,	9,160	t			
12	221	59121-1111	Kladenie dlažby z kociek drobných z kameňa do lôžka z kameniva ťaženého 8/10 cm, 870m ² -221,938m ² -75,9m ² (SO-03)=572,162m ²	572,162	m ²			
13	MAT	583 801060	Kocka dlažbová drobná 8/10 cm tr. 1	88,500	t			
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:								
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
14	011	63159-1124R	Násyp pod podlahy z drveného kameniva fr.16-32 mm, podlaha pod SO-03	69,000	m ³			
15	011	63159-1125R	Násyp pod podlahy z drveného kameniva fr.4-16 mm, podlaha pod SO-03	23,000	m ³			
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
16	221	93511-3211	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu s krycím roštom šírky do 200 mm s betón. lôžkom	119,000	m			
17	MAT	592 7A1001	Žľab univerzálny BGU NW 100 č.0 bez spádu alebo iný technic.ekvivalent	22,000	kus			
18	MAT	592 7A1007	Žľab univerzálny BGU NW 100 č.1, s 0,5 % spádom alebo iný technic.ekvivalent	22,000	kus			
19	MAT	592 7A1008	Žľab univerzálny BGU NW 100, č.2, s 0,5 % spádom alebo iný technic.ekvivalent	22,000	kus			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
20	MAT	592 7A1009	Žľab univerzálny BGU NW 100, č.3, s 0,5 % spádom alebo iný technic.ekvivalent	18,000	kus			
21	MAT	592 7A1010	Žľab univerzálny BGU NW 100, č.4, s 0,5 % spádom alebo iný technic.ekvivalent	18,000	kus			
22	MAT	592 7A1011	Žľab univerzálny BGU NW 100, č.5, s 0,5 % spádom alebo iný technic.ekvivalent	3,000	kus			
23	MAT	592 7A1012	Žľab univerzálny BGU NW 100, č.6, s 0,5 % spádom alebo iný technic.ekvivalent	3,000	kus			
24	MAT	592 7A1013	Žľab univerzálny BGU NW 100, č.7, s 0,5 % spádom alebo iný technic.ekvivalent	2,000	kus			
25	MAT	592 7A1014	Žľab univerzálny BGU NW 100, č.8, s 0,5 % spádom alebo iný technic.ekvivalent	1,000	kus			
26	MAT	592 7A1015	Žľab univerzálny BGU NW 100, č.9, s 0,5 % spádom alebo iný technic.ekvivalent	1,000	kus			
27	MAT	592 7A1017	Žľab univerzálny BGU NW 100, č.10, dĺžka 500 mm, bez spádu alebo iný technic.ekvivalent	11,000	kus			
28	MAT	592 7A4031	Môstkový rošt NW 100, 1000/155/3, SW 9/80, tr. A 15 kN, pozinkovaný (BGF, BGU, BG-FA) alebo iný technic.ekvivalent	231,000	kus			
29	MAT	592 7A61505	Vpust' uličná BGZ-S 200, bodová BG NW 200, vrchný diel 394/500/560 alebo iný technic.ekvivalent	3,000	kus			
30	MAT	592 7A6151	Rošt liatinový NW 200 tr. D 400 kN, 500/270/25 pre 2-dielnu vpust' alebo iný technic.ekvivalent	3,000	kus			
31	MAT	592 7A6302	Vpust' BGU Univerzálny žľab NW 101, s otvorom, bez spádu alebo iný technic.ekvivalent	12,000	kus			
32	MAT	592 7A64505	Vpust' bodová - BG, NW 100, spodný diel 550/500/450 s presuvkou dole alebo iný technic.ekvivalent	3,000	kus			
33	272	97908-2213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	220,840	t			
34	272	97908-2219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	883,360	t			
35	006	97908-3117	Vodorovné premiestnenie sute na skládku do 6000 m	374,189	t			
36	272	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	374,189	t			
37	006	97909-3111	Uloženie sute na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnenia	374,189	t			
38	013	97913-1409	Poplatok za uložen. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	440,189	t			
39	272	97913-1410	Poplatok za uložen. a znešk. stav. sute na urč. sklád. -z demol. vozoviek "O"-ost.odpad	154,840	t			
40	272	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	395,200	m3			
41	006	98101-1313	Demolácia budov murov. na maltu MVC postup. rozbieraním s podielom 20%	1 069,110	m3			
42			Kovové vozíky na kolieskách na prepravu plastových bední na ovocie a zeleninu 600*400*220 mm, 4 kolesá, nosnosť jedného kolesa min. 80kg, otočné kolesá, 2x s brzdou, rozmery vozíka: 1300/800/1000 mm (d/š/v). Tvar vozíka: stupňovitý s dvoma stupňami. Prvý stupeň s rozmermi 750/400mm (v/š), druhý stupeň 250/400mm (v/š). Odkladacia plocha pre plastové dební z perforovaného plechu hr. 1,5mm, s rozmermi 1300/400 mm v počte 2kus. Vozík z uzavretých profilov JAKEL 30/30/3mm. 1x základný náter + 2 vrchný syntetický, CCA. 20 bm materiálu + farba podľa výberu investora stavby	42,000	ks			
43	222	99822-3012	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	1 041,642	t			
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
921	210	-	Osvetlenie, vnútorné silnopráúdové rozvody, bleskozvody a uzemnenie (samostatný rozpočet)	1,000	kpl			
M21 - 155 Elektromontáže spolu:								

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
---------------	-------------	-------------	--	--------------------	-------------------	--------------------	-------	----------

Za rozpočet celkom				
--------------------	--	--	--	--