

Stavba : Novostavba tržnice mesto Filakovo				Miesto: Filakovo, novostavba			
Objekt : 02 - stavba haly tržnice				KS : 1230			
Rozpočet:				Zmluva č.:		Spracoval: Ing. Jozef Murcko	
Dňa: 20.01.2017							
Odberateľ: Mesto Filakovo				IČO:			
				DIČ:			
Dodávateľ: Bude určený výberovým konaním				IČO:			
				DIČ:			
Projektant: rmk architekti				IČO:			
Ružomberok				DIČ:			
1 M3 OP				1 M			
1 M2 ZP							
1 M2 UP							
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:				6	Práce nadčas	
2	PSV:				7	Murárske výpomoc	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9		
5	Súčet:				10	Sučet riadkov 6 až 9:	
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie :				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce	
14					19		
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20	Sučet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E	Celkové náklady		
podpis:				21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		
dátum:				22	DPH 20% z:		
				23	DPH 0% z:		
				24	Sučet riadkov 21 až 23:		
				F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum:			
pečiatka:				pečiatka:			

Odberateľ: Mesto Fiľakovo
 Projektant: rmk architekti
 Dodávateľ: Bude určený výberovým konaním

Spracoval: Ing. Jozef Murcko
 KS : 1230
 Dátum: 20.01.2017

Stavba : Novostavba tržnice mesto Fiľakovo
 Objekt : 02 - stavba haly tržnice

Ing. Jozef Murcko

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
2 - ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
762 - Konštrukcie tesárske	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
772 - Podlahy z prírodného kameňa	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
782 - Obklady z kameňa	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
783 - Nátery	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
787 - Zasklievanie	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
M21 - 155 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
999 - MCE ostatné	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000

Odberateľ: Mesto Fiľakovo
 Projektant: rmk architekti
 Dodávateľ: Bude určený výberovým konaním

Spracoval: Ing. Jozef Murcko
 KS : 1230
 Dátum: 20.01.2017

Stavba : Novostavba tržnice mesto Fiľakovo

Objekt : 02 - stavba haly tržnice

Ing. Jozef Murcko

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por.	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla,	Množstvo	Merná	Jednotková	Spolu	DPH
číslo	cen.		výkaz-výmer	výmera	jednotka	cena		%

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	001	12210-1101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 1-2 do 100 m3	278,000	m3			
2	272	13120-1101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	47,486	m3			
3	272	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	6,179	m3			
4	272	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	53,665	m3			
5	272	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	331,665	m3			
6	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	53,665	m3			
7	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku, medziskládka	53,665	m3			
8	001	17410-1001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	16,855	m3			
9	MAT	583 3D0113	Štrk netriedený 0-63mm bx zásypový	32,978	t			

1 - ZEMNE PRÁCE spolu:

2 - ZÁKLADY

10	001	21590-1101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	240,298	m2			
11	011	27332-1511 R	Základové dosky zo železobetónu tr. C30/37, hr. Priemer 200mm- PODLAHA HALY, Hladený betón s metličkovou úpravou, strojně hladenie	52,865	m3			
12	011	27335-1215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	13,728	m2			
13	011	27335-1216	Debnenie základových dosiek odstránenie	13,728	m2			
14	011	27336-1921	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí ťahaných	1,726	t			
15	011	27431-3611	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20	11,415	m3			
16	011	27435-1215	Debnenie základových pásov zhotovenie	96,612	m2			
17	011	27435-1216	Debnenie základových pásov odstránenie	96,612	m2			
18	011	27532-1311	Základové pätky zo železobetónu tr. C16/20	36,972	m3			
19	011	27535-1215	Debnenie základových pätiiek zhotovenie	89,628	m2			
20	011	27535-1216	Debnenie základových pätiiek odstránenie	89,628	m2			
21	011	27536-1821	Výstuž základových pätiiek BSt 500 (10505)	0,498	t			

2 - ZÁKLADY spolu:

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

22	011	33032-1510	Stĺpy a piliere zo železobetónu tr. C25/30	5,942	m3			
23	011	33135-1101	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie	67,914	m2			
24	011	33135-1102	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie	67,914	m2			
25	011	33136-1821	Výstuž stĺpov hranatých BSt 500 (10505)	1,015	t			

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

26	011	41332-1414	Nosníky zo železobetónu tr. C25/30	15,470	m3			
27	011	41335-1107	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie zhotovenie	123,554	m2			
28	011	41335-1108	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstránenie	123,554	m2			
29	011	41336-1821	Výstuž nosníkov, trámov, prievlakov BSt 500 (10505)	1,121	t			

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:

5 - KOMUNIKÁCIE

30	221		Podklad zo štrkopiesku fr.16-32 mm, hr. 200 mm	221,938	m2			
----	-----	--	--	---------	----	--	--	--

Por.	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla,	Množstvo	Merná	Jednotková	Spolu	DPH
číslo	cen.		výkaz-výmer	výmera	jednotka	cena		%

5 - KOMUNIKÁCIE spolu:

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

31	011	62598-1131R	Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami z extrudov. polystyrénu hr. 20 mm, montáž a dodávka	128,829	m2			
32	011	63131-3511	Mazanina z betónu prostého tr. C12/15 hr. 8-12 cm	4,792	m3			
33	011	63135-1101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	10,360	m2			
34	011	63135-1102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	10,360	m2			
35	011	63159-1124	Násyp pod podlahy z drveného kameniva fr. 16-32 mm hr. 150 mm	33,291	m3			
36	011	63159-1125	Násyp pod podlahy z drveného kameniva fr. 4-16 mm hr. 50 mm	11,097	m3			
37	011	64194-1712	Osadenie rámov okien kovových 4m2 s montážnou penou	8,000	kus			
38	011	64194-1812	Osadenie rámov okien kovových 10m2 s montážnou penou	2,000	kus			

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

39	003	94121-1111	Montáž lešenia radového rámového ľahkého, zaťaženie do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	233,100	m2			
40	003	94121-1211	Príplatok k lešeniu radovému rámovému ľahkému š 0,9 m v do 25 m za prvý a ZKD deň použitia	3 496,500	m2			
41	003	94121-1811	Demontáž lešenia radového rámového ľahkého, zaťaženie do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	233,100	m2			
42	003	94611-2114	Montáž pojazdných veží rúrkových/dielcových š do 1,2 m dl do 3,2 m v do 4,5 m	2,000	kus			
43	003	94611-2214	Príplatok k pojazdným vežiam š do 1,2 m dl do 3,2 m v do 4,5 m za prvý a ZKD deň použitia	30,000	kus			
44	003	94611-2814	Demontáž pojazdných veží rúrkových/dielcových š do 1,2 m dl do 3,2 m v do 4,5 m	2,000	kus			
45	014	95394-1721	Osadenie objímok a držiakov v murive betónovom	24,000	kus			
46	MAT	424 9518307	Platnička oceľová 100x50x5 mm, mat.S235 JR	24,000	kus			
47	011	95394-3123	Osadenie ostat. výrobkov do 15 kg do betónu bez dodávky	8,000	kus			
48	MAT	553 0437258	Kotviaca platňa 200x200x12 mm s pracňami 6x50 mm, mat.S235JR	56,235	kg			
49	011	95394-3124	Osadenie ostat. výrobkov do 30 kg do betónu bez dodávky	10,000	kus			
50	MAT	553 0429210	Kotviaca platňa 300x300x12 s kotviac.tyčami 4xd20 mm, mat.S235JR	173,420	kg			
51	272	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zemin	331,665	m3			
52	011	99801-2022	Presun hmôt pre budovy monolitické výšky do 12 m	424,611	t			

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

PRÁCE A DODÁVKY PSV

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

53	711	71111-1053	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodorová kryštalick. hydroizoláciou hr. 2 mm	38,115	m2			
54	711	71111-2053	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá kryštalickou hydroizoláciou hr. 2 mm	12,348	m2			
55	MAT	246 1H0348	Hydroizolácia kryštalická betón.povrchov napr. Weber.dry OS 510 OS 001 bal.25kg, alebo iný technický ekvivalent	222,037	kg			
56	711	99871-1201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	3,923	%			

Por.	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla,	Množstvo	Merná	Jednotková	Spolu	DPH
číslo	cen.		výkaz-výmer	výmera	jednotka	cena		%

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:

762 - Konštrukcie tesárske

57	762	76233-2110	Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm ²	229,190	m			
58	MAT	605 1256006	Doska SM omietaná tr.SI hr.28 mm, š.60-160 mm	0,122	m ³			
59	MAT	605 1256407	Doska SM omietaná tr.SI hr.28 mm, š.250 mm	0,228	m ³			
60	MAT	605 1500234	Hranolček SM tr.SI pier.25-75cm ² , dl.400-650 cm	0,085	m ³			
61	MAT	605 1502805	Hranol rezivo ihličnaté SM tr. SI, dĺžka 4-6 m	1,164	m ³			
62	762	76234-1210	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz	228,000	m ²			
63	MAT	605 1273308	Doska SM omietaná tr.SI hr.32 mm, š.60-160 mm	8,026	m ³			
64	762	76234-2204	Montáž kontralátí, rozpätie 80-120 cm	17,404	m ²			
65	MAT	605 1500202	Hranolček SM tr.SI pier.25-75cm ² , dl.400-650 cm	0,119	m ³			
66	762	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	38,787	%			

762 - Konštrukcie tesárske spolu:

764 - Konštrukcie klampiarske

67	764	76415-1810R	Montáž oddelovacej štrukturovanej rohože s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre krytiny z AL plechu	245,000	m ²			
68	MAT	628 232055	Pás štrukturovaný vysoko difúzne otvorený výška 8mm šírka 1,5m dĺžka 30m	276,850	m ²			
69	764	76417-1291R	Zachytávač snehu oceľ. lakov.trojuholníkový tvar do 30°, odtieň tmavosivá, montáž a dodávka	270,000	kus			
70	764	76431-1301R	Krytina z pozinkované poplatovaného falcovaného plechu š.max. 600 mm, zastrešenie hladké sklon do 30°, montáž a dodávka, materiál: RUUKKI Classic C alebo podobný ekvivalent RAL7005	245,000	m ²			
71	764	76432-2310R	Klamp. hr. 0,8 ukončovacia lišta rš.250 mm, montáž a dodávka	36,200	m			
72	764	76432-2312R	Klamp. z pozinkované poplatovaného pl. hr. 0,8 ukončovacia lišta rš.210 mm, montáž a dodávka	17,500	m			
73	764	76433-1311R	Klamp. z pozinkované poplatovaného pl. hr. 0,8 lem. múrov tvr. kryt. rš 370 mm, montáž a dodávka	29,800	m			
74	764	76433-1339R	Klamp. z pozinkované poplatovaného pl. hr. 0,8 lem. múrov tvr. kryt. rš 330 mm, montáž a dodávka	27,000	m			
75	764	76435-1201R	Klamp. z pozinkované poplatovaného pl. žľaby pododkvap. štvorhran. rš 330 mm vrát. hákov a čiel, RAL 7005, montáž a dodávka	36,200	m			
76	764	76435-1206R	Klamp. z pozinkované poplatovaného pl. žľaby pododkvap. štvorhran. rš 250 mm vrát. hákov a čiel, RAL 7005, montáž a dodávka	22,300	m			
77	764	76435-9233R	Kotlík hranatý z pozinkované poplatovaného pl. 33/100 pre rúry 100x100mm, montáž a dodávka	4,000	kus			
78	764	76435-9238R	Kotlík hranatý hranatý z pozinkované poplatovaného pl. 25/80 pre rúry 80x80mm, montáž a dodávka	4,000	kus			
79	764	76442-1313R	Klamp. z pozinkované poplatovaného pl. hr. 0,8 ukončovacia lišta rš 180 mm, montáž a dodávka	9,500	m			
80	764	76445-1214R	Rúry odpadové štvorhran z pozinkované poplatovaného pl. 100x100mm vr.objímok a držiakov RAL 7005, montáž a dodávka	24,800	m			
81	764	76445-1219R	Rúry odpadové štvorhran z pozinkované poplatovaného pl. 80x80mm vr.objímok a držiakov RAL 7005, montáž a dodávka	10,600	m			
82	764	76445-1224R	Koleno hranaté z pozinkované poplatovaného pl. 100x100mm RAL 7005, montáž a dodávka	4,000	kus			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por.	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla,	Množstvo	Merná	Jednotková	Spolu	DPH
číslo	cen.		výkaz-výmer	výmera	jednotka	cena		%
83	764	76472-1119R	Oplechovanie z pozinkované poplatovaného pl. rš 120 mm, RAL 7005, montáž a dodávka	7,600	m			
84	764	76472-1121R	Oplechovanie z pozinkované poplatovaného pl. rš 100 mm, RAL 7005, montáž a dodávka	9,200	m			
85	764	76473-1120R	Ukončovac. lišta z pozinkované poplatovaného pl. múrov rš 250 mm RAL 7005, montáž a dodávka	4,600	m			
86	764	99876-4201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	110,731	%			
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:								
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
87	767	76711-1170	Montáž stien a priečok pre zaskl. z ocel. profilov do 350 kg	38,065	m2			
88	767	76711-1201	Montáž stien a priečok pre zaskl. z ocel. profilov dokonč. okovania	16,000	kus			
89	MAT	553 0329104	Stena oceľová atyp.z Pz pevne zasklená drôtené sklo napr. CONNEX 2x5mm, rozmer 8550x2226mm, RAL6004	2,000	ks			
90	767	76763-4151	Montáž okien pre beztmelé zasklenie so zasklením	17,078	m2			
91	MAT	553 0419301	Okno atypic.oceľové Pz pevne zasklené drôtené sklo napr.CONNEX 2x5mm, rozmer 13706x1887mm, RAL6004	2,000	ks			
92	767	76763-4152	Montáž okien pre beztmelé zasklenie so zaskl., s prieč. rámom	20,873	m2			
93	MAT	553 0419302	Okno atypic.oceľové Pz pevne zasklené drôtené sklo napr. CONNEX 2x5mm, rozmer 4375x605mm, RAL6004	4,000	ks			
94	MAT	553 0419303	Okno atypic.oceľové Pz pevne zasklené drôtené sklo napr.CONNEX 2x5mm, rozmer 4250x605mm, RAL6004	4,000	ks			
100	MAT	154 150700	Profil L nerovnoramenný 11320 5018430 60/40/3,0mm, mat.S235JR	0,038	t			
101	767	76799-5103	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 20 kg	59,918	kg			
102	767	76799-5104	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg	610,379	kg			
103	767	76799-5105	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg	951,700	kg			
104	MAT	143 1557406	Profil tenkostenný uzatvorený 140x60x3 mm, mat.S235JR	485,760	kg			
105	MAT	154 1659010	Profil tenkostenný L nerovnoramenný 100x50, mat.S235 JR G1 (11 373)	0,120	t			
106	MAT	159 5211001	Plech oceľ. hrubý hladký napr.tahokov MQ30 oko30x23 mm, posuv x hr. plechu 2,5x2 mm, RAL 1012	30,624	m2			
107	MAT	159 5211002	Plech oceľ. hrubý hladký napr.tahokov MQ30 oko30x23 mm, posuv x hr. plechu 2,5x2 mm+lameľy z Pz tvarov.plechu RAL6004	16,500	m2			
108	MAT	553 0439401	Oceľová konštrukcia atypic.zváraná z tenkost.profilov, mat.tr.S235 JR	1 064,052	kg			
109	767	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	283,715	%			
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:								
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek								
113	771	78144-6351	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keram. do tmelu 290x 65x25 mm	168,000	m2			
114	MAT	596 1D73592	Klasické rezané tehly stredný rez,rozmer cca 28x7x1.5cm, tehlový tmavý-alebo iný technic.ekvivalent	171,360	m2			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por.	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla,	Množstvo	Merná	Jednotková	Spolu	DPH
číslo	cen.		výkaz-výmer	výmera	jednotka	cena		%

115	771	78144-6363	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keram. do tmelu 290x140 mm	28,000	m2			
116	MAT	596 1A026030	Dlažba tehlová 290x140x30 mm	28,560	m2			
118	771	99878-1201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	107,545	%			

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:

782 - Obklady z kameňa

119	782	78231-1120	Montáž obl. stĺpov mák. kam. rovné líce hr. do 25mm remienk	12,000	m2			
120	MAT	583 8B01144	Kamenný obklad prírodný vápencový hr. 4cm	12,000	m2			
121	782	99878-2201	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	10,312	%			

782 - Obklady z kameňa spolu:

783 - Nátery

122	783	78315-1315	Nátery ocel. konštr. ľahk. C,CC epoxidové jednonás.+2x email	379,380	m2			
123	783	78315-1370	Nátery ocel. konštr. ľahk. C,CC epoxidové základné	379,380	m2			
124	783	78325-1002	Nátery kov. stav. dopln. konšt. epoxidové jednon.+2x email	97,774	m2			
125	783	78372-6300	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 3x lakovanie	32,863	m2			
126	783	78378-2203	Nátery tesárskych konštr. napr.Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada) alebo iný technic. ekvivalent	548,440	m2			
127	783	78378-3421	Nátery tesárskych konštrukcií vodou riediteľné, protipožiarne napeňujúce napr.Plamostop D Transparent hr. 400 g/m2	279,525	m2			
128	783	78390-3812	Odmastenie saponátmi	477,154	m2			

783 - Nátery spolu:

787 - Zasklievanie

129	787	78789-2312	Zaskl. podhládov bezpeč. sklom s podtmelením hr. do 8mm	34,808	m2			
130	MAT	634 3711028	Sklo bezpečnostné viacvrstevné napr.CONNEX s drôtenou vložkou hr. 8mm alebo iný technic. ekvivalent	34,808	m2			

787 - Zasklievanie spolu:

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:

PRÁCE A DODÁVKY M

M21 - 155 Elektromontáže

131	921	210 -	Osvetlenie, vnútorné silnoprúdové rozvody, bleskozvody a uzemnenie (samostatný rozpočet)	1,000	kpl			
-----	-----	-------	--	-------	-----	--	--	--

M21 - 155 Elektromontáže spolu:

M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií

132	943	43047-900R	Montáž oceľovej strešnej priehradovej konštrukcie s väzníkov	8 757,600	kg			
133	MAT	424 000134	Oceľové konštrukcia strechy zvarovaná z priehradových väzníkov, prvky z valc.profilov, mat.S235JR a S235J0	10,071	t			

M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií spolu:

999 - MCE ostatné

134	943	99043-0301	Presun hmôt pre M 43 do 500 m	355,122	%			
135	943	99043-0402	Presun hmôt pre M 43 výška 12 m	355,122	%			

999 - MCE ostatné spolu:

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por.	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla,	Množstvo	Merná	Jednotková	Spolu	DPH
číslo	cen.		výkaz-výmer	výmera	jednotka	cena		%

PRÁCE A DODÁVKY M spolu:

Za rozpočet celkom