

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: MSKS Filakovo

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Filakovo

Spracoval:

Dátum: 29. 12. 2017

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
2017-12-28	MSKS Filakovo								
SO01.1	SO01.1-Stavebná časť (Pozn. Kód položky končiaci -Z obsahuje úpravu pôvodnej položky)								
SO01.1.1	SO01.1.1-Kotolňa (Pozn. Kód položky končiaci -Z obsahuje úpravu pôvodnej položky)								
SO01.1.2	SO01.1.2-Divadelná sala s lesením (Pozn. Kód položky končiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)								
SO01.1.3	SO01.1.3-Strecha bez lesenia (Pozn. Kód položky končiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)								
SO01.1.4	SO01.1.4-Foyer na 1.np (Pozn. Kód položky končiaci -Z obsahuje úpravu pôvodnej položky)								
SO01.1.5	SO01.1.5-Sala na 2.np (Pozn. Kód položky končiaci -Z obsahuje úpravu pôvodnej položky)								
SO01.1.6	SO01.1.6-Okná a int. dvere (Pozn. Kód položky končiaci -Z _obsahuje úpravu pôvo								
SO01.2	SO01.2-ZDRAVOTECHNIKA								
SO01.2.1	SO01.2.1-POZIARNY VODOVOD								
SO01.2.2	SO01.2.2-Vodovodná prípojka								
SO01.3	SO01.3-VYKUROVANIE								
SO01.3.1	Plynoinštalácia - MaRZ								
SO01.3.2	Plynoinštalácia OPZ								
SO01.3.3	Plynoinštalácia -uzemnenie								
SO01.4, SO01.7	SO01.4, SO01.7-ELEKTROINŠTALÁCIA, NÁVRH OSVETĽOVACEJ SÚSTAVY INTERIERU								
SO01.6	SO01.6-VÝDAJ JEDÁL								
SO01.13	PRISTOROVÁ AKUSTIKA DIVADELNEJ SÁLY								
Celkom		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZADANIE

Stavba: MSKS Filakovo
 Objekt: SO01.1.1-Kotolna (Pozn. Kód položky končiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Filakovo

Spracoval:

Dátum: 29. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

3 Zvislé a kompletne konstrukcie

432	011	311231484	Murivo nosné (m3) z tehál pálených BRITTERM 25 P+D P 10, na maltu MVC (250x375x238)	m3	2,350		
433	011	311271301	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 200 mm	m3	9,500		
16	011	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,385		
27	011	317321315	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	4,560		
434	015	341322811	Steny z betónu železového vodostavebného deliacich priečok, stieny plášťa C 25/30	m3	12,800		

5 Komunikácie

460	221	596911211	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	8,600		
461	592	5922902010	SEMMELOCK CITYTOP systémová betónová dlažba s fázou 8 cm, sivá (10/20, 20/20)	m2	8,686		

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

52	014	611421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m2	35,620		
55	014	612421231	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, štuková	m2	118,500		
437	011	612465111	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, cementový Prednástrek (Baumit Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie	m2	58,600		
438	011	612465113	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonPrimer	m2	58,600		
439	011	612465115	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonKontakt	m2	118,500		
440	011	612465135	Vnútna omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka (GrobPutz 4), hr. 10 mm	m2	58,600		
59	011	612465183	Vnútna omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit VivaExterior hr. 3 mm	m2	58,600		
71	011	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	0,940		
441	011	631315661	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	m3	10,800		

ZADANIE

Stavba: MSKS Filakovo
Objekt: SO01.1.1-Kotolna (Pozn. Kód položky končiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Filakovo

Spracoval:

Dátum: 29. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
442	011	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zvaraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,295		
73	011	631571001	Násyp z kameniva ťaženého 0-64mm (pre spevnenie podkladov) - ZASYPANIE	m3	21,500		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

95	003	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	26,800		
97	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	26,800		
126	013	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, - 0,03700t	m	1,800		
131	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,067		
467	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,067		
468	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,067		
469	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,067		
135	013	979082111.1	Poplatok za skládku	t	0,067		

99 Presun hmôt HSV

470	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	152,773		
-----	-----	-----------	---	---	---------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

445	711	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	36,500		
446	246	2465901010	SIPLAST FUNDAMENT SPEED INSULATION SBS/20 kg -asfaltový hydroizolačný náter modifikovaný SBS	kg	0,011		
447	711	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	59,600		
448	246	2465901010-1	SIPLAST FUNDAMENT SPEED INSULATION SBS/20 kg -asfaltový hydroizolačný náter modifikovaný SBS	kg	0,021		
457	711	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	13,500		
458	628	6288000640	Nopová fólia FONDALINE PLUS 500 proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, výška nopu 8 mm ONDULINE	m2	15,525		
459	283	2837650030	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm	m2	15,525		

ZADANIE

Stavba: MSKS Filakovo
Objekt: SO01.1.1-Kotolna (Pozn. Kód položky končiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Filakovo

Spracoval:

Dátum: 29. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
451	711	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	36,500		
452	628	6285271020-Z1	Asfaltovaný pás pre jednovrstvé hydroizolačné systémy, ELASTOBIT GG40 SPEED PROFILE SBS	m2	41,975		
449	711	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	59,600		
450	628	6285271020-Z	Asfaltovaný pás pre jednovrstvé hydroizolačné systémy, ELASTOBIT GG40 SPEED PROFIL SBS	m2	71,520		
455	711	711142559-A	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	13,900		
456	628	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	16,680		
453	711	711747067	tesniacou objímkou priemer do 300 mm NAIP	ks	5,000		
454	628	6285271020-Z2	Asfaltovaný pás pre jednovrstvé hydroizolačné systémy, ELASTOBIT GG40 SPEED PROFILE SBS	m2	0,700		
150	711	9987711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,902		

767 Konštrukcie doplnkové kovové

443	767	767161210	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	1,800		
444	141	1411526000	Rúrka hladká kruhová bezšvová D 40 mm, hrúbka steny 2,6mm ozn.11 353.0.	m	16,000		
466	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,038		

771 Podlahy z dlaždíc

326	771	771411004	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 mm	m	29,000		
327	597	5978651450	TAURUS GRANIT dlaždice - leštené, rozmer 298x598x10 mm, farba 61 SL Tunis	m2	2,320		
335	771	771571112	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 300 mm	m2	26,800		
462	597	5976498050	Dlaždice keramické La Futura Travertino - 300x300	m2	27,336		
337	771	9987711102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,665		

783 Dokončovacie práce - nátery

390	783	783225400	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás.1x email a tmelením - 105µm	m2	46,900		
-----	-----	-----------	---	----	--------	--	--

ZADANIE

Stavba: MSKS Filakovo

Objekt: SO01.1.1-Kotolna (Pozn. Kód položky končiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Filakovo

Spracoval:

Dátum: 29. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

784 Dokončovacie práce - maľby

396	784	784410130	Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných , savých podkladov výšky nad 3, 80 m	m2	135,500		
463	784	784452262	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky nad 3,80 m	m2	135,600		

M Práce a dodávky M

43-M Montáž oceľových konštrukcií

464	943	430861001-Z	Demotaz a montáž existujúceho oceľového schodiska - prvá cenová krivka do 300 kg vrátane	kg	275,000		
465	132	1323036400	Tyč oceľová prierezu L 45x45x5 mm, ozn. 10 000, podľa EN ISO S185	t	0,050		
471	141	1411532600	Rúrka hladká kruhová bezšvová D 44,5 mm, hrúbka steny 3,2mm ozn. 11 353.0.	m	16,000		

Celkom

ZADANIE

Stavba: MSKS Filakovo
 Objekt: SO01.1.2-Divadelná sala s lesením (Pozn. Kód položky končiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Filakovo

Spracoval:

Dátum: 29. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

35	014	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	64,500		
92	011	612462025	Príprava vnútorného podkladu stien Weber - Terranova, podkladný náter weber 700	m2	64,500		
78	011	631312611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	2,975		
79	011	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,074		
89	011	632477005	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3 mm	m2	59,500		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

17	003	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	397,800		
18	011	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	353,750		
36	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,543		
37	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	41,400		
76	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	4,543		

99 Presun hmôt HSV

93	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	10,610		
----	-----	-----------	---	---	--------	--	--

PSV

Práce a dodávky PSV

713 Izolácie tepelné

80	713	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	59,500		
81	283	2837577008	Krycia PE fólia 0,12 mm, šírka 2 m, balenie 100 m2, kurenárske - inštalačné práce, podlah.vykurovanie-izolácie	m2	68,425		
82	286	2862260604	Lepiaca páska , šírka 50mm, dĺžka 66m, k. č. 261949-001 REHAU	ks	2,335		
83	713	713122121	polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	59,500		
84	283	2837640510	PCI Podlahový polystyrén EPS 100 S, hrúbky 50 mm	m2	59,500		
88	283	2837640500	PCI Podlahový polystyrén EPS 100 S, hrúbky 40 mm	m2	59,500		

ZADANIE

Stavba: MSKS Filakovo
Objekt: SO01.1.2-Divadelná sala s lesením (Pozn. Kód položky končiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Filakovo

Spracoval:

Dátum: 29. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
85	713	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,123		

762 Konštrukcie tesárske

3	762	762412101	Montáž olištovania škár stien	m	81,500		
56	605	6051690300	Lišta smrek akost' I 10cm2 xdl.400-650cmcm	m3	0,380		
41	762	762431221	Montáž obloženia stien doskami z drevotrieskových hmôt tvrdými drevotrieskovými na pero a drážku	m2	17,550		
42	m	m1	DTD dosky laminované	m2	18,252		
63	762	762431500	Montáž obloženia stien, podkladový rošt	m	54,000		
64	605	6051010200	Neopracované dosky a fošne neomietané smrek akost' I hr.13-15mm x B=60-130mm	m3	0,068		
58	762	762495000	Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klince, závrtky	m2	24,325		
5	762	762522812	Demontáž podláh s vankúšmi z dosiek hr. 32 - 50 mm, -0.03000t	m2	138,900		
6	762	762524104	Položenie podláh hobľovaných na pero a drážku z dosiek a fošien	m2	138,900		
7	605	6051017000	Neopracované dosky a fošne neomietané smrek akost' I hr.60-100mm x B=125-190mm	m3	8,280		
8	762	762526130	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti nad 650 do 1000 mm	m2	138,000		
9	605	6051533600	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek akost' II 140x140,160,200mm	m3	9,300		
10	762	762595000	Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	17,580		
13	762	762810026	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 22 mm - HLADISKO	m2	328,740		
60	762	762895000	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	9,210		
14	762	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	13,557		

776 Podlahy povlakové

90	775	776200811	Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených -0,0010t	m2	375,900		
65	775	776270117	Lepenie schodových hrán	m	362,000		
66	553	5538200100	Schodová hrana	m	369,240		
43	775	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumových alebo z PVC	m	528,000		
44	775	776411000	Lepenie podlahových líšt soklových	m	122,500		
45	697	6970005090	Kobercová lišta PVC DSL 60 hnedá, pieskovcová, antikor, strieborná	m	123,725		

ZADANIE

Stavba: MSKS Filakovo
 Objekt: SO01.1.2-Divadelná sala s lesením (Pozn. Kód položky končiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Filakovo

Spracoval:

Dátum: 29. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
47	775	776572110	Položenie textilných podláh - kobercov z pásov na obojstranne lepiacu pásku	m2	375,900		
48	697	6970005060-Z	Koberiec metrážny záťažový	m2	394,695		
49	775	776583110-1	Montáž podložky pod koberec	m2	375,900		
62	283	2837712000	Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 2 mm MIRELON	m2	375,900		
51	775	776990105	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	375,520		
52	775	776992200	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	59,850		
71	se	se1	Sedadlá v hladisku demontáž + odvoz	b	1,000		
72	se	se1	Sedadlá v hladisku kotvené typ FALA . V cene je zahrnutá dodávka, montaz, montazny a kotviaci material, zameranie priestoru, doprava.	ks	336,000		
53	775	998776102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,500		

783 Dokončovacie práce - nátery

73	783	783626000	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom napustením-TMAVY LAK	m2	138,900		
74	783	783626200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním -MATNY TMAVY LAK	m2	138,900		
75	783	783782103	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia prostriedkom CF	m2	138,900		

784 Dokončovacie práce - maľby

29	784	784402802	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky nad 3,80 m	m2	64,500		
34	784	784410110	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3,80 m	m2	64,500		
30	784	784410130	Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných , savých podkladov výšky nad 3, 80 m	m2	64,500		
31	784	784410610	Vyrovnávanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky nad 3, 80 m	m2	64,500		
32	784	784452212	Maľby z maliarskych zmesí Weber - Terranova, weber.lor exclusiv na jemnozrnný podklad výšky nad 3, 80 m	m2	64,500		
33	784	784481021	Stierka stien na podklad hrubozrnný výšky nad 3, 80 m	m2	64,500		
24	784	784499901	Ostatné práce - zakrývanie vnútorných zariadení a podláh fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	138,900		

Celkom

ZADANIE

Stavba: MSKS Filakovo
 Objekt: SO01.1.3-Strecha bez lesenia (Pozn. Kód položky končiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Filakovo

Spracoval:

Dátum: 29. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

120	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	12,934		
121	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,934		
122	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	194,010		
123	013	979082111.1	Poplatok za skládku	t	12,934		

PSV

Práce a dodávky PSV

712 Izolácie striech

5	711	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	431,600		
6	283	2832990190	Parozábrana Fatrapar E hr.0,15mm, š.2m, balenie: 200m2	m2	496,340		
70	711	712300832	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t	m2	431,600		
11	711	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarom spoju	m2	431,600		
12	245	2455162162	Kotviace profily Sarnabar 6/15 (bal. 2,250mm) SIKA	m	255,972		
72	245	2455162032-Z	STRECHY PVC fólie Kotvený PVC systém Sikaplan 15 G rozmery 2,0 x 20.0 m	m2	440,583		
14	283	2832990650	Kotviaca technika - vrut SK-RB Power	ks	1355,224		
15	711	712741559	Zhotovenie povlakovej krytiny striech samostatným zosilnením pásov pritavením NAIP š. 330 mm	m	142,300		
16	245	2455162032-Z1	STRECHY PVC fólie Kotvený PVC systém Sikaplan 15 G rozmery 2,0 x 20.0 m	m2	52,651		
17	711	712873240	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zvarom spojov	m2	46,560		
18	245	2455162032-z3	STRECHY PVC fólie Kotvený PVC systém Sikaplan 15 G rozmery 2,0 x 20.0 m	m2	53,544		
19	283	2832990650	Kotviaca technika - vrut SK-RB Power	ks	189,499		
133	711	712973231	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 51 – 100 mm	ks	1,000		
134	245	2455162032-Z15	STRECHY PVC fólie Kotvený PVC systém Sikaplan 15 G rozmery 2,0 x 20.0 m	m2	0,092		
22	711	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	431,600		

ZADANIE

Stavba: MSKS Filakovo
Objekt: SO01.1.3-Strecha bez lesenia (Pozn. Kód položky končiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Filakovo

Spracoval:

Dátum: 29. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
23	693	6936651400	Separčná folia Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 400	m2	496,340		
24	711	712990200	Montáž strešného držiaka bleskozvodu, vrátane zaizolovania	ks	44,000		
25	245	2455162032-z4	STRECHY PVC fólie Kotvený PVC systém Sikaplan 15 G rozmery 2,0 x 20.0 m	m2	7,920		
26	354	3540408500	Strešný držiak bleskozvodu PV21	ks	44,000		
127	711	712991020	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 251 - 310 mm pod klampiarske konštrukcie	m	96,800		
128	283	2832990600	Kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	774,400		
129	607	6072628000i	Doska OSB 3 Superfinish ECO P+D nebrúsené hr. 25 mm, 2500x1250 mm	m2	30,008		
130	711	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	19,100		
131	283	2832990600	Kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	152,800		
132	607	6072624200a	Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hr. 18 mm, 2500x1250 mm	m2	11,842		
27	711	998712204	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%			

713 Izolácie tepelné

30	713	713149001B	Prípevnenie izolácie prikotvením na strechách plochých do 10°	ks	1275,000		
73	S06	1189	PUREN MV, 80	m2	252,760		
74	S06	1190	PUREN MV, 100	m2	252,760		
32	283	2832990610	Kotviaca technika - šrób do betónu	ks	1275,000		
33	713	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,255		

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

36	721	721242115	Lapač strešných splavenín liatinový - zo šedej liatiny DN 100	ks	6,000		
37	721	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,127		

762 Konštrukcie tesárske

75	762	762084211	Príplatok k cene pre debnenie a latovanie krovov, výšky nad 4 do 12 m	m2	431,600		
76	762	762332932	Viazané konštrukcie krovov vyrezanie časti strešnej väzby doplnenie z hranolčekov plochy 120-224 cm2	m	152,500		
77	605	6051500800	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček akost' I s76-100mm L=100-175cm	m3	2,745		
125	762	762333120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 120-224 cm2	m	105,900		

ZADANIE

Stavba: MSKS Filakovo
Objekt: SO01.1.3-Strecha bez lesenia (Pozn. Kód položky končiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Filakovo

Spracoval:

Dátum: 29. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
126	605	6051590800-Z	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec akosť I L=100-175cm 120x120,140,180mm-HRANOL 100/180 -STRECHA	m3	1,906		
78	762	762341002	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na pero drážku	m2	431,600		
100	607	6072628000	Doska OSB 3 Superfinish ECO P+D nebrúsené hr. 25 mm, 2500x1250 mm	m2	453,180		
80	762	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	502,900		
81	605	6051506900	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo	m3	1,258		
82	762	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60°, z dosiek hrubých, hobľovaných, -0.01600t	m2	431,600		
84	762	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, kĺnce, pásová oceľ, vruty	m3	17,233		
85	762	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	10,898		

764

Konštrukcie klampiarske

42	764	764321820	Demontáž oplechovania ríms pod nadrímsovým žľabom vrátane podkladového plechu, do 30° rš 500 mm, -0,00420t	m	96,800		
101	764	764321850	Demontáž oplechovania ríms pod nadrímsovým žľabom vrátane podkladového plechu, do 30° rš 900 mm, -0,00610t	m	19,100		
43	764	764323430	Oplechovanie kaširovaný plech, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. 330 mm	m	96,800		
103	764	764323840	Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 400 mm, -0,00350t	m	98,600		
104	764	764331850	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 400 a 500 mm, -0,00298t	m	79,500		
45	764	764349410	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, držiak lana bleskozvodu s podložkou	ks	44,000		
46	764	764351820	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 400 mm, -0,00390t	m	96,800		
105	764	764353401-Z	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, nadrímsové, štvorhranné, uložené v hákoch, r.š. 330 mm	m	19,100		
47	764	764353402	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, nadrímsové, štvorhranné, uložené v hákoch r.š. 600 mm	m	96,800		
50	764	764359431	Kotlík štvorhranný z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre pododkvapové žľaby rozmerov 200x250x350 mm	ks	2,000		

ZADANIE

Stavba: MSKS Filakovo
Objekt: SO01.1.3-Strecha bez lesenia (Pozn. Kód položky končiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Filakovo

Spracoval:

Dátum: 29. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
107	764	764359432	Kotlík štvorhranný z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre pododkvapové žľaby rozmerov 200x300x400 mm	ks	6,000		
51	764	764359441-Z	Ochranný kôš strešného vpustu 80/80- 2KS A 100/100 -6KS	ks	8,000		
116	764	764421250	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 330 mm	m	96,800		
115	764	764421270-Z	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 520 mm	m	19,100		
108	764	764421420-Z	Ukončovaci profil pod omietky z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 150 mm	m	115,900		
109	764	764421480-Z	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 550 mm	m	96,800		
110	764	764421495-Z	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 850 mm	m	19,100		
114	764	764451402	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, štvorcové s dĺžkou strany 100 mm	m	39,200		
61	764	764451802	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm, -0,00338t	m	64,200		
62	764	764453842	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 75 mm 100 mm, -0,00210t	ks	6,000		
112	764	764454431-Z	Montáž zvodových rúr z pozinkovaného farbeného PZf plechu	m	25,000		
64	764	764751232-Z	Odkvapový systém - koleno zvodovej rúry štvorcové 100/100	ks	12,000		
66	764	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,309		

783

Dokončovacie práce - nátery

117	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	175,000		
-----	-----	-----------	---	----	---------	--	--

M

Práce a dodávky M

43-M

Montáž oceľových konštrukcií

94	943	430861002	Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 500 kg vrátane -Z7	kg	345,000		
118	m	MHILTY	Kotevná skrut. HAS-E-5.8 M16x125/108	ks	8,000		
119	m	MHILTY 1	Chemická kapsula HVU M16x125	ks	8,000		
95	141	1411536300	Rúrka hladká kruhová bezšvová D 51 mm, hrúbka steny 2,9mm ozn. 11 353.0.	m	39,900		
96	133	1332052000	Tyč oceľová plochá š. 50xh.5 mm, ozn. 10 370	t	0,195		
97	141	1411089300	Rúrka hladká kruhová bezšvová D 21,3 mm, hrúbka steny 2,9mm ozn. 11 353.0.	m	32,600		

ZADANIE

Stavba: MSKS Filakovo

Objekt: SO01.1.3-Strecha bez lesenia (Pozn. Kód položky končiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Filakovo

Spracoval:

Dátum: 29. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkom

ZADANIE

Stavba: MSKS Filakovo
 Objekt: SO01.1.4-Foyer na 1.np (Pozn. Kód položky končiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Filakovo

Spracoval:

Dátum: 29. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1	011	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	116,560		
2	014	611421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m2	345,900		
156	011	611466025	Príprava vnútorného podkladu stropov Weber - Terranova, podkladný náter weber 700	m2	345,900		
6	014	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m2	275,900		
157	011	612462025	Príprava vnútorného podkladu stien Weber - Terranova, podkladný náter weber 700	m2	275,900		
177	011	632450201	Cementový poter Weber - Terranova, weber.bat estrich, 20 MPa, hr. 10 mm	m2	276,800		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

45	003	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	276,800		
47	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	276,800		
70	013	968062991	Vybúranie drevených vnútorných obložení výkladov, ostenia a obkladov stien, -0,00400t	m2	148,900		
80	013	978059531-Z	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t - MRAMOROVE OBKLADY	m2	145,750		
81	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	9,911		
83	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,911		
84	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	148,665		
86	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	9,911		
87	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	17,563		

PSV

Práce a dodávky PSV

763 Konštrukcie - drevostavby

155	763	763121114-Z	SDK predsadená stena KNAUF W611 bez nosnej kca dosky 1x GKFI hr. 12,5 mm lepená celoplošne-VYROVNANIE MRAMOR STLPOV	m2	145,750		
-----	-----	-------------	---	----	---------	--	--

ZADANIE

Stavba: MSKS Filakovo
Objekt: SO01.1.4-Foyer na 1.np (Pozn. Kód položky končiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Filakovo

Spracoval:

Dátum: 29. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
160	763	763125385-Z	SDK predsadená stena KNAUF W628 typ B, jednoduchá kca CW 50 a UW 50, dosky 2x GKFI hr. 12,5 mm, bez TI	m2	18,560		
173	763	763133110	SDK podhľad KNAUF D113, závesná dvojvrstvomá kca v jednej rovine, profil CD a UD, dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	49,800		
166	763	998763301	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	3,637		

766 Konštrukcie stolárske

161	766	766416133	Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov nad 5 m2 panelmi obkladovými dyhovanými, veľkosti nad 1,5 m2	m2	206,900		
162	f	f1	OBKLADOVÁ DOSKA DTDS FLAMEX LAMINÁT V DREVODEKORE, BUK COKO 6787	m2	197,800		
163	f	f2	OBKLADOVÁ DOSKA DTDS FLAMEX LAMINÁT V DREVODEKORE, JAVOR TALIANSKY 6828	m2	9,100		
164	766	766417111	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov podkladový rošt	m	1018,000		
165	605	6051013200	Neopracované dosky a fošne neomietané smrek akost' I hr.24-32mm x B=250-300mm	m3	1,324		
167	766	766492100	Ostatné - montáž obloženia ostenia	m2	58,750		
168	f	f1	OBKLADOVÁ DOSKA DTDS FLAMEX LAMINÁT V DREVODEKORE, BUK COKO 6787	m2	53,600		
169	f	f2	OBKLADOVÁ DOSKA DTDS FLAMEX LAMINÁT V DREVODEKORE, JAVOR TALIANSKY 6828	m2	5,139		
170	766	abs	Ostatné - ukončenie koncových hrán plochy obloženia ABS hrana do 25 mm	m	1302,600		
171	n	n1	ABS hrana	m	1302,600		
189	766	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,795		

771 Podlahy z dlaždíc

174	771	771415004	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	49,800		
175	597	5976498050-Z	Dlaždice keramické gres - 300x300	m2	4,980		
178	771	771541220-Z	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného weber col flex príp flex premium veľ. 400 x 400 a 400 x 800 mm, škárovanie weber color comfort	m2	276,800		
179	597	5978651510-Z	Veľkoformatová gresová dlažba 400x400 a 800x400mm	m2	282,336		
176	771	771541934	Opravy podláh z dlaždíc hutných, glazovaných alebo keramických veľ. 335 x 335 mm, -0,0020t	ks	25,000		

ZADANIE

Stavba: MSKS Filakovo

Objekt: SO01.1.4-Foyer na 1.np (Pozn. Kód položky končiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Filakovo

Spracoval:

Dátum: 29. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
103	771	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	10,761		

784 Dokončovacie práce - maľby

146	784	784402802	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky nad 3,80 m	m2	275,900		
147	784	784410110	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3,80 m	m2	715,800		
148	784	784410130	Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných , savých podkladov výšky nad 3, 80 m	m2	621,800		
149	784	784410610	Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky nad 3, 80 m	m2	621,800		
150	784	784452212	Maľby z maliarskych zmesí Weber - Terranova, weber.lor exclusiv na jemnozrnný podklad výšky nad 3, 80 m	m2	670,900		
181	784	784481020	Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky nad 3,80 m	m2	275,900		
180	784	784481120	Stierka stropov na podklad jemnozrnný výšky nad 3,80 m	m2	345,900		
152	784	784499901	Ostatné práce - zakrývanie vnútorných zariadení a podláh fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	276,800		

785 Dokončovacie práce - tapetovanie

182	784	785000120	Lepenie tapiet vliesových na stenu výšky nad 3,80 m	m2	43,900		
183	624	6246112070-Z	30094-3 Moderná vliesová tapeta na stenu Dimex výber 2017, veľkosť role 10,05 mx 53 cm	ks	8,780		

M Práce a dodávky M

N01 Nepomenovaný diel

186	775	pvc1	Prebrúsenie pôvodného podkladu (betón a pod.)	m2	276,800		
187	775	pvc2a	Napenetrovanie podkladu weber bond primer	m2	276,800		
188	HZS	pvc4	Prebrúsenie nivelacnej stierky	m2	276,800		

Celkom

ZADANIE

Stavba: MSKS Filakovo
 Objekt: SO01.1.5-Sala na 2.np (Pozn. Kód položky končiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Filakovo

Spracoval:

Dátum: 29. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1	011	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	52,200		
2	014	611421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m2	426,400		
3	011	611466025	Príprava vnútorného podkladu stropov Weber - Terranova, podkladný náter weber 700	m2	426,400		
4	014	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m2	206,800		
5	011	612462025	Príprava vnútorného podkladu stien Weber - Terranova, podkladný náter weber 700	m2	206,800		
60	011	632450203	Cementový poter Weber - Terranova, weber.bat estrich, 20 MPa, hr. 20 mm	m2	345,650		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7	003	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	325,750		
8	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	325,750		
9	013	968062991	Vybúranie drevených vnútorných obložení výkladov, ostenia a obkladov stien, -0,00400t	m2	165,800		
10	013	978059531-Z	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t - MRAMOROVE OBKLADY	m2	45,850		
11	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	6,501		
12	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,501		
13	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	97,515		
14	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	6,501		
15	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	28,385		

PSV

Práce a dodávky PSV

763 Konštrukcie - drevostavby

19	763	763121114-Z	SDK predsadená stena KNAUF W611 bez nosnej kca dosky 1x GKFI hr. 12,5 mm lepená celoplošne-VYROVNANIE MRAMOR STLPOV	m2	45,850		
----	-----	-------------	---	----	--------	--	--

ZADANIE

Stavba: MSKS Filakovo
Objekt: SO01.1.5-Sala na 2.np (Pozn. Kód položky končiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Filakovo

Spracoval:

Dátum: 29. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
20	763	763125385-Z	SDK predsadená stena KNAUF W628 typ B, jednoduchá kca CW 50 a UW 50, dosky 2x GKFI hr. 12,5 mm, bez TI	m2	59,800		
21	763	763133110	SDK podhľad KNAUF D113, závesná dvojvrstvomá kca v jednej rovine, profil CD a UD, dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	85,300		
22	763	998763301	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	3,251		

766 Konštrukcie stolárske

25	766	766416133	Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov nad 5 m2 panelmi obkladovými dyhovanými, veľkosti nad 1,5 m2	m2	202,800		
26	f	f10	OBKLADOVÁ DOSKA DTDS LAMINÁT V DREVODEKORE, BUK COKO 6787	m2	36,800		
27	f	f20	OBKLADOVÁ DOSKA DTDS LAMINÁT V DREVODEKORE, EGGER- H3078 HACIENDA WHITE	m2	143,600		
61	f	f20	OBKLADOVÁ DOSKA DTDS LAMINÁT V DREVODEKORE, ORFEO 8409	m2	22,400		
28	766	766417111	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov podkladový rošt	m	393,000		
29	605	6051013200	Neopracované dosky a fošne neomietané smrek akost' I hr.24-32mm x B=250-300mm	m3	0,336		
65	605	6051191100	Neopracované dosky a fošne neomietané smrekovec akost' A hr.38-50mm x B=170-240mm	m3	0,860		
66	k	k1	SPD papuča trámu BSN 51 x 195	ks	18,000		
67	k	k1	SPD uholník 100 x 100 x 80 x 2,5 ANP	ks	192,000		
68	k	k2	SPD dierovaná platňa 80 x 200 x 2,0	ks	48,000		
30	766	766492100	Ostatné - montáž obloženia ostenia	m2	45,850		
62	f	f20	OBKLADOVÁ DOSKA DTDS LAMINÁT V DREVODEKORE, EGGER- H3078 HACIENDA WHITE	m2	23,400		
63	f	f30	OBKLADOVÁ DOSKA DTDS LAMINÁT V DREVODEKORE, ORFEO 8409	m2	13,800		
64	f	f10	OBKLADOVÁ DOSKA DTDS LAMINÁT V DREVODEKORE, BUK COKO 6787	m2	8,650		
33	766	abs	Ostatné - ukončenie koncových hrán plochy obloženia ABS hrana do 25 mm	m	1350,000		
34	n	n1	ABS hrana	m	1350,000		
92	766	766692121	Montáž záclonového krytu natretého s olištovaním, dĺžky do 1750 mm	ks	10,000		
98	z	z4	Závoj "jednofarebný", krúžkové upevnenie, 1ks v balení	ks	20,000		
93	z	z1b	Štýlová garníža kužeľ, vzhľad nerezovej ocele, Ø 20 mm 160 cm	ks	10,000		
96	z	z2	Krúžky pre záclonovú tyč, Ø 16 mm, strieborné, balenie 5ks	ks	20,000		

ZADANIE

Stavba: MSKS Filakovo
Objekt: SO01.1.5-Sala na 2.np (Pozn. Kód položky končiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Filakovo

Spracoval:

Dátum: 29. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
94	766	766692122	Montáž záclonového krytu natretého s olišovaním, dĺžky 1750-2700 mm	ks	3,000		
99	z	z4a	Závoj "jednofarebný" , krúžkové upevnenie, 1ks v balení	ks	6,000		
97	z	z2	Krúžky pre záclonovú tyč, O 16 mm, strieborné, balenie 5ks	ks	9,000		
95	z	z1	Štýlová garníža kužel, vzhľad nerezová ocel', O 20 mm 200 cm	ks	3,000		
90	766	766821016	Montáž vstavanej skrine, dverí vrátane kovania, posuvných	ks	8,000		
91	615	6156701000-Z	Dvere vrátane kovania, posuvné(dvere 725/3400-8ks -horna kolajnica dl.4,35m -2ks, spodná kolajnica dl. 4,35m-2ks)	ks	8,000		
104	766	bar	Montáž a dodávka barového pultu	m	10,520		
108	766	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,705		

771 Podlahy z dlaždíc

40	771	771415004	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	63,500		
41	597	5976498050-Z	Dlaždice keramické gres - 300x300	m2	6,350		
44	771	771541220-Z	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného weber col flex prip flex premium veľ. 400 x 400 a 400 x 800 mm, škárovanie weber color comfort	m2	164,100		
45	597	5978651510-Z	Velkoformatová gresová dlažba 800x400mm	m2	144,687		
69	597	5978651510-Z	Gresová dlažba 400/400 listela	m2	22,695		
47	771	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	6,565		

775 Podlahy vlysové a parketové

81	775	775413120	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových skrutkovaním	m	45,800		
82	611	6119800951	Lišta soklová, KLASIK - drevená lišta, typ: profil, drevený masív,dub, buk a parený buk (30x18 mm) dĺž. 2,0 a viac m	m	46,258		
84	775	775413250	Montáž prechodovej lišty narážaním	m	18,900		
85	611	6119800965-Z	Lišta prechodová DUB, B30 mm,s hladkým povrchom,PARKETT PLUS	m	19,089		
73	775	775511800	Demontáž lepených drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, vrátane líšt -0,0150t	m2	178,600		
74	775	775530040-Z	Montáž palubovej podlahy masívnej-prebrúsenie, lepením	m2	185,650		
83	p	p1	Quercus kolekcia deluxe, dub, Versailles	m2	189,363		
76	775	775599110	Ostatné práce, pastovanie strojné	m2	185,650		
77	775	775599130	Ostatné práce, tmelenie škár	m	35,600		

ZADANIE

Stavba: MSKS Filakovo
Objekt: SO01.1.5-Sala na 2.np (Pozn. Kód položky končiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Filakovo

Spracoval:

Dátum: 29. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
78	775	998775102	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,201		

776 Podlahy povlakové

100	775	776992200	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	185,650		
101	775	998776102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,000		

784 Dokončovacie práce - maľby

50	784	784402802	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky nad 3,80 m	m2	759,850		
51	784	784410110	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3,80 m	m2	865,830		
52	784	784410130	Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných , savých podkladov výšky nad 3, 80 m	m2	759,850		
53	784	784410610	Vyrovnávanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky nad 3, 80 m	m2	674,550		
54	784	784452212	Maľby z maliarskych zmesí Weber - Terranova, weber.lor exclusiv na jemnozrnný podklad výšky nad 3, 80 m	m2	780,530		
55	784	784481020	Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky nad 3,80 m	m2	250,970		
56	784	784481120	Stierka stropov na podklad jemnozrnný výšky nad 3,80 m	m2	423,580		
57	784	784499901	Ostatné práce - zakrývanie vnútorných zariadení a podláh fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	345,750		

785 Dokončovacie práce - tapetovanie

58	784	785000120	Lepenie tapiet vliesových na stenu výšky nad 3,80 m	m2	82,750		
59	624	6246112070-Z	Vliesové tapety na stenu - BIELA, ŠEDÁ 94084-2 - 0,53 m x 10,05 m	ks	16,550		
86	784	785000310	Lepenie tapiet samolepiacich na stenu výšky do 3,80 m	m2	32,800		
88	fol	fol1	Fototapeta na zásuvné steny	ks	2,000		
89	fol	fol1	Fototapeta na 3d stenu	ks	1,000		

M Práce a dodávky M

N01 Nepomenovaný diel

105	775	pvc1	Prebrúsenie pôvodného podkladu (betón a pod.)	m2	349,750		
106	775	pvc2a	Napenetrovanie podkladu weber bond primer	m2	164,100		
107	HZS	pvc4	Prebrúsenie nivelacnej stierky	m2	164,100		

ZADANIE

Stavba: MSKS Filakovo

Objekt: SO01.1.5-Sala na 2.np (Pozn. Kód položky končiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Filakovo

Spracoval:

Dátum: 29. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkom

ZADANIE

Stavba: MSKS Filakovo
 Objekt: SO01.1.6-Okná a int. dvere (Pozn. Kód položky končiaci -Z _obsahuje úpravu pôvo

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Filakovo

Spracoval:

Dátum: 29. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

26	011	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	42,000		
27	553	5533300300	Zárubňa oceľová 800x1970 CgU pre požiarne jednokrídlové dvere	ks	2,000		
28	553	5533300400	Zárubňa oceľová 900x1970 CgU pre požiarne jednokrídlové dvere	ks	1,000		
29	553	5533190600	Zárubňa oceľová CgU 90x197x6cm L	ks	2,000		
30	553	5533190000	Zárubňa oceľová CgU 60x197x6cm L	ks	15,000		
31	553	5533190700	Zárubňa oceľová CgU 90x197x6cm P	ks	3,000		
32	553	5533190100	Zárubňa oceľová CgU 60x197x6cm P	ks	14,000		
33	553	5533190400	Zárubňa oceľová CgU 80x197x6cm L	ks	5,000		
34	760	642944221	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru 2,5 - 4,5 m2	ks	1,000		
35	553	5533301200	Zárubňa oceľová 1450x1970 CgU pre požiarne dvojkridlové dvere	ks	1,000		

99

Presun hmôt HSV

39	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,183		
----	-----	-----------	---	---	-------	--	--

PSV

Práce a dodávky PSV

766 Konštrukcie stolárske

2	766	766122320	Montáž drevených stien polozasklených s parapetom do 1, 30 m, v. nad 2,75 do 3,50 m	m2	6,400		
3	ZS	ZS1	Zasklena stena plastová interierova 2,4/3,2m s dvojkridlovymi dverami	ks	1,000		
4	766	766661112	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracieho do zárubne, jednokrídlové	ks	91,000		
5	po	po18	Požiarne dvere dodavka+ montáž + doprava EI30 D1-C 800/1970	ks	1,000		
6	po	po18	Požiarne dvere dodavka+ montáž + doprava EI30 D1-C 800/1970	ks	2,000		
7	611	6116201960	Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň DTD doska, povrch dyha M10, plné, šírka 600-900 mm	ks	87,000		
8	611	6116201960-Z	Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň DTD doska, povrch dyha M10, plné, šírka 1100 mm	ks	1,000		
9	766	766661132	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracieho do zárubne, dvojkridlové	ks	12,000		
10	po	po17	Požiarne dvere dodavka+ montáž + doprava EW30 D1-C 1450/1970	ks	1,000		

ZADANIE

Stavba: MSKS Filakovo
Objekt: SO01.1.6-Okná a int. dvere (Pozn. Kód položky končiaci -Z _obsahuje úpravu pôvo

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Filakovo

Spracoval:

Dátum: 29. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
11	611	6116201960-Z1	Dvere vnútorné dvojkrídlove, výplň DTD doska, povrch dyha M10, plné, šírka 1450-1800 mm	ks	11,000		
12	760	766669111	Montáž kovania - záves na zárubňu pre dvere poldrážkové	ks	103,000		
13	549	5493305400	Záves dlhý s podperou 400 1120	ks	309,000		
14	760	766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	96,000		
15	611	6118711200	Prah dubový L=62 B=7 cm	ks	43,000		
16	611	6118713200	Prah dubový L=72 B=7 cm	ks	1,000		
17	611	6118715200	Prah dubový L=82 B=7 cm	ks	26,000		
18	611	6118717200	Prah dubový L=92 B=7 cm	ks	22,000		
19	611	6118721200	Prah dubový L=127 B=7 cm	ks	1,000		
20	760	766695232	Montáž prahu dverí, dvojkrídlových	ks	12,000		
21	611	6118725200	Prah dubový L=147 B=7 cm	ks	10,000		
22	611	6118725600-Z	Prah dubový L=162 B=7 cm	ks	2,000		
40	760	DV	Montáž a dodavka dverí do mokra (zamok + kovanie, farba biela) -600P 1ks, 600L-1ks	ks	2,000		
1	760	o1	Okenné a dverné otvory vo fasáde, vstupné priestory, parapety vonkajšie, vnútorné, stavebné práce ostění, odvoz a likvidácia existujúcich výplní, dodavka +montaz+presuny	sub	1,000		
23	766	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,813		

767

Konštrukcie doplnkové kovové

41	760	767649195	Montáž doplnkov dverí - zamok	ks	103,000		
42	549	5492600120	zamok pre obojstranné otváranie	ks	103,000		
44	767	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,001		

Celkom

ZADANIE

Stavba: MSKS Filakovo
Objekt: SO01.1-Stavebná časť (Pozn. Kód položky končiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Filakovo

Spracoval:

Dátum: 29. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

3	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	16,300		
4	001	132201109	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnaním dna v hornine 3	m3	16,300		
5	001	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	m3	16,300		
6	001	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	16,300		
7	001	167102102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	16,300		
8	001	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	16,300		
9	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	24,450		

2 Zakladanie

10	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	2,680		
11	011	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	13,620		

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

533	011	311231484	Murivo nosné (m3) z tehál pálených BRITTERM 25 P+D P 10, na maltu MVC (250x375x238)	m3	4,500		
517	011	311271303	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm	m3	1,750		
518	011	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,035		
17	011	312273530	Murivo výplňové (m3) z tvárnic YTONG hr. 250 mm P2-400 PD, na MVC a maltu YTONG (250x249x599)	m3	2,500		
18	012	317121102	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	ks	6,000		
19	134	1348401000	Tyče oceľové prierezu U DN 160 mm, ozn. S235JR (11 375) valcované za tepla	t	0,270		
439	283	2837650030	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm	m2	1,500		
436	011	317163321	Keramický preklad BRITTERM Atlas 23,8, šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm	ks	9,000		
437	011	317163322	Keramický preklad BRITTERM Atlas 23,8, šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000		

ZADANIE

Stavba: MSKS Filakovo
Objekt: SO01.1-Stavebná časť (Pozn. Kód položky končiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Filakovo

Spracoval:

Dátum: 29. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
438	011	317163323	Keramický preklad BRITTERM Atlas 23,8, šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	1,000		
27	011	317321315	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	0,950		
28	011	317351101	Debnenie klenbových pásov valcových vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m zhotovenie	m2	23,600		
29	605	6051020200	Neopracované dosky a fošne neomietané smrek akosť II hr.18-22mm x B=250-300mm	m3	0,590		
30	011	317351102	Debnenie klenbových pásov valcových vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m odstránenie	m2	23,600		
32	P	PZ	Plotova strieska murikova 400*1000 mm - jednostranný sklon -vstup do suterenu + montáž	ks	13,000		
33	011	342242311	Priečky z tehál pálených BRITTERM 8 P+D P 10, na maltu MVC (80x365x238)	m2	71,500		
35	011	342242313	Priečky z tehál pálených BRITTERM 14 P+D P 10, na maltu MVC (140x375x238)	m2	114,520		
553	011	342948112	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám priskrutkovaním	m	170,500		
554	011	342948115	Ukončenie priečok ku konštrukciám montážnou penou	m	26,800		

4 Vodorovné konštrukcie

42	011	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25 nad priečky v sadrokartone	m3	0,650		
43	011	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	14,250		
44	011	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	14,250		
46	011	417361321	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 11373	t	0,035		
47	011	430321315	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	3,250		
48	011	430362021	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zvaraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,114		
49	011	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	10,250		
50	011	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	10,250		

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

51	011	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	302,600		
----	-----	-----------	--	----	---------	--	--

ZADANIE

Stavba: MSKS Filakovo
Objekt: SO01.1-Stavebná časť (Pozn. Kód položky končiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Filakovo

Spracoval:

Dátum: 29. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
440	014	611421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m2	1296,470		
441	011	611466025	Príprava vnútorného podkladu stropov Weber - Terranova, podkladný náter weber 700	m2	1296,470		
445	014	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	4055,500		
442	014	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m2	551,660		
58	014	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	230,450		
443	011	612462025	Príprava vnútorného podkladu stien Weber - Terranova, podkladný náter weber 700	m2	4333,821		
451	011	612462056	Vnútorná omietka stien jadrová Weber - Terranova, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, weber.mvc 630 UNI, hr. 10 mm	m2	285,650		
452	011	612462117	Vnútorná omietka stien štuková Weber - Terranova, cementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, štuková stierka, hr. 2 mm	m2	285,650		
446	011	631312611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	12,750		
71	011	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	12,275		
447	011	631315611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	5,150		
73	011	631571001	Násyp z kameniva ťaženého 0-64mm (pre spevnenie podkladov) - RAMPA	m3	5,360		
448	011	632450201	Cementový poter Weber - Terranova, weber.bat estrich, 20 MPa, hr. 10 mm	m2	878,500		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

95	003	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	1310,500		
96	003	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	115,800		
97	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	1414,900		
104	013	962022391	Búranie muriva nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t	m3	6,800		
105	013	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	28,600		
107	013	963042819	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	29,500		
108	013	965042241	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	12,920		

ZADANIE

Stavba: MSKS Filakovo
Objekt: SO01.1-Stavebná časť (Pozn. Kód položky končiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Filakovo

Spracoval:

Dátum: 29. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
110	013	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, - 0,02000t	m2	205,700		
111	013	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubomvybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	9,800		
112	013	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	93,000		
113	013	968061126	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	13,000		
117	760	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t	m2	16,540		
118	760	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	m2	25,800		
119	013	968062745	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	m2	8,200		
120	013	968062991	Vybúranie drevených vnútorných obložení výkladov, ostenia a obkladov stien, -0,00400t	m2	641,300		
121	760	968071137	Vyvesenie kovového krídla vrát do suti plochy nad 4 m2	ks	5,000		
122	013	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	47,800		
123	760	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	25,980		
534	013	971036018	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - murivo tehlové -0,00050t	cm	180,000		
126	013	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, - 0,03700t	m	25,700		
555	013	978011141	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	1296,470		
556	013	978013141	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	4055,500		
557	013	978013161	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	551,660		
131	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	133,842		
132	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	936,894		
133	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	133,842		
134	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2007,630		
136	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	133,842		

ZADANIE

Stavba: MSKS Filakovo
 Objekt: SO01.1-Stavebná časť (Pozn. Kód položky končiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Filakovo

Spracoval:

Dátum: 29. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

99 Presun hmôt HSV

552	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	295,611		
-----	-----	-----------	---	---	---------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

455	711	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	115,600		
456	111	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,035		
453	711	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	115,600		
454	628	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	132,940		
457	711	711745567	Zhotovenie detailov pásmi pritavením spojov obrátených alebo spätných so zosilnením r.š. 500 m	m	70,600		
458	628	6283221000A	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	42,360		
150	711	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,862		

713 Izolácie tepelné

157	713	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	35,800		
158	283	2837577008	Krycia PE fólia 0,12 mm, šírka 2 m, balenie 100 m2, kurenársko - inštalačné práce, podlah. vykurovanie-izolácie	m2	41,170		
159	286	2862260604	Lepiaca páska, šírka 50mm, dĺžka 66m, k. č. 261949-001 REHAU	ks	1,405		
459	713	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	35,800		
460	S02	EPS100S70	Podlahový polystyrén EPS 100 S hr.70mm Easyterm	m2	36,516		
164	713	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,004		

725 Zdravotechnika - zariadenia predmety

171	721	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	súb.	1,000		
172	551	551a	Madlo pevné tvar U Bemeta Help biele 81,3 cm BEMETA	ks	1,000		
178	721	998725102	Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,010		

ZADANIE

Stavba: MSKS Filakovo
Objekt: SO01.1-Stavebná časť (Pozn. Kód položky končiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Filakovo

Spracoval:

Dátum: 29. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

763 Konštrukcie - drevostavby

468	763	763126613	Predsadená SDK stena Rigips hr. 62.5 mm, opláštená doskou RFI 12.5 mm s tep. izoláciou, spriahnutá na oceľ. konštrukcií R-CD	m2	10,500		
195	763	763138221	Podhľad SDK Rigips RF 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	129,500		
197	763	763190010	Úprava spojov medzi sdk konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením	m	214,800		
198	763	763716111	Demontáž zvislej konštrukcie do 10 m výšky rímsy steny a priečky z panelov hr. do 55 mm	m2	32,600		
199	763	998763303	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	2,970		

766 Konštrukcie stolárske

248	766	766811801	Demontáž kuchynskej linky drevenej, spodnej skrinky -0,0130t	ks	10,000		
249	766	766811802	Demontáž kuchynskej linky drevenej, hornej skrinky -0,0100t	ks	8,000		
250	766	766811803	Demontáž kuchynskej linky drevenej, pracovnej dosky -0,0210t	ks	6,000		
251	766	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,000		

767 Konštrukcie doplnkové kovové

486	767	767163005	Montáž zábradlia hliníkového na balkóny, vertikálna výplň, kotvenie do podlahy -Z3	m	25,400		
487	553	5534667120-Z	Zábradlie na balkóny a lodžie, vertikálna výplň, hliníkové prášková farba, výška do 120 cm, kotvenie do podlahy, exteriérové	m	25,400		
258	767	767230000	Montáž zábradlia hliníkového na schody, výplň rebrovanie Z2	m	14,500		
259	553	5534667060-Z	Zábradlie na schody a podesty, horizont.výplň rebrovanie, v.do 120cm, hliníkové prášková farba., kotv.bočné alebo do podlahy, vhodné do inter.aj exteriéru	m	14,500		
260	767	767230000A	Montáž zábradlia hliníkového na schody, výplň rebrovanie Z4	m	12,100		
261	553	5534667050-Z	Zábradlie na schody, vertikálna výplň, hliníkové prášková farba, výš.do 120cm, kotv.do podlahy, vhodné do inter.aj exteriéru	m	12,100		
558	767	767230070	Montáž schodiskového madla na stenu	m	66,800		
559	553	5534667340	Drevené madlo schodiskové na stenu, kotvené do steny, nerez, buk	m	56,785		
560	553	5534667360-Z	Madlo schodiskové na stenu, kotvené do steny, hliníková prášková farba	m	11,685		

ZADANIE

Stavba: MSKS Filakovo
Objekt: SO01.1-Stavebná časť (Pozn. Kód položky končiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Filakovo

Spracoval:

Dátum: 29. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
279	760	767659001	Montáž vrát garážových roletových a kazetových, zasúvateľných pod strop plochy do 6 m2	ks	1,000		
280	553	5534371406-Z	Garážové vráta HxB 1800x3250 vodorovne rebrovaná, resp. kazetová - RES X -farba z exteriéru antracit	ks	1,000		
281	760	767659002	Montáž vrát garážových roletových a kazetových, zasúvateľných pod strop plochy nad 6 do 9 m2	ks	1,000		
282	553	5534371466-Z	Garážové vráta HxB 2400/3200 vodorovne rebrovaná, resp. kazetová - RES X -farba z exteriéru antracit	ks	1,000		
488	767	767995106	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg -Z5	kg	189,390		
489	m	m1	hliník jokol 60/40/3, prásková farba	m	55,600		
490	m	m1	hliník jokol 40/40/3, prásková farba	m	72,300		
491	549	5492600120	záмок pre obojstranné otváranie	ks	4,000		
492	549	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	4,000		
283	767	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,258		

769 Montáž vzduchotechnických zariadení

286	769	769011205	Montáž ventilátora malého radiálneho na stenu veľkosť: 170	ks	22,000		
287	429	4290013315	EBB 175 S DESIGN radiálny ventilátor ELEKTRODESIGN	ks	22,000		
288	769	769021006	Montáž spiro potrubia DN 160-180	m	52,600		
289	429	4290035030	Spiro potrubie L=1000 mm DN 180	m	52,600		
290	769	769021115	Montáž ohybnej AI hadice priemeru 150-180 mm	m	11,000		
291	429	4290027637	ALUFLEX MI 180 AI profi hadica ELEKTRODESIGN	m	11,000		
294	769	769021322	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160-250	ks	16,000		
295	429	4290035130	Koleno KS 90° DN 180	ks	16,000		
296	769	769021337	Montáž spojky na spiro potrubie DN 160-250	ks	26,000		
297	429	4290035155	Spojka DN 180	ks	26,000		
298	769	769021400	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 160-250	ks	17,000		
299	429	4290035293	T-kus DN 180	ks	17,000		
300	769	769021460	Montáž výfukovej rúry so sitom DN 150-200	ks	5,000		
301	429	4290035401	Výfuková rúra so sitom DN 180	ks	5,000		
302	769	769025273	Montáž spätnnej klapky do kruhového potrubia priemeru 160-200 mm	ks	27,000		
303	429	4290020135	RSK 180 spätná klapka ELEKTRODESIGN	ks	27,000		
310	769	769035039	Montáž mriežky na odvod vzduchu prierezu 0.205-0.330 m2	ks	8,000		

ZADANIE

Stavba: MSKS Filakovo
Objekt: SO01.1-Stavebná časť (Pozn. Kód položky končiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Filakovo

Spracoval:

Dátum: 29. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
311	429	4290042326	Hliníková mriežka so štvorcovými otvormi NOVA-E-1-525x525	ks	8,000		
313	769	769035042	Montáž mriežky na odvod vzduchu prierezu 0.350-0.650 m2	ks	14,000		
314	429	4290049155	Hliníková mriežka s pevnými lamelami NOVA-L-1-1-825x425-H-1-12.5-O	ks	7,000		
315	429	4290039666	Regulačná klapka ručná 800x450	ks	7,000		
535	769	769060020	Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej nástennej pre objem miestnosti 140 m3	ks	1,000		
536	429	4290055012	Klimatizačná jednotka vnútorná nástenná ARTCool inverter AM18BP CHL/UK (0,9-6,0/0,9-9,0) kW pre objem miestnosti 140 m3, MICROWELL	ks	1,000		
537	769	769060230	Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednofázové napájanie (max. 2 vnút. jednotky)	ks	1,000		
538	429	4290055090	Klimatizačná jednotka vonkajšia MULTI F jednofázové napájanie MU2M15 CHL/UK (1,4-4,7/1,4-5,3) kW MICROWELL	ks	1,000		
539	769	769071003	Montáž konzoly šírky 270-320 mm	ks	1,000		
540	429	4290020421	CBM 270 montážna konzola pre CBM ELEKTRODESIGN	ks	1,000		
541	769	769071009	Montáž konzoly šírky 560-800 mm	ks	1,000		
542	429	4290020441	Montážna konzola PIE 560 ELEKTRODESIGN	ks	1,000		
543	769	769071287	Zhotovenie tlmiacej gumy do š=50 a nalepenie na závesy VTZ, z gumového kotúča do š=50	m	2,800		
544	vzt	vzt1	Tlmiaca guma	m	2,800		
545	769	769071290	Montáž závesu kruhového a štvorhranného vzduchotechnického potrubia. pre závesy.	kg	46,000		
546	vzt	vzt10	Záves potrubia L	ks	46,000		
547	769	hzs 001	Zaregulovanie a skusobná prevádzka	hod	8,000		
324	769	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%			

771

Podlahy z dlaždíc

503	771	771275306-Z	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu mi do flexibilného tmelu mrazuvzdorného weber col flex prip flex premium veľ. 400 x 400 a 400 x 800 mm, škárovanie weber color comfort	m2	168,950		
504	dl	dl1	Granex reliéf 400x400x22mm, vzor bridlica 071	m2	172,329		
499	771	771275307-Z	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu mrazuvzdorného weber col flex prip flex premium veľ. 400 x 400 a 400 x 800 mm, škárovanie weber color comfort	m2	116,460		

ZADANIE

Stavba: MSKS Filakovo
Objekt: SO01.1-Stavebná časť (Pozn. Kód položky končiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Filakovo

Spracoval:

Dátum: 29. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
502	597	Z10	Dlaždice keramické	m2	118,789		
505	771	771275901	Montáž profilu schodiskovej hrany	m	309,500		
506	sch	sch1	Lišta schodová Z hliník, 10 mm, 250 cm	m	315,690		
493	771	771415004	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	462,500		
494	597	5976498050-Z	Dlaždice keramické gres - 300x300	m2	46,250		
497	771	771540010	Opravy podláh z dlaždíc hutných, glazovaných alebo keramických do 5 ks/m2, 0,009t	ks	35,000		
498	597	5978650380-Z	Dlaždice keramické	m2	12,852		
328	771	771540015	Opravy podláh z dlaždíc hutných, glazovaných alebo keramických 6-10 ks/m2, 0,0018t	ks	35,000		
329	597	5978650010	Mramorové prvky schodiska -schodnice	m2	9,560		
495	771	771541220-Z	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného weber col flex prípad flex premium veľ. 400 x 400 a 400 x 800 mm, škárovanie weber color comfort	m2	526,800		
496	597	5978651510-Z	Veľkoformátová gresová dlažba 400x400 a 800x400mm	m2	537,336		
337	771	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	27,267		

775 Podlahy vlysové a parketové

344	775	775413120	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových skrutkovaním	m	72,500		
345	611	6119800951	Lišta soklová, KLASIK - drevená lišta, typ: profil, drevený masív, dub, buk a parený buk (30x18 mm) dĺž. 2,0 a viac m	m	73,225		
351	775	775550110	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m2	83,600		
550	611	6119800100	Laminátové parkety KRONOSPAN LUCKYFLOOR 1285x195x8 mm	m2	85,272		
353	775	775592110	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	83,600		
354	283	2837712000	Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 2 mm MIRELON	m2	86,108		
355	775	775592111	Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE	m2	83,600		
356	283	2830010400	Parozábrana - fólia PE hrúbka 0,2 mm	m2	86,108		
359	775	998775102	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,737		

781 Dokončovacie práce a obklady

551	771	781445019	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 400x300 mm	m2	466,300		
376	597	5978700070-Z	Obkladačky keramické 400x300	m2	475,626		
377	771	781445522	Montáž listely kladenej do tmelu šírky do 100 mm	m	185,600		

ZADANIE

Stavba: MSKS Filakovo
Objekt: SO01.1-Stavebná časť (Pozn. Kód položky končiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Filakovo

Spracoval:

Dátum: 29. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
378	597	5978650670-Z	PORTO listela, rozmer 400x35 mm	ks	310,000		
379	771	781491111	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	135,800		
380	ker	ko1	Lišta ukončovacia L hliník, 10 mm, 250 cm	m	137,158		
383	771	781545210	Montáž obkladov ostenia z obkladačiek hutných, polohutných do tmelu,rámovky	m	58,900		
384	597	5978700060-Z	Obkladačky keramické 400x300	m2	14,725		
387	771	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	8,101		

783 Dokončovacie práce - nátery

511	783	783122510	Nátery oceľ.konstr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnás. 1x s emailovaním - 105µm	m2	55,000		
510	783	783122710	Nátery oceľ.konstr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A základné - 35µm	m2	55,000		

784 Dokončovacie práce - maľby

395	784	784402802	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky nad 3, 80 m	m2	3629,500		
512	784	784410110	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3,80 m	m2	4647,660		
513	784	784410130	Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných , savých podkladov výšky nad 3, 80 m	m2	278,310		
514	784	784410610	Vyrovnávanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky nad 3, 80 m	m2	3351,188		
515	784	784452212	Maľby z maliarskych zmesí Weber - Terranova, weber.lor exclusiv na jemnozrnný podklad výšky nad 3, 80 m	m2	4925,977		
516	784	784499901	Ostatné práce - zakrývanie vnútorných zariadení a podláh fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	1414,900		

M Práce a dodávky M

N01 Nepomenovaný diel

418	775	pvc1	Prebrúsenie pôvodného podkladu (betón a pod.)	m2	83,600		
419	775	pvc2a	Napenetrovanie podkladu webwr. bond primer	m2	878,500		
421	HZS	pvc4	Prebrúsenie nivelacnej stierky	m2	878,500		

OST Ostatné

429	HZS	99900001	Montáž hasiacich prístrojov, hadicových zar., nudz. svetidiel	ks	31,000		
430	999	9991000001	Prenosný hasiaci prístroj: Práškový 6kg	ks	30,000		
431	ha	ha1	CO2 hasiaci prístroj 5kg	ks	1,000		

ZADANIE

Stavba: MSKS Filakovo

Objekt: SO01.1-Stavebná časť (Pozn. Kód položky končiaci -Z _obsahuje úpravu pôvodnej položky)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Filakovo

Spracoval:

Dátum: 29. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkom

ZADANIE

Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo
Objekt: SO01.2.1 -POZIARNY VODOVOD

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Fiľakovo

Dátum: 18. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

1	721	722131315	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry Geberit Mapress d28x1,5mm	m	30,000		
2	721	722131316	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry Geberit Mapress d35x1,5mm	m	32,000		
3	721	722131317	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry Geberit Mapress d42x1,5mm	m	55,000		
4	721	722131318	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry Geberit Mapress d54x1,5mm	m	20,000		
5	721	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	10,000		
6	449	4493203250	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 - 30 bm. Skriňa 650x650x285; presklené dvierka; prúdnica ekv.6 PHHP	ks	10,000		
7	721	722290227	Tlaková skúška vodovodného potrubia z uhlíkovej ocele	m	137,000		
8	721	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,450		

767

Konštrukcie doplnkové kovové

9	767	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	20,000		
10	553	5530100011	Závesy	ks	45,000		
11	767	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,020		

Celkom

ZADANIE

Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo
Objekt: Vodovodná prípojka

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Fiľakovo

Dátum: 15.2.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	221	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m ²	21,555		
2	221	113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200m ² z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, - 0,24000t	m ²	21,555		
3	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	23,001		
4	001	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m ³	23,001		
5	001	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m ³	m ³	19,065		
6	001	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m ³	19,065		
7	001	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m ²	76,640		
8	001	151101211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m ²	76,640		
9	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m ³	42,066		
10	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	42,066		
11	001	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	294,462		
12	001	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	42,066		
13	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	42,066		
14	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	79,925		
15	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	24,979		
16	583	5834416900	Štrkodrava 0- 32 a	t	42,464		
17	001	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m ³	3,953		
18	583	5833116600	Kamenivo ťažené drobné 0-4 b	t	7,512		

2

Zakladanie

19	011	271573001	Násyp pod VŠ so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m ³	0,693		
----	-----	-----------	---	----------------	-------	--	--

ZADANIE

Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo
Objekt: Vodovodná prípojka

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Fiľakovo

Dátum: 15.2.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

4 Vodorovné konštrukcie

20	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	3,156		
21	221	4515778771	Pieskové lôžko pod VŠ hr. 3 cm	m2	5,775		

5 Komunikácie

22	221	567135115	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 200 mm	m2	21,555		
23	221	578152111	Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného strednozrný hr. 50 mm	m2	21,555		

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

24	011	631315611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm - pod VŠ	m3	0,867		
25	011	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,035		

8 Rúrové vedenie

26	721	722130801	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	24,800		
27	271	857262121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	1,000		
28	422	4227531142	Navrtávací pás univerzalny prírubový výstup DN 100 - 50 voda HAWLE	ks	1,000		
29	271	871211121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 63 mm	m	24,000		
30	286	2861131000	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 63x 5.8mm nav	m	24,000		
31	271	879172199	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojk DN od 32 do 80	ks	1,000		
32	271	891211111	Montáž vodovodného posúvača a prechodu s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 50	ks	2,000		
33	422	4222520166	Posúvač DN 50 mm - s prírubami typ E voda HAWLE	ks	1,000		
34	422	4222520Haw1	Prechod Hawle system 2000 č. 0400 DN50/D63	ks	1,000		
35	422	4229126102	Zemná súprava teleskopická E2 RD=1.30-1.80 m DN 50-100 voda HAWLE	ks	1,000		
36	271	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	24,000		
37	271	893301002	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti nad 3 do 6 t	ks	1,000		

ZADANIE

Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo
Objekt: Vodovodná prípojka

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Fiľakovo

Dátum: 15.2.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
38	592	5922411076	Vodomerná (armatúrna) šachta betónová 2050/1400/1800 Klartec	ks	1,000		
39	271	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	1,000		
40	553	5534034250	Poklop liatinový 600x600, D400kN, s tesnením, uzamykateľný	ks	1,000		
41	271	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000		
42	422	4229135Haw5	Poklop ťažký Hawle č. 1650	ks	1,000		
43	422	4229135Haw6	Podkladová platňa Hawle č. 3491	ks	1,000		
44	271	899503211	Stúpadlo do šachiet a drobných objektov poplastované vidlicové osadené do vynechaných otvorov	ks	6,000		
45	271	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	24,000		
46	271	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	22,550		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

47	221	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	60,800		
48	013	971042261	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0, 0225 m2, do 600 mm, - 0,06000t	ks	1,000		
49	013	971042441	Prierez cez šachtovú stenu plochy do 0, 25 m2, hr.do 300 mm, -0,16500t	ks	2,000		
50	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,517		
51	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	152,272		
52	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	9,517		
53	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	5,616		
54	013	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	3,901		
55	241	979094211	Nakladanie alebo prekladanie sutiny	t	9,517		

99 Presun hmôt HSV

56	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	71,535		
57	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	7,099		

PSV Práce a dodávky PSV

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

ZADANIE

Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo
Objekt: Vodovodná prípojka

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Fiľakovo

Dátum: 15.2.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
58	721	722130215	Potrubié z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	0,200		
59	721	7222111151	Montáž prechodky d63/2"	ks	2,000		
60	319	3199107201	Priechodka múrom D 63-2" voda HAWLE	ks	2,000		
61	721	722221035	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	2,000		
62	551	5511870501	Guľový uzáver pre vodu 2"	ks	2,000		
63	721	7222210835	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2 s vypúšťaním	ks	1,000		
64	551	5511870631	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 2"	ks	1,000		
65	721	722221330	Montáž spätnej klapky závitovej G 2	ks	1,000		
66	551	5511871691	Vodorovná spätná klapka 2"	ks	1,000		
67	721	722221385	Montáž filtra závitového G 2	ks	1,000		
68	551	5511871621	Filter závitový, 2"	ks	1,000		
69	721	722263419	Montáž vodomera závit. jednotkového suchobežného G 6/4"	ks	1,000		
70	388	3882124000	Vodomer SENSUS Qn 10 DN 40 (1 1/2")	ks	1,000		
71	388	3882125000	Ostatný pomocný materiál (vsuvky, red.vsuvky, T-kus....)	kpl	1,000		
72	731	734261229	Závitový medzikus 2"	ks	2,000		
73	721	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,045		

M Práce a dodávky M

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

74	946	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm	m	22,550		
75	283	2830002010	Fólia modrá v m	m	22,550		

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

76	HZS	HZS000114	Stavebno montážne práce náročná - práce žeriavom (polozenie VŠ)	hod	4,000		
----	-----	-----------	---	-----	-------	--	--

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

VRN03 Geodetické práce

77	000	000300014	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho objektu	eur	1,000		
78	000	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000		

VRN06 Zariadenie staveniska

79	000	000600024	Dopravné značenie + vypracovanie PD	eur	1,000		
----	-----	-----------	-------------------------------------	-----	-------	--	--

VRN07 Dopravné náklady

ZADANIE

Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo
Objekt: Vodovodná prípojka

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Fiľakovo

Dátum: 15.2.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
80	000	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektívizácia dopravných nákladov materiálov (dovoz VŠ)	km	360,000		

Celkom

ZADANIE

Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo
Objekt: SO01.2 - Zdravotechnika

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Fiľakovo

Dátum: 18. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1	014	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	33,000		
2	014	612423521	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou hladkou	m2	66,000		
3	014	631311131	Doplnenie existujúcich mazaní prostým betónom bez poteru o ploche do 1 m2 a hr.do 240 mm	m3	1,200		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4	013	972054141	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0, 0225 m2,hr.nad 120 mm, -0,00800t	ks	79,000		
5	013	974031142	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	m	130,000		
6	013	974031143	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm, -0,01300t	m	66,000		
7	013	974031153	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,01800t	m	80,000		
8	013	974031164	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, -0,04000t	m	60,000		
9	013	974042554	Vysekávanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100mm a šírky do 150mm, -0,03300t	m	38,000		
10	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	16,103		
11	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	49,962		
12	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	16,103		
13	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	283,118		
14	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	16,103		
15	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	166,540		
16	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	16,103		
17	241	979094211	Nakladanie alebo prekladanie sutiny	t	16,103		

99

Presun hmôt HSV

ZADANIE

Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo
Objekt: SO01.2 - Zdravotechnika

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Fiľakovo

Dátum: 18. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
18	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	7,398		

PSV

Práce a dodávky PSV

713

Izolácie tepelné

19	713	713482302	Montáž trubíc MIRELON hr. do 6 mm, vnút.priemer 19 - 22 mm	m	115,000		
20	283	2837710200	Izolácia potrubia- 22/ 6" MIRELON	m	117,300		
21	713	713482303	Montáž trubíc MIRELON hr. do 6 mm, vnút.priemer 23 - 28 mm	m	140,000		
22	283	2837710500	Izolácia potrubia- 28/ 6" MIRELON	m	142,800		
23	713	713482304	Montáž trubíc MIRELON hr. do 6 mm, vnút.priemer 29 - 41 mm	m	62,000		
24	283	2837710800	Izolácia potrubia- 35/ 6" MIRELON	m	63,240		
25	713	713482305	Montáž trubíc MIRELON hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	37,000		
26	283	2837711100	Izolácia potrubia- 42/ 9" MIRELON	m	37,740		
27	713	713482306	Montáž trubíc MIRELON hr. do 13 mm, vnút.priemer 43-52 mm	m	24,000		
28	283	2837711300	Izolácia potrubia- 52/ 9" MIRELON	m	24,480		
29	713	713482307	Montáž trubíc MIRELON hr. do 13 mm, vnút.priemer 53 - 64 mm	m	15,000		
30	283	2837711500	Izolácia potrubia- 65/ 9" MIRELON	m	15,300		
31	713	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,042		

721

Zdravotech. vnútorná kanalizácia

32	721	721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, - 0,01492t	m	152,000		
33	721	721140806	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad 100 do DN 200, -0,03065t	m	45,000		
34	721	721140912	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 50	ks	1,000		
35	721	721140913	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 70	ks	5,000		
36	721	721140915	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100	ks	2,000		
37	721	721140916	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 125	ks	3,000		
38	721	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	4,000		
39	721	721171501P	Potrubie PIPELIFE PP 32 odpadné prípojné	m	1,000		
40	721	721171502P	Potrubie z rúr PIPELIFE PP DN 40	m	8,500		
41	721	721171503P	Potrubie z rúr PIPELIFE PP DN 50	m	5,000		
42	721	721171506P	Potrubie z rúr PIPELIFE PP DN 75	m	66,000		

ZADANIE

Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo
Objekt: SO01.2 - Zdravotechnika

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Fiľakovo

Dátum: 18. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
43	721	721171508P	Potrubie z rúr PIPELIFE PP DN 110	m	90,000		
44	286	2860022620	HT čistiaci kus 70 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	7,000		
45	286	2860022630	HT čistiaci kus 100 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	2,000		
46	286	2860022640	HT čistiaci kus 125 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	4,000		
47	286	2860022650	HT čistiaci kus 150 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks	2,000		
48	721	721171509	Potrubie PIPELIFE PP D 125 odpadné	m	42,000		
49	721	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	22,000		
50	721	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	14,000		
51	721	721194106	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 63x1, 8	ks	4,000		
52	721	721194107	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75x1, 9	ks	1,000		
53	721	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	21,000		
54	721	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	6,000		
55	721	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	216,500		
56	721	721290822	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 12 m	t	3,647		
57	721	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,261		

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

58	721	722130801	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	262,000		
59	721	722130803	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 40 do DN 50, -0,00670t	m	131,000		
60	721	722171111	Potrubie plasthliníkové ALPEX - DUO 16x2 mm v kotúčoch	m	115,000		
61	721	722171113	Potrubie plasthliníkové ALPEX - DUO 20x2 mm v kotúčoch	m	140,000		
62	721	722171114	Potrubie plasthliníkové ALPEX - DUO 26x3 mm v kotúčoch	m	62,000		
63	721	722171134	Potrubie z plastických rúr PeX D32/3,0 lisovaním	m	37,000		
64	721	722171135	Potrubie z plastických rúr PeX D40/3,5 lisovaním	m	24,000		
65	721	722171136	Potrubie z plastických rúr PeX D50/4,0 lisovaním	m	15,000		
66	721	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	136,000		
67	721	722190403	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25	ks	10,000		

ZADANIE

Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo
Objekt: SO01.2 - Zdravotechnika

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Fiľakovo

Dátum: 18. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
68	721	722220123	Bateriový komplet	pár	45,000		
69	923	230203686	Montáž prechodky D63/2"	ks	1,000		
70	286	2861668600	Prechodka PE/mosadz 63/2"	ks	1,000		
71	721	722221035	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	3,000		
72	551	5511870180	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 2", MF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	3,000		
73	721	722221082	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	3,000		
74	551	5511871140	Vypúšťací guľový kohút s páčkou, 1/2", Euro M, mosadz OT 58 IVAR	ks	3,000		
75	721	722221331	Montáž zábrany proti spätnému prúdeniu G 2	ks	1,000		
76	551	5511871691	Zábrana proti spätnému prúdeniu HONEYWELL BA.295-2" B DN 50 s vypúšťaním	ks	1,000		
77	721	722221385	Montáž filtra závitového G 2	ks	1,000		
78	551	5511871620	Filter HONEYWELL FF06-2" AA DN 50	ks	1,000		
79	721	722254126	Požiarne príslušenstvo, hydrantová skriňa vnútorná s výbrojou	súb	10,000		
80	721	722290225	Tlaková skúška vodovodného potrubia plastového	m	393,000		
81	721	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	393,000		
82	721	722290822	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 12 m	t	1,436		
83	721	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,111		

725

Zdravotechnika - zariadenie, predmety

84	721	725110814	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombináčného, -0,03420t	súb	18,000		
85	721	725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej	súb	18,000		
86	642	6420143160	Misa kombinovaná stojacia	ks	17,000		
87	552	5523403333	Záchodová misa pre imobilných komplet	ks	1,000		
88	721	725130811	Demontáž pisoárového státi 1 dielných, - 0,03968t	súb	10,000		
89	721	725139104	Montáž pisoárového stojiska so senzor.	súb	10,000		
90	642	6420131890	Pisoár so senzorom biela	ks	10,000		
91	721	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb	22,000		
92	721	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb	22,000		
93	642	6420136690	Umývadlo biele	ks	20,000		
94	642	6420136645	Umývadlo keram. pre imobilných s umýv.zápach uzávierkou	ks	1,000		

ZADANIE

Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo
Objekt: SO01.2 - Zdravotechnika

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Fiľakovo

Dátum: 18. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
95	642	6420136649	Umývadlo na ruky s kolenovým spínaním IP 0073	ks	1,000		
96	721	725220831	Demontáž vane -0.09510t	súb	1,000		
97	721	725229113	Montáž vane akrylátovej klasickej 170x80, bez výtokovej armatúry	súb	1,000		
98	642	6420139411	Vaňa 160X70 biela	ks	1,000		
99	721	725240811	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr kabín, -0,08800t	súb	3,000		
100	721	725240812	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr mís, -0,02450t	súb	3,000		
101	721	725241112	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	súb	3,000		
102	554	5542303200	Vanička sprchová akrylátová 90x90x15 cm biela	ks	3,000		
103	721	725245122	Montáž - zástena sprchová dvojkrídlová do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	súb	3,000		
104	554	5548431100	Kút sprchový	ks	3,000		
105	721	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb	17,000		
106	642	6429462300	Doska toaletná biela	ks	17,000		
107	721	725310823	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry vstavanej v kuchynskej zostave, - 0,00920t	súb	4,000		
108	721	725310945	Montáž umývacieho stola	ks	1,000		
109	541	5415102466	Umývací stôl USN 1P s policou ľavý 600*800	ks	1,000		
110	721	725319121	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, ostatných typov hranatých, bez výtokových armatúr hranatých	súb	4,000		
111	552	5523134986	Drez antikorový obdlžníkový	ks	4,000		
112	721	725329202	Montáž veľkokuchynských drezov, samostatne stojacích dvojdrezových, bez výtok. armatúr	súb	1,000		
113	552	5523400811	Drez dvojdielny CNDL-3 /ADL-3/	ks	1,000		
114	721	725330820	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, diturvitovej, -0,03470t	súb	3,000		
115	721	725332320	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	súb	1,000		
116	642	6420137931	Kombi výlevka s umývadlom VKN 60 s možnosťou zavesenia na stenu	ks	1,000		
117	721	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb	2,000		
118	642	6420144366	Výlevka biela komplet (s mrežou)	ks	2,000		
119	721	725530151	Montáž elektrického zásobníka, poistného ventilu	ks	6,000		
120	484	4849210154	Poistný ventil pre teplú vodu, 1/2" x 3/4"	ks	6,000		

ZADANIE

Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo
Objekt: SO01.2 - Zdravotechnika

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Fiľakovo

Dátum: 18. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
121	721	725530811	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody prepádového do 12 l, - 0,01750t	súb .	10,000		
122	721	725530823	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l, - 0,15500t	súb .	6,000		
123	721	725539102	Montáž elektrického zásobníka akumuláčného stojateho do 80 L	súb .	5,000		
124	541	5413000190	<i>Tatramat akumuláčny elektrický tlakový závesný ohrievač stojatý EO V 80 s objemom 80L</i>	ks	5,000		
125	721	725539104	Montáž elektrického zásobníka akumuláčného stojateho do 150 L	súb .	1,000		
126	541	5413000210	<i>Akumuláčny elektrický tlakový závesný zvislý ohrievač EO V 150, objem 150 l, Tatramat</i>	ks	1,000		
127	721	725539141	Montáž elektrického zásobníka malolitrážneho do 10 L	súb .	10,000		
128	541	5413000150	<i>Tatramat malolitrážny elektrický tlakový ohrievač nad umývadlo EO 10 N s objemom 10L</i>	ks	10,000		
129	721	725590812	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariadení. predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 12 m	t	3,493		
130	721	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb .	76,000		
131	551	5510124100	<i>Ventil rohový 1/2" s filtrom a hadičkou</i>	ks	76,000		
132	721	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb .	38,000		
133	721	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	6,000		
134	551	5513006050	<i>Drezová batéria nástenná</i>	ks	4,000		
135	551	5513006760	<i>Drezová batéria nástenná - výlevka</i>	ks	2,000		
136	721	725840870	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	ks	4,000		
137	721	725840873	Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držiak na sprchu, -0,00113t	ks	2,000		
138	721	725860820	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	38,000		
139	721	725860822	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, vane, sprchy - 0,00122t	ks	4,000		
140	721	725829206	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	25,000		
141	551	5513006030	<i>Umývadlová stojanková batéria</i>	ks	21,000		
142	551	5513006039	<i>Batéria s kolenným spínačom 11</i>	ks	1,000		
143	551	5513006570	<i>Drezová batéria stojanková</i>	ks	2,000		
144	551	5513006579	<i>Batéria páková pružina</i>	ks	1,000		

ZADANIE

Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo
Objekt: SO01.2 - Zdravotechnika

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Fiľakovo

Dátum: 18. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
145	721	725839210	Montáž batérie vaňovej stojánkovej jednodierovej	súb	1,000		
146	551	5514652580	Vaňová batéria páková sprchová	ks	1,000		
147	721	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	3,000		
148	551	5514513200	Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou TU 8120 XPS 1/2"x 150 mm	ks	3,000		
149	721	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	27,000		
150	551	5510002500	Uzávierka zápachová-sifón umývadlový HL132	ks	21,000		
151	551	5510002600	Uzávierka zápachová-sifón umývadlový HL100 G	ks	6,000		
152	721	725869321	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50	ks	2,000		
153	286	28631202361	Sifón práčkový HL 406 nerez	ks	2,000		
154	721	725869323	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50 (podomietkovej)	ks	1,000		
155	286	28631202311	Podomietkový kond.sifón HL 138	ks	1,000		
156	721	725869330	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vaňovej do D 50	ks	1,000		
157	551	5516159100	Uzávierka zápachová vaňová HL555 N	ks	1,000		
158	721	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	3,000		
159	286	2863120234	Uzávierka zápachová sprchová	ks	3,000		
160	721	725989102	Montáž dvierok ČT	ks	28,000		
161	551	5516757435	Dvierka krycie 300x150 mm	ks	13,000		
162	551	5516757415	Dvierka krycie 150x150 mm	ks	15,000		
163	731	732331510	Expanzomat , bez poistného ventilu, objem 2 l	súb	6,000		
164	721	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	1,497		

767

Konštrukcie doplnkové kovové

165	767	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	500,000		
166	553	553010000	Oceľové profily na zavesenie potrubia na I.PP	kg	500,000		
167	767	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,500		

Celkom

1	2	3	Skrátený popis	M.J.	Množstvo	Cena v €			Hmotnosť v t	
						jednotková	Spolu		jednotková	spolu
							dodávka	montáž		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		C-88	2. Meracia a regulačná zostava							
1.			potrubie z ocele. rúrok čiernych spoj. zvarovaním DN25	m	1					
2.		3010070	detto DN40	m	1,5					
3.		25010040	prípojky k plynomerom závitové DN40	súb.	1					
4.		25030030	rozpierky prípojok DN40	súb.	1					
5.		p.c.	koleno závitové čierne DN40	ks	5					
6.		21020020	montáž armatúr s jedným závitom	ks	2					
7.		0360	montáž armatúr s dvomi závitmi	ks	14					
8.		21010010	montáž armatúr prírubových	ks	4					
9.		p.c.	regulátor tlaku Alz 6U/AB	súb.	1					
10.		p.c.	guľový kohút DN10 so zátkou	súb.	1					
11.		p.c.	guľový kohút DN40	ks	2					
12.		p.c.	tlakomer ukazovací Ø 160 rosah 0 - 10 kPa	ks	2					
13.		p.c.	tlakomerový kohút, návarok metrický, slučka	súb.	2					
14.		p.c.	oceľová dvojdvierová skriňa 120/125/45 cm	súb.	1					
15.		p.c.	výškovo nastaviteľné podpery a kotvenie potrubia	súb.	2					
16.		p.c.	nátery armatúr, potrubia a skrine	súb.	1					
17.		p.c.	uzemnenie, pospojovanie, revízia/podrobnosti v časti elektro/	súb.	1					
18.		p.c.	osadenie skrine MaRZ so zostavou	súb.	1					
19.		HZS	revízie a tlakové skúšky MaRZ	hod.	8					
20.		p.c.	demontáž plynomeru s prepočítavačom	súb.	1					
21.		p.c.	demontáž potrubia, armatúr a skrine MaRZ	súb.	1					
			Meracia a regulačná zostava spolu:							
			presun hmôt	%	1,85					
			Celkom bez DPH							

[illegible]

Položka	mj	Množstvo	Montážny materiál		Montážne práce	
			Jendn. cena	Cena spolu	Jendn. cena	Cena spolu
1 CY 6 zeleno/žltý	m	8				
2 CY 16 zeleno/žltý	m	4				
3 Pozinkovaný vodič FeZn o 10mm	m	6				
4 HUS - HLAVNA UZEMNOVACIA SVORKOVNICA	ks	1				
5 ZSA16 - ZEMNIACA SVORKA PRE PRIPOJENIE OCHR. VODICA NA POTRIBIE	ks	10				
6 PRIPOJENIE DVIER SKRINKY VODICOM CY 6 zz	ks	2				
7 SP1- SVORKA PRE PRIPOJENIE KOVOVOZCH PREDMETOV	ks	1				
8 ST06 - SVORKA PRE PRIPOJENIE KOVOVÝCH POTRUBÍ	ks	2				
9 Záchytná tyč JP20	ks	1				
10 DJP - DRZIAK ZACHYTAVACEJ TYČE	ks	2				
11 SJ01 - SVORKA PRE PRIPOJENIE ZACHYTAVACEJ TYČE	ks	1				
12 SUB - SVORKA UNIVERZÁLNA	ks	2				
13 SJ02 - SVORKA PRE PRIPOJENIE ZEMNIACEJ TYČE	ks	1				
14 ZT2 - ZEMNIACA TYČ DĽŽKY 2metre	ks	1				
15 Overenie parametrov inštalácie						
16 Revízia inštalácie a vypracovanie správ	hod	4				
REKAPITULÁCIA						
Základné rozpočtové náklady						
Montážny materiál						
Montážne práce						
Prirážky						
Mimostavenisková doprava 3.6%						
Vodorovný presun 1%						
Podružný materiál 3%						
Stratné 5%						
PPV 6%						
Spolu						
CELKOM € bez DPH					0,00	

ZADANIE

Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo
Objekt: SO01.3 -Vykurovanie

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Fiľakovo

Dátum: 18. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1	014	611421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % hladkých	m2	44,350		
2	014	612421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	76,800		
3	011	632451052	Poter pieskovocementový hr. cez 10 do 20 mm (krycí nášľapný)	m2	44,350		
4	011	632477203	Samonivelizačná podl. hmota nivelit, na nasiakavý podklad, vnútorné použitie, hr. 5 mm	m2	44,350		
5	011	642942221	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2	ks	1,000		
6	553	5533199100	Zárubňa oceľová CgU 145x197x16cm	ks	1,000		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7	013	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	2,000		
8	013	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	3,000		
9	013	978011141	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	44,350		
10	013	978013141	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	76,800		
11	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	8,583		
12	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,583		
13	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	145,911		
14	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	8,583		
15	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	85,830		
16	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	8,583		
17	241	979094211	Nakladanie alebo prekladanie sutiny	t	8,583		

99 Presun hmôt HSV

18	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,546		
----	-----	-----------	---	---	-------	--	--

ZADANIE

Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo
Objekt: SO01.3 -Vykurovanie

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Fiľakovo

Dátum: 18. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

713

Izolácie tepelné

19	713	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	18,000		
20	283	2837741568	Tubolit DG 35 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	18,360		
21	713	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	124,000		
22	283	2837741581	Tubolit DG 42 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	18,360		
23	283	2837741598	Tubolit DG 54 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	108,120		
24	713	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,026		

721

Zdravotech. vnútorná kanalizácia

25	R	721225205001	Montáž zápachovej uzávierky z PVC do DN50	ks	1,000		
26	HL2	HL21	Vtok so zápachovou uzávierkou a s prídavným uzáverom, proti zápachu v suchom stave - DN32	ks	1,000		
27	R	721225205002	Montáž zápachovej uzávierky z PVC do DN100	ks	1,000		
28	HL8	HL80.1H	Podlahový vpust s variab.odtokom DN50/75 ako HL 80.1, so záp.uzáverom vtok.mriežka z nerez 115x115mm, HL80.1H	ks	1,000		
29	721	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,034		

731

Ústredné kúrenie, kotolne

30	731	731200826	Demontáž kotla na kvapalné alebo plyné palivá s výkonom nad 40 do 60 kW, - 0,35625t	ks	1,000		
31	731	731261070	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	ks	2,000		
32	R	0010010788	Závesný kondenzačný kotol ecoTEC plus VU INT 1206 /5 -5	ks	2,000		
33	731	731261071	Montáž ostatného zariadenia kotolne	sub	1,000		
34	R	0020106060	Vysokoučinné čerpadlo s pripojením pre 100 a 120 kW	ks	2,000		
35	R	0020107874	Anuloid WH C 110 s magnet. filtrom	ks	1,000		
36	R	0020151805	Rám montážny, kaskáda	ks	1,000		
37	R	0020151814	Rám montážny, rozšírenie o 2 kotly	ks	1,000		
38	R	0020151815	Podstava rámu, kaskáda	ks	1,000		
39	R	0020151861	Držiak, riadiaci regulátor	ks	1,000		

ZADANIE

Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo
Objekt: SO01.3 -Vykurovanie

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Fiľakovo

Dátum: 18. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
40	R	0020107879	držák odkúrenianad kotol	ks	2,000		
41	R	0020151816	Základný blok hydrauliky, DN65	ks	1,000		
42	R	0020151820	Rozširujúci blok hydrauliky DN65, 2 kotly	ks	1,000		
43	R	0020151822	Hydraulické pripojenie predné 80-120kW	ks	2,000		
44	R	0020106057	Bezpečnostný poistný ventil do 4 bar	ks	2,000		
45	R	0020059560	Ventil uzatvárací 1 1/2" (x2)	ks	2,000		
46	R	0020151835	Príruba, plyn DN50	ks	1,000		
47	R	0020107867	Rúrka plynu DN50, rozšírenie pre 2 kotly	ks	1,000		
48	R	0020151838	Rúrka plynu, 80/100/120kW predná	ks	2,000		
49	R	009299	Ventil uzatvárací, plynový	ks	2,000		
50	R	0020151854	Tepelná izolácia, koncový uzáver	ks	1,000		
51	R	0020151853	Tepelná izolácia, hydraulika	ks	2,000		
52	R	0020151855	Tepelná izolácia, anuloid WH	ks	1,000		
53	R	0020138349	Izolácia čerpadla s pripojením	ks	2,000		
54	R	0020106418	Elektrická spätná klapka o 110 mm	ks	2,000		
55	R	0020106412	Základná pripoj. sada pre 2 kotly v rade o 160 mm	ks	1,000		
56	R	0020092437	Ekvitermická regulácia - calorMATIC 630/3	ks	1,000		
57	R	0020139895	VR 32, kaskádový modul pre calorMATIC 630/3, 620/3	ks	1,000		
58	R	0020017744	VR 40 (Prídavný modul 2 zo 7)	ks	2,000		
59	R	306782	Zmiešavací modul VR 60/3 pre calorMATIC 630/3, 620/3	ks	2,000		
60	R	0020040080	Diaľkové ovládanie VR 90 pre calorMATIC 630/3, 620/3	ks	6,000		
61	731	731360141	Nerezový komín KAMINODUR ERS DN 200, výšky 8 m	súb	1,000		
62	731	731360149	Priplatok k cene za 1 m nerezového komína KAMINODUR ERS DN 200, výšky nad 8 do 18 m	súb	7,000		
63		0020106412	Základná sada pre 2 kotly v rade, vrátane odlučovača kondenzátu, Ø 160 mm	ks	2,000		
64		0020106428	Základná sada pre 2 kotly v rade, vrátane odlučovača kondenzátu, Ø 200 mm	ks	2,000		
65	731	731890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt kotolní vodorovne do 6 m	t	0,556		
66	731	733125015K	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 35 - kotolňa	m	12,000		
67	731	733125018K	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 42 - kotolňa	m	36,000		
68	731	733190106K	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	48,000		
69	731	998731202	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	%			

ZADANIE

Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo
Objekt: SO01.3 -Vykurovanie

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Fiľakovo

Dátum: 18. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
70	731	732110812	Demontáž telesa rozdeľovača a zberača nad DN 100 do 200, -0,09358t	m	2,000		
71	731	732111404	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 23 m3/h (modul 150)	ks	1,000		
72	484	4848880025	Rozdeľovače a zberače - RS KOMBI modul 150, 110°C/0,6 MPa	m	1,000		
73	484	4848880070	Rozdeľovače a zberače - RS KOMBI , stenová konzola, modul. 80 - 150	ks	2,000		
74	R		Doplňovací automat s úpravou vody Waleon ChemControl WCC-SM25x - vrátane zapojenia, dovozu, zaškolenia a kontroly kvality vody po mesiaci	ks	1,000		
75	731	732212815	Demontáž ohrievača zásobníkového stojateho objemu do 1600 l, -0,51196t	ks	1,000		
76	731	732213814	Demontáž ohrievača zásobníkového, rozrezanie demontovaného ohrievača objemu nad 630 do 1600 l	ks	1,000		
77	731	732214815	Demontáž ohrievača zásobníkového, vypustenie vody z ohrievača objemu nad 630 do 1600 l	ks	1,000		
78	731	732320812	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 100 l	ks	1,000		
79	731	7323208141	Demontáž úpravne vody	ks	1,000		
80	731	732324812	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, vypúšťanie vody z nádrže objemu do 100 l	ks	1,000		
81	731	732331051	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 140 l	ks	1,000		
82	484	4846733000	Nádoba-expanzná typ NG tlak 6 barov s membránou 140 l šedá REFLEX	ks	1,000		
83	731	732390852	Zloženie odpojenej nádrže z konzol na podlahu objemu nádrže nad 50 do 100 l, -0,03800t	ks	1,000		
84	731	732393815	Rozrezanie demontovanej nádrže objemu do 1000 l	ks	1,000		
85	731	732420812	Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 40, -0,02100t	ks	1,000		
86	731	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	súb.	7,000		
87	426	4268155340	Obehové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 L 25-40 180	ks	6,000		
88	426	4268155410	Obehové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 L 25-60 A 180 1x230V 50Hz 6H	ks	1,000		
89	731	732890802	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt strojovni vodorovne 100 m z objektov výšky nad 6 do 12 m	t	0,758		
90	731	998732102	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,053		

ZADANIE

Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo
Objekt: SO01.3 -Vykurovanie

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Fiľakovo

Dátum: 18. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
91	731	733110806	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t	m	674,000		
92	731	733110808	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00532t	m	306,000		
93	731	733113113	Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocele. rúrok závitových DN 15	ks	228,000		
94	551	5510900136	G 3/4 kužeľový prstenec	ks	62,000		
95	551	5510900210	Zvarová prípojka 16,5 mm	ks	124,000		
96	422	422500823	M - Ventil IVAR - termostatická a regulačná armatúra - s prednastavením - 1/2"xEK, priamy	ks	52,000		
97	731	733125006	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 18	m	635,000		
98	731	733125009	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 22	m	240,000		
99	731	733125012	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 28	m	277,500		
100	731	733125015	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 35	m	87,000		
101	731	733125018	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 42	m	308,000		
102	731	733190106	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok	m	1547,500		
103	731	733890803	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 24m	t	3,785		
104	731	998733103	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,242		

734 Ústredné kúrenie, armatúry.

105	731	734200824	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 6/4 do G 2, -0,00350t	ks	8,000		
106	R	734209104	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	1,000		
107	484	484921014402025018	Poistný ventil pre vykurovanie, 3/4"-1", Po=3,0 bar, mosadz	ks	1,000		
108	731	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	124,000		
109	484	4848461076	HERZ ventil spiatočkový RL-5	ks	62,000		
110	422	4228461003	1/2" ventil HERZ-TS-90, priamy	ks	62,000		
111	731	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	33,000		
112	422	4228461435	1/2" ventil STRÖMAX-M, šikmý, regulačný s meracími ventilčekmi	ks	6,000		
113	422	4228461465	1/2" ventil STRÖMAX-AD s 2-mi vrtmi, šikmý, uzatvárací	ks	27,000		
114	731	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	14,000		
115	422	4228461434	3/4" ventil STRÖMAX-M, šikmý, regulačný s meracími ventilčekmi	ks	3,000		
116	422	4228461466	3/4" ventil STRÖMAX-AD s 2-mi vrtmi, šikmý, uzatvárací	ks	11,000		

ZADANIE

Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo
Objekt: SO01.3 -Vykurovanie

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Fiľakovo

Dátum: 18. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
117	731	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	2,000		
118	422	4228461467	1" ventil STRÖMAX-AD s 2-mi vrtmi, šikmý, uzatvárací	ks	2,000		
119	731	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	6,000		
120	551	5510110500	Kontrolný ventil DN 32	ks	2,000		
121	422	422	5/4" ventil STRÖMAX-AD s 2-mi vrtmi, šikmý, uzatvárací	ks	4,000		
122	731	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	4,000		
123	551	5511870160	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 5/4", MF páčka	ks	4,000		
124	731	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	24,000		
125	551	5511870170	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 6/4", MF páčka	ks	24,000		
126	731	734209119	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 1/2	ks	4,000		
127	551	5511870840	Guľový uzáver pre vodu, 2 1/2"	ks	4,000		
128	731	734212115	Ventil odvodušňovací závitový samočinný DN 15	ks	12,000		
129	731	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb	114,000		
130	551	5518100044	HERZ Hlavica termostatická Design "Mini", s polohou "0", so šikmými drážkami, teplotný rozsah 6 - 30 °C	ks	114,000		
131	731	734240015	Montáž spätnej klapky závitovej G 5/4	ks	1,000		
132	551	5511871670	Spätná klapka 5/4"	ks	1,000		
133	731	734240020	Montáž spätnej klapky závitovej G 6/4	ks	6,000		
134	551	5511871680	Spätná klapka 6/4"	ks	6,000		
135	731	734291113	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	8,000		
136	731	734291350	Montáž filtra závitového G 1 1/4	ks	1,000		
137	551	5511871600	Filter závitový, 5/4"	ks	1,000		
138	731	734291360	Montáž filtra závitového G 1 1/2	ks	6,000		
139	551	5511871610	Filter závitový, 6/4"	ks	6,000		
140	731	734291380	Montáž filtra závitového G 2 1/2	ks	1,000		
141	551	5518400347	Filter závitový 2"1/2, mosadz	ks	1,000		
142	731	734296320	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 25	ks	6,000		
143	484	48488035ES4	Trojcestný zmieš.ventil ESBE VLA 131 DN 25	ks	6,000		
144	484	88035ES5	Servopohon ESBE ALF 131	ks	6,000		
145	731	734410811	Demontáž teplomera s ochranným púzdrom, priameho, rohového a dvojkového tlakového indikačného -0,00080t	ks	1,000		
146	731	734411111	Teplomer technický s ochranným púzdrom - priamy typ 160 prev."A"	ks	6,000		
147	731	734420811	Demontáž tlakomera so spodným pripojením, -0,01900t	ks	3,000		

ZADANIE

Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo
Objekt: SO01.3 -Vykurovanie

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Fiľakovo

Dátum: 18. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
148	731	734421130	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160	ks	8,000		
149	422	4223358000	Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm	ks	8,000		
150	422	4227779800	Prípojka tlakomerová 752000 M 20x1,5	ks	8,000		
151	731	734441811	Demontáž regulátora teploty radu 386.. Mertik s kapilárou do DN 50, -0,02540t	ks	1,000		
152	731	734890803	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt armatúr do 24m	t	0,111		
153	731	998734103	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,295		

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

154	731	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	114,000		
155	731	735151811	Demontáž radiátora panelového jednoradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,01235t	ks	16,000		
156	731	735151812	Demontáž radiátora panelového jednoradového stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 mm, -0,02326t	ks	5,000		
157	731	735151821	Demontáž radiátora panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t	ks	37,000		
158	731	735151822	Demontáž radiátora panelového dvojradového stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 mm, -0,04675t	ks	19,000		
159	731	735153300	Príplatok k cene za odvodušňovací ventil telies U. S. Steel Košice s príplatkom 8 %	ks	114,000		
160	422	4221230300	Ventil D 8 mm 4320 k radiátorom odvetrávací, odvodušňovací	ks	114,000		
161	731	735154040	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	3,000		
162	484	4845366600	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11K 600x400 s bočným pripoj.,s jedným panelom a jedným konvekt.	ks	2,000		
163	484	4845366620	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11K 600x600 s bočným pripoj.,s jedným panelom a jedným konvekt.	ks	1,000		
164	731	735154041	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000		
165	484	4845366640	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11K 600x800 s bočným pripoj.,s jedným panelom a jedným konvekt.	ks	1,000		
166	731	735154042	jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000		
167	484	4845366660	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11K 600x1000 s bočným pripoj.,s jedným panelom a jedným konvekt.	ks	2,000		

ZADANIE

Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo
Objekt: SO01.3 -Vykurovanie

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Fiľakovo

Dátum: 18. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
168	731	735154130	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	4,000		
169	484	4845379300	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 500x600 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	4,000		
170	731	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000		
171	484	4848955740	Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové oceľové 22VKM 600x 500 Radik VKM stredový, č. KO22VKM6/5	ks	2,000		
172	731	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000		
173	484	4845374000	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 21K 600x400 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a jedným konvekt.	ks	1,000		
174	731	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000		
175	484	4845380250	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x400 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	1,000		
176	731	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000		
177	484	4848954970	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové oceľové 21VKM 600x 800 Radik VKM stredový, č. KO21VKM6/8	ks	2,000		
178	731	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000		
179	484	4845374400	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 21K 600x800 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom	ks	2,000		
180	731	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000		
181	484	4845380400	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x700 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	1,000		
182	731	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	11,000		
183	484	4848955790	Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové oceľové 22VKM 600x1000 Radik VKM stredový, č. KO22VKM6/10	ks	4,000		
184	484	4848955810	Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 22VKM 600x1200 Radik VKM stredový,	ks	7,000		

ZADANIE

Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo
Objekt: SO01.3 -Vykurovanie

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Fiľakovo

Dátum: 18. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
185	731	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	5,000		
186	484	4845374600	Vykur. teleso doskové - ocel'. radiátor KORAD 21K 600x1000 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a jedným konvekt.	ks	5,000		
187	731	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	13,000		
188	484	4845380550	Vykur. teleso doskové - ocel'. radiátor KORAD 22K 600x1000 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a dvoma konvekt.	ks	13,000		
189	731	735154150	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000		
190	484	4845375900	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 21K 900x500 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom	ks	1,000		
191	731	735154151	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000		
192	484	4845381600	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 900x800 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	1,000		
193	731	735154152	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000		
194	484	4845376400	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 21K 900x1000 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom	ks	1,000		
195	731	735154152	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000		
196	484	4845376550	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 21K 900x1200 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom	ks	1,000		
197	731	735154152	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000		
198	484	4845381700	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 900x1000 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	1,000		
199	484	4845381800	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 900x1200 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	1,000		
200	731	735154153	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	2,000		
201	484	4848955990	Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 22VKM 900x1600 RADIK VKM stredový	ks	2,000		

ZADANIE

Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo
Objekt: SO01.3 -Vykurovanie

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Fiľakovo

Dátum: 18. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
202	731	735154153	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	1,000		
203	484	4845376700	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 21K 900x1400 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a jedným konvekt.	ks	1,000		
204	731	735154153	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	8,000		
205	484	4845381850	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 900x1400 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	1,000		
206	484	4845381950	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 900x1600 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	7,000		
207	731	735154212	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 300 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000		
208	484	4848956100	Vykurovacie teleso KORADO doskové 3-radové oceľové 33VKM 300x1000 RadiK VKM stredový, č. KO33VKM3/10	ks	1,000		
209	731	735154233	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	1,000		
210	484	4848956440	Vykurovacie teleso KORADO doskové 3-radové oceľové 33VKM 500x1600 RADIK VKM stredový, č. KO33VKM5/16	ks	1,000		
211	731	735154240	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000		
212	484	4845385100	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 33K 600x500 s bočným pripojením, s tromi panelmi a tromi konvektormi	ks	1,000		
213	731	735154242	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	17,000		
214	484	4848956550	Vykurovacie teleso KORADO doskové 3-radové oceľové 33VKM 600x1000 RADIK VKM stredový, č. KO33VKM6/10	ks	17,000		
215	731	735154242	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	13,000		
216	484	4845385350	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 33K 600x1000 s bočným pripoj.,s tromi panelmi a tromi konvekt.	ks	13,000		
217	731	735154252	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	11,000		
218	484	4848956700	Vykurovacie teleso KORADO doskové 3-radové oceľové 33VKM 900x1000 RADIK VKM stredový, č. KO33VKM9/10	ks	11,000		

ZADANIE

Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo
Objekt: SO01.3 -Vykurovanie

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Fiľakovo

Dátum: 18. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
219	731	735154252	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	5,000		
220	484	4848956720	Vykurovacie teleso KORADO doskové 3-radové oceľové 33VKM 900x1200 RADIK VKM stredový, č. KO33VKM9/12	ks	5,000		
221	731	735158110	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice jednoradového	ks	6,000		
222	731	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvoj- a trojradového	ks	108,000		
223	731	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	3500,000		
224	731	73541912R	Montáž ohrievača vzduchu s osadením na podpory s prisl.	ks	3,000		
225	012	012ZET3345101	Tepl vodný ohrievač vzduchu ZETA TOP bez žaluzie s jednofázovým ax.ventilátorom, Al metal.9006	ks	3,000		
226	052	1	Podpera pevná Zeta3,4,6	pár	3,000		
227	053	053ZSZBNH0002	štandardné žalúzie nerez Zeta3	ks	3,000		
228	029	029DOZE000002	Dialkové ovládanie Zeta s regul. otáčok ventilátora s kablom 3m	ks	3,000		
229	081	081CMT907A1074	Týždenný program.termostat Honeywell CM907/pro oddelené čidlo	ks	1,000		
230	081	081F42010972_001	Oddelené priestorové teplotné čidlo pre CMT907(interiér)	ks	1,000		
231	081	081T6360C1018	Termostat, 10 až 30 °C prepínacie kontakty 10(3) A / 230V AC, spínač ZAP/VYP, kontrolka	ks	1,000		
232	R	800DB	Dopravné a balné	ks	3,000		
233	731	735890802	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 12m	t	2,125		
234	731	998735102	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	5,283		

766

Konštrukcie stolárske

235	766	766661132	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho do zárubne, dvojkrídlové	ks	1,000		
236	611	6116402500	Drevené plné požiarne dvere dvojkrídlové, bez zárubne EI 30, EW 30, 145x197 cm iná farba	ks	1,000		
237	R	766669930	Oprava- kompletáž kovanií dverného krídla	kpl	1,000		
238	549	5499501000.01	Fabka, kľučka, štítok	kpl	1,000		
239	766	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,036		

ZADANIE

Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo
Objekt: SO01.3 -Vykurovanie

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Fiľakovo

Dátum: 18. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

767 Konštrukcie doplnkové kovové

240	767	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	100,000		
241	553	5530100000	Závesy potrubné	ks	100,000		
242	767	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,100		

769 Montáž vzduchotechnických zariadení

243	769	769036009	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.205-0.250 m2	ks	1,000		
244	429	4290040474	Protidažďová žalúzia AL 630x355 IMOS	ks	1,000		
245	R	769036021	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.360-0.400 m2	ks	1,000		
246	429	4290040510	Protidažďová žalúzia AL 800x450 IMOS	ks	1,000		
247	769	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%			

771 Podlahy z dlaždíc

248	771	771415014	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu v. 100 mm	m	22,500		
249	771	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	44,350		
250	597	5976399100	Dlaždice keramické s hladkým povrchom hr. 8mm	m2	46,600		
251	771	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,024		

784 Dokončovacie práce - maľby

252	784	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	124,150		
253	784	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	124,150		

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

254	HZS	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - búracie práce pre rozvody ÚK	hod	48,000		
255	HZS	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - zakurovací skúška	hod	72,000		
256	HZS	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín - uvedenie tepelného zdroja do prevádzky	hod	40,000		

ZADANIE

Stavba: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo
Objekt: SO01.3 -Vykurovanie

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Fiľakovo

Dátum: 18. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkom

**Komplexná rekonštrukcia budovy
Mestského kultúrneho strediska vo Fiľakove
Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo**

SO01.4, SO01.7

INVESTOR:

Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

ČASŤ:

Vnútorné silnopráúdové rozvody

Dátové káblové rozvody

VYPRACOVAL:

Ing. Jamnický

Dátum: 12 2017

ROZPOČET – Vnútorné silnopráúdové a slabopráúdové rozvody 1.NP, 2.NP, 3.NP

Neobsahuje trafostanicu, RMZ plynu, aktívne prvky dátového rozvodu a telefóny, WIFI routre


Neobsahuje scénické osvetlenie, ozvučenie, silnopráúdové napojenie technológie javiska


Položka	mj	Množstvo	Montážny materiál		Montážne práce	
			Jendn. cena	Cena spolu	Jendn. cena	Cena spolu
1 Rozvádzač RE/RMS úprava						
2 Výzbroj a príslušenstvo podľa výkresu č.E11	ks	1				
3						
4 Rozvádzač RZ						
5 Výzbroj a príslušenstvo podľa výkresu č.E12	ks	1				
6						
7 Rozvádzač R2A						
8 Výzbroj a príslušenstvo podľa výkresu č.E13	ks	1				
9 Programovanie rozvádzača R2A	ks	1				
10						
11 Rozvádzač R2B						
12 Výzbroj a príslušenstvo podľa výkresu č.E14	ks	1				
13						
14 Rozvádzač R2C						
15 Výzbroj a príslušenstvo podľa výkresu č.E15	ks	1				
16						
17 Rozvádzač R2D						
18 Výzbroj a príslušenstvo podľa výkresu č.E16	ks	1				
19						
20 Rozvádzač R3						
21 Výzbroj a príslušenstvo podľa výkresu č.E17	ks	1				
22						
23 Rozvádzač R4						
24 Výzbroj a príslušenstvo podľa výkresu č.E18	ks	1				
25						
26 Rozvádzač Rk						
27 Výzbroj a príslušenstvo podľa výkresu č.E19	ks	1				
28						
29 RACK						
30 Stojanový rozvádzač 42U, 1970x800x600mm	ks	1				
31 Polica do rozvádzača 1U, hĺbka 350mm	ks	3				
32 Vyvážovací háčik	ks	3				
33 Prepojovací panel 48xRJ45/s,kat. 6, 3U	ks	1				
34 Napájací blok 5x250V/16A	ks	2				
35 Ventilačná jednotka	ks	1				
36						
37 Rozhlas 100V						
38 4-zónová rozhlasová ústredňa MA125GU	ks	1				
39 Nástenná reproduktora FONESTAR pre 100V * 10/5/2,5 W	ks	22				
40 Reprokábel 2x1,5mm2 bezhalogénový	m	360				
41						
42 UPS pre 730 W na 3 hod						
43 Zdroj UPS PS30NG4 a batériový modul BM14P14G4 alebo ekvivalent	ks	1				
44						
45 S-STP rozvod data						
46 Kábel S-STP 4x2x0.55 kat.6, LS0H	m	2415				
47 JXKE-R 20x2x0,5	m	60				
48						
49 Káble silnopráúd						
50 JE-H(St)H-R 1x2x0,8	m	270				

	<i>Položka</i>	m	Množstvo	Montážny materiál		Montážne práce	
				Jendn. cena	Cena spolu	Jendn. cena	Cena spolu
51	JE-H(St)H-V 4x2x0,8	m	75				
52	CHKE-R 2Ax1,5	m	700				
53	CHKE-R 3Ax1,5	m	1210				
54	CHKE-R 3Cx1,5	m	6920				
55	CHKE-R 5Cx1,5	m	370				
56	CHKE-R 3Cx2,5	m	3860				
57	CHKE-R 5Cx2,5	m	50				
58	CHKE-R 5Cx4	m	65				
59	CHKE-R 5Cx6	m	225				
60	CHKE-R 5Cx10	m	155				
61	CHKE-R 5Cx16	m	70				
62	CHKE-R 5Cx25	m	39				
63	CHKE-R 5Cx35	m	145				
64	CHKE-R 4Bx95	m	75				
65							
66	CHKE-V 2Ax1,5	m	180				
67	CHKE-V 5Cx1,5	m	590				
68	CHKE-V 3Cx1,5	m	240				
69	CHKE-V 3Cx6	m	56				
70							
71	CY 6 zeleno/žltý	m	615				
72	CY 25 zeleno/žltý	m	690				
73							
74	Zásuvky						
75	Zásuvka 1 x 2P+PE, 250V/16A, IP 20	ks	126				
76	Zásuvka 2 x 2P+PE, 250V/16A, IP 20	ks	167				
77	Zásuvka1 x 2P+PE, 250V/16A, IP 44	ks	6				
78	Podpovrchová (FM) 2x RJ45/s,kat. 6	ks	18				
79							
80	Svietidlá (vrátane svetelných zdrojov)						
81	Netrvavale nudzove osv. NM102-B-03 MultiEvo-AT 8W, IP 40, SEC	ks	36				
82	Trvavale nudzove osv. M 102-B-03 MultiEvo-AT 8W, IP 40, SEC	ks	39				
83	TAXI LED9KW WH-C/M 4000K - Vestavné svítidlo LED	ks	76				
84	PLAST H OPAL, 2x49W. OMS, IP 44, F, (EEI= A1 – 1-10V/switch)	ks	32				
85	A- Classic T8 LA 2x36W, IP 20, OMS, prisadene, alebo ekvivalent	ks	82				
86	B - Tornado T8 PX IP 65 2x36W, OMS, prisadene, alebo ekvivalent	ks	53				
87	PLAST 2 OPAL, 2x18W. OMS, IP 40, prisadene, alebo ekvivalent	ks	143				
88	B- PLAST 2 OPAL, 2x18W. OMS, IP 54, prisadene, alebo ekvivalent	ks	31				
89	Luster podľa vyberu investora max. 200W, IP 20, napr :IKEA NYMANE	ks	48				
90	LED žiarovka E27 600lumen	ks	144				
91	Nástenné svietidlo podľa vyberu investora max. 40W, IP 20	ks	68				
92	Svietidlo prisadene podľa vyberu investora max. 100W, IP 20	ks	6				
93							
94	Spínače a prístroje						
95	WSB2-20/G 2kanalovy ovladac	ks	11				
96	Vypínač dvojpólový, R1, 250V/10A, IP 20	ks	2				
97	Vypínač jednopólový, R1, 250V/10A, IP 20	ks	42				
98	Prepínač striedavý, R5, 250V/10A, IP 20	ks	47				
99	Prepínač striedavý, R6, 250V/10A, IP 20	ks	45				
100	Prepínač striedavý, R6, 250V/10A, IP 44	ks	4				
101	Prepínač striedavý, R6+6, 250V/10A, IP 20	ks	16				
102	Prepínač striedavý, R7, 250V/10A, IP 20	ks	10				
103	Tlačítkový oládač 250V/10A , IP 20	ks	6				
104	Spínač trojpólový 32A, 400V, IP 44	ks	4				
105							
106	TLACIDLOVY HLASIC POZIARU RWA-Taster	ks	2				
107	TLACIDLOVY OVLADAC OKNA	ks	2				
108	OPTICKO-DYMOVÝ HLÁSIČ	ks	1				
109	ZALOŽNE NAPAJANIE OTVARACIEHO MECH. OKNA	ks	1				
110							
111	Materiál pre výstavbu káblových trás						
112	Ohybná rúrka FXP25	m	4906				
113	Ohybná rúrka FXP40	m	2700				
114	Pozinkovaný káblový žľab 450/50 (vr. rohov a uchytávacieho materiálu)	m	10				
115	Prístrojová škatuľa KU68/2	ks	508				

Položka		Množstvo		Montážny materiál		Montážne práce	
		mj		Jendn. cena	Cena spolu	Jendn. cena	Cena spolu
116	Odbočná škatuľa vč. Zapojenia	ks	164				
117	Sádra modelárska biela	kg	1300				
118	Hmoždenka HL 8	ks	2900				
119	Skrutka 4/50	ks	2900				
120	Svorka potencialoveho vyrovnania OBBO	ks	12				
121	Vyrovnávač potenciálov	ks	45				
122	Svorka na potrubie Bernard	ks	95				
123	Drobný inštalačný materiál	ks	70				
124	Nástrek protipožiarny, prestup	ks	74				
125							
126	Silový rozvádzač						
127	Montáž zostaveného rozvádzača	ks	8				
128							
129	Dátový rozvádzač						
130	Montáž, zostavenie, zapojenie rozvádzača hlavného	ks	1				
131							
132	Ukončenie silového kábla						
133	Ukončenie jednej žily v silovom rozvádzači	ks	573				
134							
135	Popis						
136	Zhotovenie káblového štítku	ks	176				
137	Zhotovenie štítku na zásuvku	ks	317				
138							
139	Prierazy						
140	Tehlový mur, do priemeru 40mm do hrúbky 300mm	ks	125				
141	Tehlový mur, do priemeru 40mm do hrúbky 600mm	ks	64				
142							
143	Otvory pre inštalačné škatule						
144	Inštalačná škatuľa KU68/2	ks	672				
145							
146	Sekanie drážok						
147	Tehla do prierezu 20x30	m	5100				
148	Tehla do prierezu 20x70	m	2190				
149	Betón podlaha, drážka 30x30mm	m	4470				
150							
151	Demontáže						
152	Demontáž jestvujúcich rozvádzačov a spotrebičov	hod	390				
153							
154	Meranie						
155	Merania metalic. trasy komplet, vyhotovenie meracích protokolov	ks	36				
156							
157	Overenie parametrov inštalácie						
158	Revízia inštalácie a vypracovanie správy	ks	1				
REKAPITULÁCIA							
Základné rozpočtové náklady							
Montážny materiál							
Montážne práce							
Prirážky							
Mimostavenisková doprava 3.6%							
Vodorovný presun 1%							
Podružný materiál 3%							
Stratné 5%							
PPV 6%							
Spolu							
CELKOM € bez DPH							

MsKS Fil'akovo, Fil'akovo - VYBAVENIE KUCHYNE, SO 01-06

1	Odsávač pár nástenný OPN1 - dodávka VZT		1,00 ks
	rozмеры : 2500x1200x400 (šxhxv) mm	Cena/MJ	
	nerezové tukové filtre	Cena spolu	
	odvodňovací ventil	Cena s DPH	

2	Konvektomat ZANUSSI FCZ061EBA		1,00 ks
	Konvektomat 6x GN 1/1 - elektrický	Cena/MJ	
	easySTEAM /PNC238200	Cena spolu	
	rozмеры: 898x915x808 (šxhxv)	Cena s DPH	
<p>príkon: 10,1 kW 400 V / 50 Hz</p> <p>bojlerový vyvíjač pary</p> <p>VARNÉ REŽIMY:</p> <ul style="list-style-type: none"> - konvenčný ohrev - horúci vzduch max 300°C - para max 130°C - kombinovaný cyklus para-pečenie max 250°C - regenerácia max 250°C - Eco delta pečenie s minimálnymi váhovými úbytkami <p>možnosť pečenia vo dvoch fázach s oddeleným nastavením</p> <p>štandardne vybavený sondou</p> <p>meranie a regulácia pomocou technológie By-Pass</p> <p>unikátny ventilátor pre perfektnú rovnomernosť pečenia</p> <p>možnosť 1/2 otáčky ventilátora, pulzný chod ventilátora</p> <p>funkcia polovičnej spotreby energie</p> <p>zrýchlené ochladzovanie komory</p> <p>okamžité zvýšenie vlhkosti tlačítkom</p> <p>displej zobrazujúci nastavené a aktuálne hodnoty parametrov</p> <p>dvojité dverové sklo</p> <p>halogénové osvetlenie komory</p> <p>elektronické ovládanie odvetrávacej klapky</p> <p>vypúšťanie generátora pary,</p> <p>automatické umývanie komory - 4 režimy</p> <p>automatické dávkovanie umývacieho a oplachového</p> <p>detergentu, zabudovaný zásobník</p> <p>rýchle schladenie komory, HACCP výstup / monitoring,</p> <p>automatická kontrola zážehovania bojlera</p> <p>súčasné zobrazovanie nastavených a aktuálnych hodnôt</p> <p>teploty / času</p>			

2.a	Podstavec pod konvektomat PPK 2 /FCZ-AOS/		1,00 ks
	Pre typy ELECTROLUX-ZANUSSI /061 -101/ dvojradový	Cena/MJ	
		Cena spolu	



vonkajšie rozmery: 840 x 677 x 793 mm (šxhxv)
dvojradové vedenie plechov pre GN 1/1
4x nastaviteľné nožičky
celonerezové vyhotovenie

Cena s DPH	
------------	--

2.b	Zmäkčovač vody LT- 12		1,00 ks
	objem 12 litrov rozmery: priemer 190 mm, výška 515 mm celonerezové vyhotovenie zabraňuje zavrúpaniu zariadenia regenerácia kuchynskou soľou 1,5 kg	Cena/MJ	
		Cena spolu	



Cena s DPH	
------------	--

2.c	Filter tukový ZANUSSI 61		1,00 ks
	Filter pre konvektomat ZANUSSI veľkosť 61 vyhotovenie nerez	Cena/MJ	
		Cena spolu	

2.d	Sprcha ku konvektomatu DL-1		1,00 ks
	Tlaková sprcha na oplach Príslušenstvo: - hlavica sprchy - prípojná poplastovaná hadica 1/2	Cena/MJ	
		Cena spolu	



Cena s DPH	
------------	--

3	Sporák elektrický s rúrou CF4-78ET		1,00 ks
	rozmery: 800x700x900 (šxhxv) mm rozmer rúry: 680x550x340 mm (šxhxv) GN 2/1 priemer platničky 220 mm príkon 2,6kW celonerezové vyhotovenie príkon: 15,4 kW / 400 V príkon rúry 5,1kW	Cena/MJ	
		Cena spolu	



Cena s DPH	
------------	--


	Pracovný PSJ 2		1,00 ks
	rozmery : 1200x700x850 (šxhxv) mm /pracovná doska AISI 304, police,zákryty, výstuhy AISI430/ pracovná doska: nerez /výstúžená DTD/	Cena/MJ	
		Cena spolu	



Cena s DPH	
------------	--





1x plná polica
zadný lem 40 mm
výstuhy vo výška 190 mm
4 x nastaviteľné nohy


6	Stôl umývací USN 1p, s policou /ľavý/		1,00 ks
	rozмеры : 1400x700x850 (šxhxv) mm drez lisovaný:400x400x250 /pracovná doska + drez AISI 304, police,zákryty, výstuhy AISI430/ pracovná doska: nerez /vystužená DTD/ 1x polica zadný lem 40 mm výstuhy vo výška 190 mm 4 x nastaviteľné nohy	Cena/MJ	
		Cena spolu	
		Cena s DPH	


6.a	Batéria páková - pružina		1,00 ks
		Cena/MJ	
		Cena spolu	
		Cena s DPH	


7	Stôl pracovný PSZS 3		1,00 ks
	rozмеры : 1950x700x850 (šxhxv) mm /pracovná doska AISI 304, police,zákryty, výstuhy AISI430/ pracovná doska: nerez /vystužená DTD/ 1x polica 3x zásuvka pod pracovným stolom zadný lem 40 mm výstuhy vo výška 190 mm 4 x nastaviteľné nohy	Cena/MJ	
		Cena spolu	
		Cena s DPH	

8	Kombi výlevka s umývadlom VKN 60		1,00 ks
	rozmer: 500x600x850/900 (šxhxv) mm celonerezové vyhotovenie horné umývadlo: 400x270x150 dolná výlevka :400x400x200 odnímateľný rošt páková batéria + sifón možnosť zavesenia na stenu	Cena/MJ	
		Cena spolu	
		Cena s DPH	


9	 Drez dvojdielny CNDL - 3 /ADL-3/		1,00 ks
		rozмеры : 1400x700x900 (šxhxv) mm	Cena/MJ
		celonerezový AISI304	Cena spolu
		2x lisovaná vaňa bez police rozмеры vane:2 x 500x600x300 zadný lem 40 mm 4x nastaviteľná nožička	Cena s DPH


10	 Umývadlo na ruky s kolenovým spínaním IP 0073		1,00 ks
		rozмеры: 480x350x270 (šxhxv) mm	Cena/MJ
		- prívod vody 1/2"	Cena spolu
		- odpad: DN50 - batéria s kolenným spínačom	Cena s DPH


11	 Stôl predumývací k umývačke riadu AVSD-1		1,00 ks
		rozмеры: 1600x750x900 (šxhxv) mm	Cena/MJ
		nerezové prevedenie	Cena spolu
		lisovaná vaňa 500x400x250 nastaviteľné nožičky bez police	Cena s DPH


11.a	 Sprcha s batériou zo stola DOC - 3		1,00 ks
		sprcha s ramienkom	Cena/MJ
		nerezová tlaková hadica	Cena spolu
		vyrovnávací pružina tlaková sprcha s pákovým ovládačom batéria výtokové ramienko s pákovým uzáverom	Cena s DPH


12	Siemens SN236I01KE		1,00 ks
		Umývačka 13 súprav riadu, A++, 6 programov, 5 teplôt, 3 funkcie VarioSpeed ??Plus, intensiveZone, Extra sušenie, AquaStop, auto 3in1, AquaSenzor, senzor naplnenia, dávkovací asistent, regeneračná elektronika, systém košov VarioFlex, vario príborová zásuvka, odložený štart 1- 24hod., povrchová úprava AntiFingerPrint, 84,5x 60x60cm	Cena/MJ
			Cena spolu
			Cena s DPH

12.a	Zmäkčovač vody LT- 12		1,00 ks
	objem 12 litrov	Cena/MJ	
	rozмеры: priemer 190 mm, výška 515 mm	Cena spolu	
	celonerezové vyhotovenie	Cena s DPH	
	zabraňuje zanášaniamu zariadenia regenerácia kuchynskou soľou 1,5 kg		

13	Stôl odoberací AVS-1		1,00 ks
	rozmer: 1200x700x900 mm (šxhxv)	Cena/MJ	
	- vedenie na koše	Cena spolu	
	- zadný lem	Cena s DPH	
	- nastaviteľné nožičky - napojenie na umývačku		

13.a	Vozík pre plastové koše RCARRM		1,00 ks
	rozмеры: 550x550 mm	Cena/MJ	
	4x koliečka - 2x brzdené	Cena spolu	
	priemer koliečka 100 mm	Cena s DPH	
	výška madla od zeme 920 mm		


14	Regál nerezový PZ-4		1,00 ks
	Rozmer[mm] (šírka x hĺbka x výška): 1000 x 500 x 1800	Cena/MJ	
	- celonerezový , zvaraný	Cena spolu	
	- nosnosť police 80kg	Cena s DPH	
	- 4 police - 4x nastaviteľné nožičky		

15		Regál na GN 2/1 - pojazdný RTP 2		1,00 ks	
		Pojazdný regál na gastronóby RPT 2 - GN 2/1 rozmer: 590x670x1735 mm (šxhxv) 15 zásuvov na gastronóby GN1/1 (530x650 mm) odstup zásuvou 80 mm poistný uzáver proti vypadnutiu GN (vzadu) 4x kolieska /dodávaný v demontovanom stave/		Cena/MJ	
				Cena spolu	
				Cena s DPH	


16	Vozík servírovací SV-2			3,00 ks	
		rozmery : 860x540x930 (šxhxv) mm celonerezové prevedenie		Cena/MJ	
				Cena spolu	

		2 lisované police		Cena s DPH	
		4x koliečka, 2x brzdené			

21		Mraznička GG3800		1,00 ks	
		Spotreba: 1 kWh/deň Príkon: 1 A / 150 W Rozmery: (v x š x h) 184,1 x 60 x 63 cm Objem brutto 328 l Teplotný rozsah: - 15 °C až - 28°C Brutto hmotnosť: 84 kg Netto hmotnosť: 74 kg Dvere/veko: biele Povrchová úprava bokov: biela Systém chladenia v mraziacej časti: statický Spôsob odmrazovania v mraziacej časti: ručné Typ ovládania: mechanické Ukazovateľ teploty mraziacej časti: áno Poličiek v mraziacej časti: 8 Nosnosť poličiek: 40 Výška poličky: 1 cm Chladivo: R 600a Nastaviteľné nožičky: 4 Materiál nožičiek: 150-180 mm Zámok: nie Napätie: 220-240 V Dĺžka prívodného káblu: 190 cm Umiestnenie dverí: vpravo, zameniteľné		Cena/MJ	
				Cena spolu	
				Cena s DPH	

22	Chladiaca skriňa FK 5440		2,00 ks
	Spotreba: 228 kWh/rok	Cena/MJ	
	Príkon: 1,5 A / 130	Cena spolu	
	Rozmery: (v x š x h) 164 x 75 x 73 cm	Cena s DPH	
	Objem brutto 544 l		
	Spôsob chladenia: statické		
	Pracovná teplota okolia SN		
	Dvere/víko: biele		
	Povrchová úprava bokov: biele		
	Systém chladenia v chladiacej časti: statický		
	Spôsob odmrázovania v chladiacej časti: automatický		
	Typ ovládania: mechanické ovládanie		
	Ukazovateľ teploty chladiacej časti: vonkajšie digitálne		
	Materiál poličiek: rošt s plastovou úpravou		
	Počet poličiek: 5		
	Z toho výškovo nastaviteľných: 4		
	Ventilátor: áno		
	Teplotný rozsah v chladiacej časti: +1°C až +15°C		
	Chladivo: R600a		
	Šírka pri otvorených dverách: 79.7 cm		
	Hĺbka pri otvorených dverách bez držadla: 143,2 cm		
	Nastaviteľné nožičky: 4		
	Materiál nožičiek: pozinkované		
	Príkon: 1,5 A / 130		
	Napätie: 220-240 V		
	Umiestnenie dverí: vpravo, zameniteľné		


23	Stôl pracovný PSJ 2		1,00 ks
		Cena/MJ	
		Cena spolu	
		Cena s DPH	
	rozмеры : 2000x700x850 (šxhxv) mm /pracovná doska AISI 304, police,zákryty, výstuhy AISI430/ pracovná doska: nerez /výstúžená DTD/ 1x plná polica zadný lem 40 mm výstuhy vo výška 190 mm 4 x nastaviteľné nohy		


24	Príborník PZ2		2,00 ks
	rozмеры: 1200x600x1800mm	Cena/MJ	
	nerezové prevedenie	Cena spolu	
	dve skrinky na sebe,posuvné dvere		
	výškovo nastaviteľné nohy	Cena s DPH	


25	Skladový regál KOMAXIT		2,00 ks
	rozmer: 1000x600x1800 (šxh xv) mm	Cena/MJ	
	kovový	Cena spolu	
	náter biely - komaxit	Cena s DPH	

26	Skladový regál KOMAXIT		4,00 ks
	rozmer: 1000x600x1800 (šxh xv) mm	Cena/MJ	
	kovový	Cena spolu	
	náter biely - komaxit	Cena s DPH	

27	Skladový regál KOMAXIT		1,00 ks
	rozmer: 1000x600x1800 (šxh xv) mm	Cena/MJ	
	kovový	Cena spolu	
	náter biely - komaxit	Cena s DPH	

30	Chladiaci bufetový vozík T-CHBS2-3GN T-CHBS2-3GN		1,00 ks
	3x 1/1 GN; 1300mm • slúži na chladenie GN • vaňa z materiálu AISI 304 - zváraná • základná výška 900 mm • 4 kolieska 125 mm (2 brzdené) • izolovaná vaňa - dvojplášťová konštrukcia • hĺbka GN - 150 mm • chladiace médium R404a, príkon 0,25 kW / 230 V • statické chladenie • regulácia teploty +2 / +8 °C • ovládací panel s výpínačom a digitálnym regulátorom • GN nádoby nejsou súčasťou dodávky • deliace lišty pre GN 1/1 sú súčasťou dodávky • hygienický zákryt • drevené krytovanie z štyroch strán	Cena/MJ	
		Cena spolu	
		Cena s DPH	

31	Chladiaci bufetový vozík T-OBS-2, 3GN T-OBS2-3GN		1,00 ks
	3x 1/1 GN; dĺžka 1300mm • slúži na ohrev GN • vaňa z materiálu AISI 304 - zváraná • základná výška 900 mm • 4 kolieska 125 mm (2 brzdené) • izolovaná vaňa - dvojplášťová konštrukcia • hĺbka GN - 200 mm • regulácia teploty +30 / +90 °C • ovládací panel s výpínačom a termostatom • GN nádoby nejsou súčasťou dodávky • deliace lišty pre GN 1/1 sú súčasťou dodávky • hygienický zákryt • drevené krytovanie kombinované z nerezom	Cena/MJ	
		Cena spolu	
		Cena s DPH	

32	Stôl pracovný PSŠV 2 /ASDV1 uzatvorený		1,00 ks
	rozmery : 2000x750x850 (šxhxv) mm celonerezové vyhotovenie pracovná doska: nerez - vystúžená DTD 2x polica uzatvorená skrinka s posuvnými dverami 4x nastaviteľné nohy +50 mm	Cena/MJ	
		Cena spolu	
		Cena s DPH	

33	Chafing elektrický X81128		2,00 ks
	rozmer: 620x480x300 (šxhxv) mm kapacita: 2xGN1/1 - 100 mm objem: 2x6,5 l príkon: 2,2 kW / 230V regulácia termostatom	Cena/MJ	
		Cena spolu	
		Cena s DPH	

34	Chafing X17581		1,00 ks
	objem 4,5 litra	Cena/MJ	



sklenený poklop

Cena spolu	
Cena s DPH	

Suma položiek:			
Základ	DPH	Výška DPH	Celkom s DPH
	20,00 %	0	0
Ponuka celkom:			0
Ponuka s DPH celkom:			0

FIĽAKOVO MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

Revízia: 0
Dátum: 27.11.2017
Mena: EUR

Číslo položky	Názov a popis položky	Jednotka	Množstvo	Jednotk. cena	Jednotk. cena (Celková cena (Celková cena (Množstvo x Jednotk. cena	Cena celkom
SO 01.13 PRIESTOROVÁ AKUSTIKA						
1. 13. 1	Akustický obklad s hrúbkou 50 mm umiestnený na stene SO50-S - 0,3x0,6 m	ks	85,00			
Akustický obklad umiestnený priamo na stenách. Rozmery obkladu sú 0,3x0,6 m. Hrúbka obkladu 50 mm a plošná hmotnosť 5 kg/m ² (minimálna hodnota). Koeficient pohltivosti obkladu v oktavovom pásme: 125 Hz - α ± 0,25; 250 Hz - α ± 0,6; 500 Hz - α ± 0,9; 1 kHz - α ± 1,0; 2 kHz - α ± 1,0; 4 kHz - α ± 0,95. Jedná sa o panel OBIFON Modular s povrchovou tkaninou Akutec.						
1. 13. 1	Akustický obklad s hrúbkou 50 mm umiestnený na stene SO50-S - 0,6x0,6 m	ks	16,00			
Akustický obklad umiestnený priamo na stenách. Rozmery obkladu sú 0,6x0,6 m. Hrúbka obkladu 50 mm a plošná hmotnosť 5 kg/m ² (minimálna hodnota). Koeficient pohltivosti obkladu v oktavovom pásme: 125 Hz - α ± 0,25; 250 Hz - α ± 0,6; 500 Hz - α ± 0,9; 1 kHz - α ± 1,0; 2 kHz - α ± 1,0; 4 kHz - α ± 0,95. Jedná sa o panel OBIFON Modular s povrchovou tkaninou Akutec.						
1. 13. 1	Akustický obklad s hrúbkou 50 mm umiestnený na stene SO50-S - 1,2x0,6 m	ks	9,00			
Akustický obklad umiestnený priamo na stenách. Rozmery obkladu sú 1,2x0,6 m. Hrúbka obkladu 50 mm a plošná hmotnosť 5 kg/m ² (minimálna hodnota). Koeficient pohltivosti obkladu v oktavovom pásme: 125 Hz - α ± 0,25; 250 Hz - α ± 0,6; 500 Hz - α ± 0,9; 1 kHz - α ± 1,0; 2 kHz - α ± 1,0; 4 kHz - α ± 0,95. Jedná sa o panel OBIFON Modular s povrchovou tkaninou Akutec.						
1. 13. 2	Akustický obklad s hrúbkou 50 mm odsadený SO50-O - 0,3x0,6 m	ks	44,00			
Akustický obklad odsadený od stien 25 mm. Panely umiestnené na podkladových doskách. Rozmery obkladu sú 0,3x0,6 m. Hrúbka obkladu 50 mm a plošná hmotnosť 5 kg/m ² (minimálna hodnota). Koeficient pohltivosti obkladu v oktavovom pásme: 125 Hz - α ± 0,25; 250 Hz - α ± 0,6; 500 Hz - α ± 0,9; 1 kHz - α ± 1,0; 2 kHz - α ± 1,0; 4 kHz - α ± 0,95. Jedná sa o panel OBIFON Modular s povrchovou tkaninou Akutec.						
1. 13. 2	Akustický obklad s hrúbkou 50 mm odsadený SO50-O - 0,6x0,6 m	ks	28,00			
Akustický obklad odsadený od stien 25 mm. Panely umiestnené na podkladových doskách. Rozmery obkladu sú 0,6x0,6 m. Hrúbka obkladu 50 mm a plošná hmotnosť 5 kg/m ² (minimálna hodnota). Koeficient pohltivosti obkladu v oktavovom pásme: 125 Hz - α ± 0,25; 250 Hz - α ± 0,6; 500 Hz - α ± 0,9; 1 kHz - α ± 1,0; 2 kHz - α ± 1,0; 4 kHz - α ± 0,95. Jedná sa o panel OBIFON Modular s povrchovou tkaninou Akutec.						
1. 13. 2	Akustický obklad s hrúbkou 50 mm odsadený SO50-O - 1,2x0,6 m	ks	23,00			
Akustický obklad odsadený od stien 25 mm. Panely umiestnené na podkladových doskách. Rozmery obkladu sú 1,2x0,6 m. Hrúbka obkladu 50 mm a plošná hmotnosť 5 kg/m ² (minimálna hodnota). Koeficient pohltivosti obkladu v oktavovom pásme: 125 Hz - α ± 0,25; 250 Hz - α ± 0,6; 500 Hz - α ± 0,9; 1 kHz - α ± 1,0; 2 kHz - α ± 1,0; 4 kHz - α ± 0,95. Jedná sa o panel OBIFON Modular s povrchovou tkaninou Akutec.						
1. 13. 3	Akustický obklad s hrúbkou 100 mm umiestnený na stene SO100-S - 0,3x0,6 m	ks	33,00			
Akustický obklad umiestnený priamo na stenách. Rozmery obkladu sú 0,3x0,6 m. Hrúbka obkladu 100 mm a plošná hmotnosť 5 kg/m ² (minimálna hodnota). Koeficient pohltivosti obkladu v oktavovom pásme: 125 Hz - α ± 0,6; 250 Hz - α ± 0,9; 500 Hz - α ± 0,9; 1 kHz - α ± 0,95; 2 kHz - α ± 0,9; 4 kHz - α ± 0,9. Jedná sa o panel OBIFON Modular s povrchovou tkaninou Akutec.						
1. 13. 3	Akustický obklad s hrúbkou 100 mm umiestnený na stene SO100-S - 0,6x0,6 m	ks	33,00			
Akustický obklad umiestnený priamo na stenách. Rozmery obkladu sú 0,6x0,6 m. Hrúbka obkladu 100 mm a plošná hmotnosť 5 kg/m ² (minimálna hodnota). Koeficient pohltivosti obkladu v oktavovom pásme: 125 Hz - α ± 0,6; 250 Hz - α ± 0,9; 500 Hz - α ± 0,9; 1 kHz - α ± 0,95; 2 kHz - α ± 0,9; 4 kHz - α ± 0,9. Jedná sa o panel OBIFON Modular s povrchovou tkaninou Akutec.						
1. 13. 3	Akustický obklad s hrúbkou 100 mm umiestnený na stene SO100-S - 1,2x0,6 m	ks	3,00			
Akustický obklad umiestnený priamo na stenách. Rozmery obkladu sú 1,2x0,6 m. Hrúbka obkladu 100 mm a plošná hmotnosť 5 kg/m ² (minimálna hodnota). Koeficient pohltivosti obkladu v oktavovom pásme: 125 Hz - α ± 0,6; 250 Hz - α ± 0,9; 500 Hz - α ± 0,9; 1 kHz - α ± 0,95; 2 kHz - α ± 0,9; 4 kHz - α ± 0,9. Jedná sa o panel OBIFON Modular s povrchovou tkaninou Akutec.						
1. 13. 4-5-6	Výkrývací panel potiahnutý tkaninou VPT	m ²	34,82			
Dosky potiahnuté tkaninou rovnakej farby ako akustický stenový obklad. Rôzne rozmery jednotlivých dosiek. Hrúbka dosiek 5-100mm. Koeficient pohltivosti dosiek v oktavovom pásme: 125 Hz - α ± 0,08; 250 Hz - α ± 0,11; 500 Hz - α ± 0,05; 1 kHz - α ± 0,45; 2 kHz - α ± 0,5; 4 kHz - α ± 0,5. Jedná sa o panel OBIFON Modular s povrchovou tkaninou Akutec.						
1. 13. 7	Sadrokartónová stena odsadená SDKO	m ²	17,88			
Sadrokartónová stena odsadená od pôvodnej steny 100 mm. Koeficient pohltivosti steny v oktavovom pásme: 125 Hz - α ± 0,08; 250 Hz - α ± 0,11; 500 Hz - α ± 0,05; 1 kHz - α ± 0,03; 2 kHz - α ± 0,02; 4 kHz - α ± 0,03. Farba steny podľa vzorkovníka RAL.						
1. 13. 8	Látkový výkryt LV	m ²	30,96			
Látkový výkryt okien za účelom čiastočného zatemnenia priestoru. Koeficient pohltivosti látky v oktavovom pásme: 125 Hz - α ± 0,03; 250 Hz - α ± 0,04; 500 Hz - α ± 0,11; 1 kHz - α ± 0,17; 2 kHz - α ± 0,17. Jedná sa o panel OBIFON Modular s povrchovou tkaninou Akutec.						
1. 13. 9	Stropný akustický panel s hrúbkou 50mm - SAP50	m ²	32,00			
Akustický obklad umiestnený priamo na stropе. Panel je vyhotovený ako veľkoformátový s šírkou 600mm. Hrúbka obkladu 50 mm a plošná hmotnosť 5 kg/m ² (minimálna hodnota). Koeficient pohltivosti obkladu v oktavovom pásme: 125 Hz - α ± 0,25; 250 Hz - α ± 0,6; 500 Hz - α ± 0,9; 1 kHz - α ± 1,0; 2 kHz - α ± 1,0; 4 kHz - α ± 0,95. Jedná sa o panel OBIFON Modular s povrchovou tkaninou Akutec.						
1. 13. 10	Stropný a stenový akustický panel s hrúbkou 100mm - SAP100	m ²	46,50			
Akustický obklad umiestnený priamo na stropе. Panel je vyhotovený ako veľkoformátový s šírkou 600mm. Hrúbka obkladu 50 mm a plošná hmotnosť 5 kg/m ² (minimálna hodnota). Koeficient pohltivosti obkladu v oktavovom pásme: 125 Hz - α ± 0,6; 250 Hz - α ± 0,9; 500 Hz - α ± 0,9; 1 kHz - α ± 0,95; 2 kHz - α ± 0,9; 4 kHz - α ± 0,9. Jedná sa o panel OBIFON Modular s povrchovou tkaninou Akutec.						
1. 13. 11	Kryt radiátora KR	m ²	44,72			
Kryt radiátora pozostáva z dosiek širokých 8 cm, ktoré sú od sebe vzdialené 8 cm. Konštrukcia krytu je tvorená obvodovým rámom, na ktorý sú pripravené dosky vo vertikálnom smere. Kryt je odoberateľný a je vyrobený z dreveného aglomerátu. Povrchová úprava je čierny odtieň podľa vzorkovníka RAL. Kryt radiátora je rovnako odsadený ako okolité akustické obklady - sú v jednej rovine. Koeficient pohltivosti obkladu v oktavovom pásme: 125 Hz - α ± 0,01; 250 Hz - α ± 0,01; 500 Hz - α ± 0,01; 1 kHz - α ± 0,02; 2 kHz - α ± 0,02; 4 kHz - α ± 0,02. Jedná sa o panel OBIFON Modular						

FIĽAKOVO MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

Revízia: 0
Dátum: 27.11.2017
Mena: EUR

Číslo položky	Názov a popis položky	Jednotka	Množstvo	Jednotk. cena	Jednotk. cena	Celková cena I	Celková cena M	Cena celkom
1. 13. 13	Dielenská dokumentácia	kpl	1,00					
	zameranie skutočných rozmerov, dielenská dokumentácia profesie priestorová akustika							
1. 13. 14	Meranie času dozvuku - finálne	kpl	1,00					
	meranie času dozvuku v zmysle STN EN ISO 3382-1. Metóda integrovanej impulzovej odozvy. Súčasťou merania je vypracovanie protokolu o meraní so zapracovaním výsledkov s príslušnými závermi.							
CENA CELKOM bez DPH (za SO 01.13)								