



pôdorys , úroveň ±0,000



pôdorys , úroveň +2,400




legenda miestností

OZNAČENIE MIESTNOSTI	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m ²)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA					POZNAMKA
			POVRCH	OZN.	SOKEL	STĚNY	STROP	
Rekonštrukcia objektu DHZ								
1.01	GARÁŽ – STÁTIE HASIČSKEJ TECHNIKY	168,705	BETONOVÁ PODLAHA	P1		VAFENOCEMENTOVÁ OMIETKA + MALOVKA		
1.02	SKLAD	16,98	BETONOVÁ PODLAHA	P1		VAFENOCEMENTOVÁ OMIETKA + MALOVKA		
1.03	CHODBA	5,8	BETONOVÁ PODLAHA	P1		VAFENOCEMENTOVÁ OMIETKA + MALOVKA	strop FEAL	
1.04	DENNÁ MIESTNOSŤ	15,56	BETONOVÁ PODLAHA	P1		VAFENOCEMENTOVÁ OMIETKA + MALOVKA	strop FEAL	
1.05	ŠATŇA	12,68	BETONOVÁ PODLAHA	P1		VAFENOCEMENTOVÁ OMIETKA + MALOVKA	strop FEAL	
1.06	UMÝVAREN	2,46	KERAMICKÁ DLAŽBA , jestiv.	P2		VAFENOCEMENTOVÁ OMIETKA + MALOVKA	KERAMICK. OBKLAD, jestiv.	
1.07	WC	1,33	KERAMICKÁ DLAŽBA , jestiv.	P2		VAFENOCEMENTOVÁ OMIETKA + MALOVKA	KERAMICK. OBKLAD, jestiv.	

St JESTIV. VRSTVY STREŠNÉHO PLAŠŤA:

- 2X ASFALTOVÉ PÁSY (1X SKLOBIT + 1X PEBIT)
- ASFALTOVÝ NÁTER + DIEROVANÁ LEPENKA + P.N.
- SPÁDOVÁ VRSTVA , ŠKVÁROBETÓN
- POLYSTYRÉN HR. 15 mm
- STROPNÝ PANEL P2D HR. 250 mm

rez A-A



AUTOR	ZODP.PROJEKT.	VYPRACOVAL	KRESLIL	FORMÁT 3x A4 DATUM august 2017 STAV:ÚPRAVY
Ing. Zs. Zsélyi	Ing. Zs. Zsélyi	Ing. Zs. Zsélyi	Ing. Zs. Zsélyi	
INVESTOR: Mesto Filakovo , Radničná 25 , 986 01 Filakovo				
STAVBA:				
REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBRONICE DHZ, Filakovo				
Č. ZAKÁZKY				
OBSAH:				
Pôdorys , rez - jestvujúci stav				MIERKA: 1:100 C.VYKR.: E-02