

LEGENDA:

– STÁVAJÚCE KONŠTRUKCIE

– BÚRACIE PRÁCE

LEGENDA ZNAČIEK BÚRACÍCH PRÁC:

(I) ODSTRÁNENIE JESTV. PODOKVAPOVÉHO ŽĽABU ŠTVORCOVÉHO PRIEREZU Z POZINK. PLECHU (HÁKY, ODKVAP. PLECH)

(II) ODSTRÁNENIE JESTV. ODPADOVÉHO POTRUBIA ŠTVORCOVÉHO PRIEREZU Z POZINK. PLECHU (KOTLÍKY, OBJÍMKY...)

(III) ODSTRÁNENIE JESTV. OBVODOVÉHO LEMOVANIA ŠTÍTU Z POZINK. PLECHU

(IV) ODSTRÁNENIE KRYCÍCH KLOBÚKOV Z JESTV. ODVETRÁVACÍCH HLAVÍC ZTI A OČISTENIE POTRUBIA

* DEMONTÁŽ BLESKOZVODU – VIĎ. SAMOSTATNÁ ČASŤ P.D.

LEGENDA ZNAČIEK:

(Km) JESTV. MONTOVANÝ OCEĽOVÝ KOMÍN Z PLYNOVEJ KOTOLNE

(Rb) JESTV. OCEĽOVÝ REBRÍK

PREDPOKLADANÁ SKLADBA JESTV. STREŠNÉHO PLÁŠŤA:

- nad telocvičňou:

– ASFALTOVÁ KRYTINA KREMIELKOVÁ
– CEMENTOVÝ POTER 15 mm
– PENOBETÓN 100 mm
– ASF. LEPENKA – PAROTESNÁ VRSTVA
– STREŠNÉ DOSKY SZD 10–300
– OCEĽ. STREŠNÝ PRIEHRADOVÝ VÄZNÍK

- nad šatňami:

– ASFALTOVÁ KRYTINA KREMIELKOVÁ
– CEMENTOVÝ POTER 15 mm
– PENOBETÓN 100 mm
– ASF. LEPENKA – PAROTESNÁ VRSTVA
– STROPNÉ DOSKY PZD 250 mm

GENERÁLNY PROJEKTANT:	ING. TIBOR TÓTH	Ing. Tóth Tibor -stavebný inžinier, projektant Biskupická 32/66, Biskupice, 986 01 Fiľakovo mobil: 0907 131 975 e-mail: ingtothtibor@gmail.com
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ING. TIBOR TÓTH	
VYPRACOVAL:	ING. TIBOR TÓTH	
INVESTOR: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo		Č. ZÁKAZKY: T04/2014
STAVBA: Efektivita, progresívnosť a budúcnosť pod jednou strechou - v škole 21. storočia: ZŠ s VJM - ul. Mládežnícka č.7., Fiľakovo, Odstránenie havarijného stavu strechy telocvične		DÁTUM: 07/2014 FORMÁT: 3xA4 MIERKA: 1:100 STUPEŇ: RP Č.VÝKR.: 02.
ČASŤ: III. Stavebná časť		
OBSAH: Pôdorys strechy - skutkový stav		