

PREDPOKLADANÁ SKLADBA JESTV. STREŠNÉHO PLÁŠŤA:


- nad telocvičňou:

- ASFALTOVÁ KRYTINA KREMIELKOVÁ
- CEMENTOVÝ POTER 15 mm
- PENOBETÓN 100 mm
- ASF. LEPENKA – PAROTESNÁ VRSTVA
- STREŠNÉ DOSKY SZD 10–300
- OCEL'. STREŠNÝ PRIEHRADOVÝ VÄZNÍK

PREDPOKLADANÁ SKLADBA JESTV. STREŠNÉHO PLÁŠŤA:

- nad šatňami:

- ASFALTOVÁ KRYTINA KREMIELKOVÁ
- CEMENTOVÝ POTER 15 mm
- PENOBETÓN 100 mm
- ASF. LEPENKA – PAROTESNÁ VRSTVA
- STROPNÉ DOSKY PZD 250 mm



LEGENDA:

- STÁVAJÚCE KONŠTRUKCIE
- BÚRACIE PRÁCE

LEGENDA ZNAČIEK BÚRACÍCH PRÁC:

- I ODSTRÁNENIE JESTV. PODOKVAPOVÉHO ŽL'ABU ŠTVORCOVÉHO PRIEREZU Z POZINK. PLECHU (HÁKY, ODKVAP. PLECH)
- II ODSTRÁNENIE JESTV. ODPADOVÉHO POTRUBIA ŠTVORCOVÉHO PRIEREZU Z POZINK. PLECHU (KOTLÍKY, OBJÍMKY...)
- III ODSTRÁNENIE JESTV. OBVODOVÉHO LEMOVANIA ŠTÍTU Z POZINK. PLECHU
- IV ODSTRÁNENIE KRYCÍCH KLOBÚKOV Z JESTV. ODVETRÁVACÍCH HLAVÍC ZTI A OČISTENIE POTRUBIA
- V ODSTRÁNENIE JESTV. OPLECHOVANIA PARAPETOV Z POZINK. PLECHU

* DEMONTÁŽ BLESKOZVODU – VIĎ. SAMOSTATNÁ ČASŤ P.D.

GENERÁLNY PROJEKTANT:	ING. TIBOR TÓTH	<div><div><div><div>T</div><div>T</div></div><div>Ing. Tóth Tibor</div><div>-stavebný inžinier, projektant</div><div>Biskupická 32/66, Biskupice, 986 01 Fiľakovo</div><div>mobíl: 0907 131 975</div><div>e-mail: ingtothtibor@gmail.com</div></div></div>	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ING. TIBOR TÓTH		
VYPRACOVAL:	ING. TIBOR TÓTH		
INVESTOR: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo		Č. ZÁKAZKY:	T04/2014
STAVBA: Efektivita, progresívnosť a budúcnosť pod jednou strechou - v škole 21. storočia: ZŠ s VJM - ul. Mládežnícka č.7., Fiľakovo, Odstránenie havarijného stavu strechy telocvične		DÁTUM:	07/2014
		FORMÁT:	2xA4
		MIERKA:	1:100
ČASŤ: III. Stavebná časť		STUPEŇ: RP	Č.VÝKR.: 03.
OBSAH: Pričný rez A-A* - skutkový stav			