



ROZPOČET

Stavba: Obnova a konzervácia torzálnej architektúry NKP hrad Fíľakovo - II. etapa

Miesto: HRAD FÍĽAKOVO

Dátum: 15.05.2017

Objednávateľ: Mesto Fíľakovo, Radničná 25, 986 01 FÍĽAKOVO

Projektant:

Zhotoviteľ: URČÍ SA VYBEROVÝM KONANÍM

Spracovateľ: Ing. Ivan VANKO

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1			Očísťovanie muriva (vysekanie spojovacej hmoty zo škrte nad 30 mm) - jadro kladba medzi Bebekovou baštou a Pererých, dl. 50 m, výška 3,0m + odborný dozor, odborný garant	m2	150,000		
2			Vyskárovanie muriva do hl. 80 mm a pailinovanie vonkajšieho líca medzi Bebekovou baštou a Pererých do výšky 3,0 m + odborný dozor, odborný garant	m2	150,000		
3			Búranie uvoľnených častí kamenného muriva do 1m2	m2	20,000		
4			Očistenie lomového kameňa od hliny alebo piesku	m3	3,000		
5			Očistenie lomového kameňa od maly	m3	4,000		
6			Triedenie lomového kameňa pri rozoberaní diaľieb podľa druhu, veľkosti a tvaru	m3	7,000		
7			Výber a zberanie kameňa ručne zo sutiny s očistením a úpravou pre ďalšie použitie	m3	3,000		
8			murárske a konzervačné práce - kazematy: premurovanie konny muriva a domurovanie kavern a pišťových odrtov na južnej hradbe a kazematách stredného hradu + materiál	m3	4,000		
9			vykínovanie uvoľnených kameňov pre škárovanie na maltu v murive z lomového kameňa (stena + kazematy)	m2	25,000		
10			murárske a konzervačné práce - kazematy: konzervácia a kĺnovanie zákerku	m2	8,000		
11			škárovanie, odškárovanie a patinácia stien a klenby (kazematy 190m x 3,1m + klenba 8,0m2)	m2	63,800		
12			domurovanie, škárovanie, odškárovanie a patinácia odkrytej torzálnej architektúry	m3	5,000		
13	MAT		Väpno vzdušné biele nehasené - Feinkalk 140kg	t	2,000		
14	MAT		Piesok frakcie 0 - 12mm + doprava	t	7,000		
13	941941031		Montáž lešenia faš. radov a podlahami z dosiek šírky od 2,00 do 2,50 m, výšky do 10 m	m2	150,000		
14	941941831		Demontáž lešenia faš. radov a podlahami z dosiek šírky od 2,00 do 2,50 m, výšky do 10 m	m2	150,000		
15	979011111		Zvlášť doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	9,650		
16	979081111		Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,650		
17	979081121		Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	9,650		
18	97909012		Poplatok za skladovanie - betón, tehly, diaždice (17 01), ostatné	t	9,650		
19	998011002		Presun hmôt HSV	t	35,650		