

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: MESTO FILAKOVO, Radničná 25, 986 01 FILAKOVO

Zhotoviteľ:

Dátum: 30.6.2017

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Sadzba DPH |
|------|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

ŽÚ MK Filakovo

Ulica Gemerská

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--------------------------------------|----|-----------|--|--|--|
| 1 | | | | Odstránenie zemných krajníc | m2 | 500,000 | | | |
| 2 | | | | Čistenie komunikácie zametáním | m2 | 1 015,000 | | | |
| 3 | | | | Podklad zo ŠD fr. 0/22, hr. 30 mm | m2 | 1 015,000 | | | |
| 4 | | | | Rezanie živичného krytu, hr. 50 mm | m | 6,000 | | | |
| 5 | | | | Spojovací postrek 0,5 kg/m2 | m2 | 1 015,000 | | | |
| 6 | | | | Betón asfaltový z AC 11 O, hr. 50 mm | m2 | 1 015,000 | | | |
| | | | | Odvoz vybúraného materiálu do 5 km | t | 17,000 | | | |
| 7 | | | | Uloženie odpadu na skládke | t | 17,000 | | | |

Ulica Viničná

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--------------------------------------|----|---------|--|--|--|
| 7 | | | | Odstránenie zemných krajníc | m2 | 216,000 | | | |
| 8 | | | | Čistenie komunikácie zametáním | m2 | 432,000 | | | |
| 9 | | | | Podklad zo ŠD fr. 0/22, hr. 30 mm | m2 | 432,000 | | | |
| 10 | | | | Rezanie živичného krytu, hr. 50 mm | m | 6,000 | | | |
| 11 | | | | Spojovací postrek 0,5 kg/m2 | m2 | 432,000 | | | |
| 12 | | | | Betón asfaltový z AC 16 L, hr. 30 mm | m2 | 432,000 | | | |
| 13 | | | | Betón asfaltový z AC 11 O, hr. 40 mm | m2 | 432,000 | | | |
| | | | | Odvoz vybúraného materiálu do 5 km | t | 7,500 | | | |
| 14 | | | | Uloženie odpadu na skládke | t | 7,500 | | | |

Ulica Ružová - ľavá strana

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|-----|-----------|--|--|--|
| 14 | | | | Frézovanie živичného krytu, hr. 50 mm | m2 | 1 940,000 | | | |
| 15 | | | | Ručné dočistenie | m2 | 190,000 | | | |
| 16 | | | | Rozobratie kamenných obrubníkov | m | 26,000 | | | |
| 17 | | | | Pokládka kamenných obrubníkov | m | 26,000 | | | |
| 18 | | | | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste zvýšením poklopu | kus | 4,000 | | | |
| 19 | | | | Výšková úprava uličného vpustu | kus | 14,000 | | | |
| 20 | | | | Výšková úprava šupátka | kus | 14,000 | | | |
| 21 | | | | Čistenie komunikácie zametáním | m2 | 1 940,000 | | | |
| 22 | | | | Rezanie živичného krytu, hr. 50 mm | m | 20,000 | | | |
| 23 | | | | Spojovací postrek 0,5 kg/m2 | m2 | 1 940,000 | | | |
| 24 | | | | Betón asfaltový z AC 16 L, hr. 30 mm | m2 | 1 141,000 | | | |
| 25 | | | | Betón asfaltový z AC 11 O, hr. 50 mm | m2 | 1 940,000 | | | |
| | | | | Odvoz vybúraného materiálu do 5 km | t | 58,000 | | | |
| | | | | Uloženie odpadu na skládke | t | 58,000 | | | |

Ulica Ružová - pravá strana

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|-----|-----------|--|--|--|
| 26 | | | | Frézovanie živичného krytu, hr. 50 mm | m2 | 1 344,000 | | | |
| 27 | | | | Ručné dočistenie | m2 | 154,000 | | | |
| 28 | | | | Rozobratie kamenných obrubníkov | m | 16,000 | | | |
| 29 | | | | Pokládka kamenných obrubníkov | m | 16,000 | | | |
| 30 | | | | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste zvýšením poklopu | kus | 4,000 | | | |
| 31 | | | | Výšková úprava uličného vpustu | kus | 9,000 | | | |
| 32 | | | | Výšková úprava šupátka | kus | 16,000 | | | |
| 33 | | | | Čistenie komunikácie zametáním | m2 | 1 744,000 | | | |
| 34 | | | | Rezanie živичného krytu, hr. 50 mm | m | 10,000 | | | |
| 35 | | | | Spojovací postrek 0,5 kg/m2 | m2 | 1 744,000 | | | |
| 36 | | | | Betón asfaltový z AC 16 L, hr. 30 mm | m2 | 872,000 | | | |
| 37 | | | | Betón asfaltový z AC 11 O, hr. 50 mm | m2 | 1 744,000 | | | |
| 38 | | | | Odstránenie BG žľabu | m | 16,000 | | | |
| | | | | Odvoz vybúraného materiálu do 5 km | t | 41,000 | | | |
| | | | | Uloženie odpadu na skládke | t | 41,000 | | | |

Ulica Vajanského

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|-----|-----------|--|--|--|
| 39 | | | | Odstránenie liateho asfaltu hr. 30 mm | m2 | 3 380,000 | | | |
| 40 | | | | Odvoz vybúraného materiálu do 5 km | t | 243,000 | | | |
| 41 | | | | Uloženie vybúraného materiálu na skládke | t | 243,000 | | | |
| 42 | | | | Vytrhanie kamenných obrubníkov | m | 800,000 | | | |
| 43 | | | | Odvoz vybúraného materiálu do 2 km | t | 32,000 | | | |
| 44 | | | | Uloženie vybúraného materiálu na skládke | t | 32,000 | | | |
| 45 | | | | Frézovanie živичného krytu, hr. 50 mm | m2 | 400,000 | | | |
| 46 | | | | Frézovanie betónového povrchu, hr. 60 mm | m2 | 135,000 | | | |
| 47 | | | | Odvoz vybúraného materiálu do 5 km | t | 60,000 | | | |
| 48 | | | | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste zvýšením poklopu | kus | 17,000 | | | |
| 49 | | | | Výšková úprava uličného vpustu | kus | 5,000 | | | |
| 50 | | | | Výšková úprava šupátka | kus | 4,000 | | | |
| 51 | | | | Odstránenie bet. chodníka, hr. 150 mm | m2 | 265,000 | | | |

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: MESTO FILAKOVO, Radničná 25, 986 01 FILAKOVO

Zhotoviteľ:

Dátum: 30.6.2017

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Sadzba DPH |
|------|----|-----|-------------|---|----|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 52 | | | | Odvoz vybúraného materiálu do 5 km | t | 95,000 | | | |
| | | | | Uloženie odpadu na skládke | t | 95,000 | | | |
| 53 | | | | Úprava pláne zo zhutnením | m2 | 265,000 | | | |
| 54 | | | | Podklad zo ŠD, hr. 100 mm | m2 | 265,000 | | | |
| 55 | | | | Osadenie cestného obrubníka do bet. lôžka | m | 800,000 | | | |
| 56 | | | | Cestný obrubník | ks | 805,000 | | | |
| 57 | | | | Spojovací postrek 0,5 kg/m2 | m2 | 3 780,000 | | | |
| 59 | | | | Betón asfaltový z AC 16 L, hr. 30 mm | m2 | 1 890,000 | | | |
| 60 | | | | Betón asfaltový z AC 11 O, hr. 50 mm | m2 | 3 780,000 | | | |
| 61 | | | | Rezanie živičného krytu, hr. 50 mm | m | 65,000 | | | |

Celkom