


SO<sub>12</sub>

SO\_01

POTRUBIE (MATERIAL)	POTRUBIE PE100 SDR11 d40x3,7,dl. 47,0 m, OCEĽOVÁ RÚRA izolovaná BRALENOM DN 32, dl. 6,0 m, PRECHODOVÝ SPOJ USTR d40/DN32, HUP GK DN 32, GK DN 25
TERÉN	RASTLÝ TEREN - ZELENÝ PÁS
VÝKOP RYHY	STROJNÝ tr.3 15,4 m3 RUČNÝ 0,6 m3 - DOKOPÁVKY
SPÁD %	0,2 %
SIG.VODIČ+FÓLIA	VÝSTRAŽNÁ FÓLIA "POZOR PLYN" Š. 0,3 m 48,0m uložiť 0,4 m nad potrubie SIGNALIZAČNÝ VODIČ Cu d4 mm2 s PE izol. 50,0 m vyviesť KVSV ku HUP
OBSYP PIESKOM	7,7 m3 hr. ZRNA 3,0 mm-DUSANÝ, 7,7 m3 DOSYP MAKADAM hr. 20 -50 mm-DUSANÝ

Mesto Filakovo Radničná 25 986 01 Filakovo			
Miesto stavby Filakovo			
Parcel. číslo 26, 27/1			
Architekti rmk architekti Ing. A. Richard Kalnár Námestie Andreja Hlinku 34 034 01 Ružomberok			
Projekt Novostavba tržnice mesto Filakovo			
Stupeň proj. dokumentácie Projekt pre realizáciu stavby			
Spracovateľ časti projektu ING. ANTON TURAN NÁM. A. HLINKU 40 034 01 Ružomberok Tel.: 0905 687 630			
Časť projektu NTL ROZVOD PLYNU		Vypracoval Ing. Anton Turan	
Podporiteľný projektant Ing. Anton Turan		Dátum 12/2016	
Počet strán 2x44	Č. projektu 258_2016	Dátum 12/2016	
Výkres			
POZDÍŽNY PROFIL			
Subor v pc Stavebný obj.		Mierka 1:100	
SO_01, SO_08		Č. výkresu 3.	