OZN.	SCHÉMA	POČET	POPIS
S1		SPOLU 4	–OCELOVÝ STLP, ZVÁRANÝ MONTÁŽ: –KOTVENIE: SKRUTKOVANÍM, KOTVAMI ST. HILTI DO BET. PäTKY –NOSNÁ KONŠTRUKCIA: JAKEL–PÄTKA A HLAVICA KÓNICKÝ STLP: L PROFILY ZVARENÉ PÁSOVINOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA: POZINKOVANÁ (RAL 6004) –STUŽUJÚCA KONŠTRUKCIA: JAKEL POVRCHOVÁ ÚPRAVA: POZINKOVANÁ –KOTVIACE PRVKY: PLATŇA hr.10 POVRCHOVÁ ÚPRAVA: POZINKOVANÁ (RAL 6004) –OBRUBY: PÁSOVINA POVRCHOVÁ ÚPRAVA: POZINKOVANÁ (RAL 6004) –HLAVICA: PÁSOVINA POVRCHOVÁ ÚPRAVA: POZINKOVANÁ (RAL 6004) VŠETKY PRVKY MUSIA BYŤ CHRÁNENÉ PROTI KORÓZII



POHLAD ČELNÝ POHLAD BOČNÝ

POZNÁMKA:
NAVRHOVANÝ STLP MÁ ROZMERY V ZMYSLE STATIKY. TENTO VÝKRES SLÚŽI NA OBJASNENIE VÝTVARNÉHO SPRACOVANIA DANÉHO KONŠTRUKČNÉHO PRVKU. KONEČNÝ NÁVRH KONŠTRUKCIE BUDE DETAILNE SPRACOVANÝ V DIELENSKÝCH VÝKRESOCH DODÁVATELA STAVBY.



PÔDORYS (BEZ MIERKY)

ROZMER: v. 3430 mm

PRESNÉ ROZMERY UPRESNÍ DODÁVATEL VÝROBKU

POZNÁMKY:
VŠETKY ROZMERY JE POTREBNÉ PREVERIŤ PRIAMO NA STAVBE!
PRED REALIZÁCIOU JE POTREBNÉ VYPRACOVAT DIELENSKÉ VÝKRESY!
V PRÍPADE NEJASNOSTÍ KONTAKTUJTE ARCHITEKTA MOB 0948 535 106

ARCHITEKT
rmk architekti a partneri
Mgr.A Richard Kalmár
Ing. arch. Magdaléna Kalmárová
Nám. A. Hlinku 34
034 01 Ružomberok
Mob. 00421 948 535 106
www.rmk.sk

PROJEKT	STUPEŇ	MERÍTKO	DÁTUM
Novostavba tržnice mesto Fiľakovo	TENDER	1:20	02/2017
VÝKRES: Výkaz zámočníckych konštrukcií	ZODP.PROJEKTANT: Mgr. A. R. Kalmár		ČÍSLO VÝKRESU: ZK 01
SO_03	VYPRACOVAL: Ing.arch. M. Vašková		