

Stavba : Novostavba tržnice mesto Filakovo				Miesto: Filakovo, novostavba			
Objekt : 01 - stavba vstupného objektu a obchodov				KS : 1230			
Rozpočet:				Zmluva č.:		Spracoval: Ing. Jozef Murcko	
Dňa: 20.01.2017							
Odberateľ: Mesto Filakovo				IČO:			
				DIČ:			
Dodávateľ: Bude určený výberovým konaním				IČO:			
				DIČ:			
Projektant: rmk architekti				IČO:			
Ružomberok				DIČ:			
1 M3 OP				1 M			
1 M2 ZP							
1 M2 UP							
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:				6	Práce nadčas	
2	PSV:				7	Murárske výpomoc	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9		
5	Súčet:				10	Súčet riadkov 6 až 9:	
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie :				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce	
14					19		
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20	Sučet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E	Celkové náklady		
podpis:				21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		
dátum:				22	DPH 20% z:		
				23	DPH 0% z:		
				24	Sučet riadkov 21 až 23:		
				F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum:			
pečiatka:				pečiatka:			

Odberateľ: Mesto Fiľakovo
 Projektant: rmk architekti
 Dodávateľ: Bude určený výberovým konaním

Spracoval: Ing. Jozef Murcko
 KS : 1230
 Dátum: 20.01.2017

Stavba : Novostavba tržnice mesto Fiľakovo
Objekt : 01 - stavba vstupného objektu a obchodov

Ing. Jozef Murcko

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
2 - ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
713 - Izolácie tepelné	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
723 - Vnútny plynovod	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
762 - Konštrukcie tesárske	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
763 - Konštrukcie - drevostavby	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
765 - Krytiny tvrdé	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
766 - Konštrukcie stolárske	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
772 - Podlahy z prírodného kameňa	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
782 - Obklady z kameňa	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
783 - Nátery	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
784 - Malby	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
M21 - 155 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000

Odberateľ: Mesto Fiľakovo
 Projektant: rmk architekti
 Dodávateľ: Bude určený výberovým konaním

Spracoval: Ing. Jozef Murcko
 KS : 1230
 Dátum: 20.01.2017

Stavba : Novostavba tržnice mesto Fiľakovo
Objekt : 01 - stavba vstupného objektu a obchodov

Ing. Jozef Murcko

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	001	12210-1101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 1-2 do 100 m3	39,960	m3			
2	272	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	43,600	m3			
3	272	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	8,433	m3			
4	272	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	75,127	m3			
5	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	8,433	m3			
6	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku, medziskládka	83,560	m3			
7	001	17410-1001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	8,433	m3			
8	272	18110-1101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	120,449	m2			
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:								
2 - ZÁKLADY								
9	011	27431-3711	Základové pásy z betónu prostého tr. C25/30	18,039	m3			
10	011	27435-1215	Debnenie základových pásov zhotovenie	7,232	m2			
11	011	27435-1216	Debnenie základových pásov odstránenie	7,232	m2			
2 - ZÁKLADY spolu:								
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
12	011	31123-1850	Murivo nosné z tehál POROTHERM Profi 25 bez bet. zálievky P12 alebo iný technic.ekvivalent	9,447	m3			
13	011	31123-1903	Murivo nosné z tehál POROTHERM TPH Profi 38 presných na tenkovrstvú maltu alebo iný technic.ekvivalent	91,161	m3			
14	011	31127-2203R	Murivo nosné z betónových tvárnic PREMAC DT30 hr. 300mm s výplňou C20/25 alebo iný technic.ekvivalent	16,165	m3			
15	011	31127-4131R	Murivo vystužené LIAPOR 195 12MPa P+D alebo iný technic.ekvivalent	0,931	m3			
16	011	31223-1118	Murivo výplňové z tehál 29 cm P15 na maltu MC-15	2,213	m3			
17	011	31227-2201R	Murivo výplňové z betónových tvárnic PREMAC DT 20 hr. 200mm s výplňou C20/25 alebo iný technic.ekvivalent	2,294	m3			
18	011	31236-1821	Výstuž nadzákladových múrov výplňových BSt 500 (10505)	0,114	t			
19	011	31715-1125	Preklady keramické napr. TERMOBRIK KP, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺ. 1250 mm alebo iný technic.ekvivalent	22,000	kus			
20	011	31715-1275	Preklady keramické napr. TERMOBRIK KP, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺ. 2750 mm alebo iný technic.ekvivalent	34,000	kus			
21	011	31732-1511	Preklady zo železobetónu tr. C25/30	0,741	m3			
22	011	31735-1107	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m zhotovenie	9,609	m2			
23	011	31735-1108	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m odstránenie	9,609	m2			
24	011	31736-1821	Výstuž prekladov, ríms BSt 500 (10505)	0,051	t			
25	011	31799-8115	Izolácia tepelná z polystyrénu medzi preklady v. 24 hr. 10cm	24,000	m			
26	011	33032-1410	Stĺpy a piliere zo železobetónu tr. C25/30	0,103	m3			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
27	011	33135-1101	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie	1,368	m2			
28	011	33135-1102	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie	1,368	m2			
29	011	33136-1821	Výstuž stĺpov hranatých BSt 500 (10505)	0,049	t			
30	011	34224-1152	Priečky z tehál priečne dierovaných Porotherm CDm hr. 115 mm alebo iný technic.ekvivalen	24,685	m2			
31	011	34294-8111	Ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám	17,460	m			
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:								
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
32	011	41132-1414	Stropy doskové zo železobetónu tr. C25/30	1,494	m3			
33	011	41135-1101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	9,963	m2			
34	011	41135-1102	Debnenie stropov doskových odstránenie	9,963	m2			
35	011	41135-4171	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	9,963	m2			
36	011	41135-4172	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	9,963	m2			
37	011	41136-1821	Výstuž stropov BSt 500 (10505)	0,135	t			
38	011	41732-1515	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30	13,887	m3			
39	011	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	89,400	m2			
40	011	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	89,400	m2			
41	011	41736-1821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	1,054	t			
42	011	43419-1423	Osadenie kamených stupňov na dosku zrnovaných	12,450	m			
43	MAT	583 8039302	Kamenný stupeň z masívu 960x400 mm, hr. 115 mm, vápenec svetlo šedý	2,000	ks			
44	MAT	583 8040303	Kamenný stupeň z masívu 960x400 mm, hr. 160 mm, vápenec svetlo šedý	1,000	ks			
45	MAT	583 8041304	Kamenný stupeň z masívu 1560x460 mm, hr. 190 mm + 910x300 hr.150 mm, vápenec svetlo šedý	1,000	kpl			
46	MAT	583 8042305	Kamenný stupeň z masívu 910x300 mm, hr. 140 mm, vápenec svetlo šedý	3,000	ks			
47	MAT	583 8047306	Kamenný podval z masívu 2460x500 mm hr. 230 mm, vápenec svetlo šedý	1,000	ks			
48	MAT	583 8787501	Kamenný stupeň z masívu 960x400 mm, hr. 65 mm, vápenec svetlo šedý	2,000	ks			
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:								
5 - KOMUNIKÁCIE								
49	221	56420-1111	Podklad zo štrkopiesku fr. 4-8 mm, hr. 40 mm	10,898	m2			
50	221	56426-1111	Podklad zo štrkopiesku fr.16-32 mm, hr. 200 mm	10,898	m2			
51	221	56712-3114	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 2 fr. 4-8 mm, hr. 150 mm	10,898	m2			
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:								
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
52	011	61247-8110	Vnútná omietka stien zo zmesi napr.POROTHERM UNIVERSAL jednvrstv. hr. 5 mm ručne, alebo iný technic.ekvivalent	346,660	m2			
53	011	61248-1118	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtlačeným do tmelu	9,963	m2			
54	011	61248-1119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou	346,660	m2			
55	011	62142-1132R	Omietka vonk. podhládov vápennocementová hladká st.zlož. I až II	9,963	m2			
56	011	62247-1116	Úprava vonk. stien aktivovaným štukom s disperznou prísadou hr. 2-3mm	262,781	m2			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
57	011	62247-8121R	Vonkajšia omietka napr.KEIM UNIVERZALPUTZ FINE hr. 5mm na báze váp.cement. alebo iný technický ekvivalent	53,000	m2			
58	011	62598-1123R	Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami soklovými polystyrén hr. 50 mm	1,344	m2			
59	011	63131-2711	Mazanina z betónu prostého tr. C25/30 hr. 5-8 cm	5,579	m3			
60	011	63131-3611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 8-12 cm	10,196	m3			
63	011	63136-2021	Výstuž betónových mazaín zo zvarovaných sietí napr.Kari alebo iný technic. ekvivalent	0,324	t			
64	011	63157-1003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	8,184	m3			
65	011	63248-1213	Separačná vrstva z PE fólie	79,700	m2			
66	011	63411-2126	Obvodová dilatácia podlahovým pásikom s fólií v 100 mm š 10 mm medzi stenou a samoniveláčnym poterom	91,179	m			
67	011	64294-2111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	2,000	kus			
68	MAT	553 3B01003	Zárubňa jednokridlová plech hr.1,5 mm, 600X1970 mm-pozink.plech, prášková farba RAL 9002	2,000	kus			
69	011	64295-2720	Osadenie dverných zárubní drevených do 4 m2 s montážnou penou	6,000	kus			
70	MAT	611 7A01001	Dvere exteriér.drevené 1-kridl.s nadsvetl. a rámom zaskl.otváracé rozm.960x3210 mm, Ud = min. 1,10, EURO IV 68 Softline, Izolačné dvojsklo: 4-16 Swispace-4, Tesnenie: Stredové, dorazové a tretie tesnenie pod zasklievacou lištou	3,000	kus			
71	MAT	611 7A01002	Dvere exteriér.drevené 1-kridl.s nadsvetl. a rámom zaskl.otváracé rozm.960x3410 mm, Ud = min. 1,10, EURO IV 68 Softline, Izolačné dvojsklo: 4-16 Swispace-4, Tesnenie: Stredové, dorazové a tretie tesnenie pod zasklievacou lištou	3,000	kus			
72	011	64295-2830	Osadenie dverných zárubní drevených do 10 m2 s montážnou penou	6,000	kus			
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
73	003	94121-1111	Montáž lešenia radového rámového ľahkého, zaťaženie do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	309,532	m2			
74	003	94121-1211	Príplatok k lešeniu radovému rámovému ľahkému š 0,9 m v do 25 m za prvý a ZKD deň použitia	4 642,980	m2			
75	003	94121-1811	Demontáž lešenia radového rámového ľahkého, zaťaženie do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	309,532	m2			
76	003	94195-5004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	50,400	m2			
77	003	94611-1116	Montáž pojazdných veží rúrkových/dielcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 6,6 m	2,000	kus			
78	011	95290-1114	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlaž. nad 4 m	119,193	m2			
79	011	95394-3121	Osadenie ostat. výrobkov do 1 kg do betónu bez dodávky	393,000	kus			
80	011	95394-3122	Osadenie ostat. výrobkov do 5 kg do betónu bez dodávky	1,000	kus			
81	MAT	132 852530	Tyč rebrová na výstuž do betónu BSt 500 (10505) d 10mm	0,132	t			
82	MAT	553 04292Z1	Kotviaca platňa 200x200 mm, hr.10 mm s pracňami 2xd EZ12 dl. 700 mm, mat S235 JR	8,800	kg			
83	MAT	553 362640	Tyč závitová pozinkovaná M16 x 1000 mm	19,500	kus			
84	272	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	75,127	m3			
85	011	99801-1001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	313,638	t			

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
------------	----------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

PRÁCE A DODÁVKY PSV

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

86	711	71111-1001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	101,957	m2			
87	MAT	111 631500	Lak asfaltový napr.ALP-PENETRAL alebo iný technický ekvivalent	0,037	t			
88	711	71111-2001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. penetr.	41,647	m2			
89	711	71112-1131	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za horúca vodor. náterom asfalt.	101,957	m2			
90	711	71112-2131	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za horúca zvisl. náterom asfalt.	41,647	m2			
91	MAT	111 613440	Asfalt AO SI 85/40 bubny alebo iný technic. ekvivalent	0,329	t			
92	711	71114-1559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodorovná	203,914	m2			
93	MAT	628 331580	Pás ťažký asfaltový napr.GLASBIT G 200 S 40 alebo iný technic. ekvivalent	262,720	m2			
94	711	71114-2559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá	83,294	m2			
95	711	99871-1201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	22,287	%			

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:

713 - Izolácie tepelné

96	713	71311-1111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	79,700	m2			
97	MAT	631 411800	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 20 cm alebo iný technic. ekvivalent	162,588	m2			
98	713	71311-1136	Montáž tep. izol. strop voľne klad. rohož, pásmi, dielcami, doskami medzi trámy	79,700	m2			
99	MAT	631 412210	Doska čadičová NOBASIL M 90kg/m3 hr. 3cm alebo iný technic.ekvivalen	81,294	m2			
100	713	71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	79,700	m2			
101	MAT	283 1BA218	Doska izolačná Isover eps 100 S-8 hr.80mm 1000x500mm alebo iný technic.ekvivalen	83,685	m2			
102	713	71313-1145	Montáž tep. izol. stien a základov lepením bodovo rohoží, pásov dielcov, dosiek	112,370	m2			
103	MAT	283 1B03068	Polystyrén extrudovaný xps hr.80 mm	117,989	m2			
104	713	71319-1132	Prekrytie izolácie tepelnej separačnou fóliou hr. 0,2 mm u podlah, striech alebo vrchom stropov	79,700	m2			
105	MAT	283 231500	Fólia separačná PE bal. 100 m2	89,264	m2			
106	713	71319-1410	Izolácia tepelná polozenie parozábrany z PE folie /napr.Isotec, Tyvek alebo iný technic. ekvivalent/ hr. 0,1 mm	80,450	m2			
107	713	99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	60,058	%			

713 - Izolácie tepelné spolu:

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE

108	721	72 -	Zdravotechnika (samostatný rozpočet)	1,000	kpl			
-----	-----	------	--------------------------------------	-------	-----	--	--	--

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu:

723 - Vnútný plynovod

109	721	723 -	Vnútný plynovod (samostatný rozpočet)	1,000	kpl			
-----	-----	-------	---------------------------------------	-------	-----	--	--	--

723 - Vnútný plynovod spolu:

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE								
110	731	73 -	Ústredné kúrenie (samostatný rozpočet)	1,000	kpl			
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu:								
762 - Konštrukcie tesárske								
111	762	76233-2120	Montáž krovv viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	180,020	m			
112	MAT	605 1532004	Hranol SM tr.SI 120x140 mm, dl. 400-600 cm	3,332	m3			
113	762	76233-2130	Montáž krovv viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2	52,570	m			
114	MAT	605 1535002	Hranol SM tr.SI 150x150 mm, dl 400-600 cm	1,301	m3			
115	762	76234-1036	Debnenia striech rovných z dosiek OSB 3 skrutk. na rošt na zraz hr. dosky 22mm, montáž a dodávka	140,000	m2			
116	762	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovv	7,075	m3			
117	762	76284-1111	Montáž podbĳania stropov a striech rovných z dosiek hrubých s medzerou 10-15 cm	80,450	m2			
118	762	76284-1150	Montáž podbĳania stropov a striech rovných z dosiek hrubých os. vzd. nad 50 cm	90,104	m2			
119	MAT	605 1273002	Doska SM omietaná tr. SI 25x100 mm,dl.do 3,0 m	1,355	m3			
120	762	76289-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov	1,255	m3			
762 - Konštrukcie tesárske spolu:								
763 - Konštrukcie - drevostavby								
121	763	76311-9210	Základný penetračný náter napr. Grundierung alebo iný technic. ekvivalent	80,450	m2			
122	763	76313-3420	Podhlady sadrokart. zaves. oceľ. konštr. v rov. CD, bez tep. izol. GKFI 15 mm, montáž a dodávka	80,450	m2			
123	763	76313-3810	Montáž zaves. oceľ. nosnej konštr. podhladu	80,450	m2			
124	MAT	553 460340	Profil priečny CD 400 x 6 x 2,7 cm alebo iný technic.ekvivalent	158,400	m			
125	MAT	553 485150	Rýchlozáves pre CD profil 60/27	418,000	kus			
126	763	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	31,418	%			
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:								
764 - Konštrukcie klampiarske								
127	764	76415-1810R	Montáž oddelovacej štrukturovanej rohože s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre krytiny z AL plechu	140,000	m2			
128	MAT	628 232055R	Pás štrukturovaný vysoko difúzne otvorený výška 8mm šírka 1,5m dĺžka 30m	158,200	m2			
129	764	76417-1171R	Vetrací komínok pre plechové streš.krytiny d 100 mm do 30°	31,000	kus			
130	764	76417-1291R	Zachytávač snehu oceľ. lakov.trojuholníkový tvar do 30°, odtieň tmavosivá, montáž a dodávka	90,000	kus			
131	764	76417-1728R	Vetrací pás AL perforovaný rš 150 mm, montáž a dodávka	27,230	m			
132	764	76431-1301R	Krytina z pozinkované poplatovaného falcovaného plechu š.max. 600 mm, zastrešenie hladké sklon do 30°, montáž a dodávka, materiál: RUUKKI Classic C alebo podobný ekvivalent	150,000	m2			
133	764	76432-2327R	Klamp. pozinkovaný poplastovaný pl. hr. 0,8 odkvapov tvr. kryt. rš 250 mm,	27,000	m			
134	764	76433-1339R	Klamp. pozinkovaný poplastovaný pl.hr. 0,8 lem. múrov tvr. kryt. rš 330 mm	34,600	m			
135	764	76439-1311R	Klamp. pl. hr. 0,8 prevetrávacia mriežka perforovaná rš 150 mm	25,000	m			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
136	764	76439-1341R	Klamp. z pl. hr. 0,6 prevetrávací mriežka perforovaná rš 450 mm	27,000	m			
137	764	76443-0320R	Klamp. pozinkovaný poplastovaný pl.hr. 0,8 oplechovanie múrov rš 333 mm	35,750	m			
138	764	76475-1114R	Rúry odkvapové z poplastov. pl. d 100 mm, RAL7005	10,500	m			
139	764	76475-1135R	Koleno rúry odkvapovej z poplast. pl. d100 mm, RAL 7005	4,000	kus			
140	764	76475-1171	Lapač nečistôt RT s objímkou	4,000	kus			
141	764	76476-1121R	Žlab pododkvapný z poplastov.pl. d125 mm vrátane hákov a čiel, RAL 7005	27,000	m			
142	764	76476-1233R	Kotlík kruh žlabový z poplast.pl. d125 mm, RAL 7005	2,000	kus			
143	764	76498-1012R	Paropriepustná vysokodifúzna fólia pod strešnú krytinu, kontaktná 190g/m2, montáž a dodávka	140,000	m2			
144	764	99876-4201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	84,828	%			
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:								
765 - Krytiny tvrdé								
145	765	76590-1131	Zakrytie šik. striech paropriepust. podstreš. hydroiz. fóliou napr. Tyvek alebo iný technic. ekvivalent	140,000	m2			
765 - Krytiny tvrdé spolu:								
766 - Konštrukcie stolárske								
147	766	76612-3520R	Montáž hliníkových stien kompl. celozasklených v. do 3,50m	66,450	m2			
148	MAT	611 1101801	Výklad exteriérový hliníkový rám, profilový systém PONZIO alebo ekvivalent, sklo bezpečnostné kalené, 4+12+4+12+4mm, farba profilu: exter. RAL 6029 (slebo podľa výberu investora), inter. BIELA, Osadenie na pásky - kotviaci materiál + PUR pena+paropriepustné, paronepriepustné pásky, Ug=min. 0,7 W/m2/K, ostatné parametre podľa výkazu okien, zasklený s jednokrídln. otváradvermi a drev. rámom rozmer. 2460x3210 mm, Tesnenie: Stredové, dorazové a tretie tesnenie pod zasklievacou lištou	3,000	kus			
149	MAT	611 1101802	Výklad exteriérový, hliníkový rám, profilový systém PONZIO alebo ekvivalent, sklo bezpečnostné kalené, 4+12+4+12+4mm, farba profilu: exter. RAL 6029 (slebo podľa výberu investora), inter. BIELA, Osadenie na pásky - kotviaci materiál + PUR pena+paropriepustné, paronepriepustné pásky, Ug=min. 0,7 W/m2/K, ostatné parametre podľa výkazu okien, zasklený s jednokrídln. otváradvermi a drev. rámom rozmer. 2460x3410 mm, Stredové, dorazové a tretie tesnenie pod zasklievacou lištou	2,000	kus			
150	MAT	611 1101803	Výklad exteriérový hliníkový rám, profilový systém PONZIO alebo ekvivalent, sklo bezpečnostné kalené, 4+12+4+12+4mm, farba profilu: exter. RAL 6029 (slebo podľa výberu investora), inter. BIELA, Osadenie na pásky - kotviaci materiál + PUR pena+paropriepustné, paronepriepustné pásky, Ug=min. 0,7 W/m2/K, ostatné parametre podľa výkazu okien, zasklený pevný s drev. rámom rozmer. 2460x2810 mm, Tesnenie: Stredové, dorazové a tretie tesnenie pod zasklievacou lištou	1,000	kus			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
151	MAT	611 1101804	Vchodové dvere, hliníkový rám, profilový systém PONZIO alebo ekvivalent, sklo bezpečnostné kalené, 4+12+4+12+4mm, farba profilu: exter. RAL 6029 (slebo podľa výberu investora), inter. BIELA, Osadenie na pásky - kotviaci materiál + PUR pena+paropriepustné, paronepriepustné pásky, Ug=min. 0,7 W/m2/K, ostatné parametre podľa výkazu okien, rozмеры 960x3210 mm - dverné krídlo 960 x 2300 mm + nadsvetlík 910x960 mm, otváranie nadsvetlíka na valčekový zámok Stredové, dorazové a tretie tesnenie pod zasklievacou lištou	3,000	kus			
152	MAT	611 1101805	Vchodové dvere, hliníkový rám, profilový systém PONZIO alebo ekvivalent, sklo bezpečnostné kalené, 4+12+4+12+4mm, farba profilu: exter. RAL 6029 (slebo podľa výberu investora), inter. BIELA, Osadenie na pásky - kotviaci materiál + PUR pena+paropriepustné, paronepriepustné pásky, Ug=min. 0,7 W/m2/K, ostatné parametre podľa výkazu okien, rozмеры 960x3410 mm - dverné krídlo 960 x 2500 mm + nadsvetlík 910x960 mm, otváranie nadsvetlíka na valčekový zámok Stredové, dorazové a tretie tesnenie pod zasklievacou lištou	3,000	kus			
153	766	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	2,000	kus			
154	MAT	611 6D15003	Dvere interiérové voštinové laminátové HPL rozmer.600x1970 mm, povrch.úpr. RAL 9002	2,000	kus			
155	766	99876-6201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	116,074	%			
766 - Konštrukcie stolárske spolu:								
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
156	767	76765-1220	Montáž vrát otočných do ocelevej zárubne, do 9 m2	1,000	kus			
157	MAT	553 4636701	Brána kovová exteriérová - historická kováčska replika rozm.2460x3400 mm, vrát.povrch.úpravy antracit + pozinkovanie, s erbom mesta Filakovo	1,000	kus			
158	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	19,295	%			
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:								
771 - Podlahy z dlaždíc keramických								
159	771	77147-4113	Montáž soklov keram.rovných do flexib.lep.do 12cm	84,299	m			
160	771	77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. do tmelu, veľkoformátové, lesklý povrch - podľa výberu investora stavby, min. z 5-ich alternatív	79,700	m2			
161	MAT	597 3A01942	Dlažba keramická protišmyková 300 x 300x10 mm , l.tr., tvrdosť R12, podľa výberu investora stavby, min. z 5-ich alternatív	91,612	m2			
162	771	99877-1201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	27,688	%			
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:								
772 - Podlahy z prírodného kameňa								
163	782	77250-1150	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosák hr. 40-50mm	10,898	m2			
164	MAT	583 8427340	Doska dlažbová pravouhlá 500x500x40mm, vápenec svetlo šedý	10,898	m2			
165	782	99877-2201	Presun hmôt pre kamenné dlažby v objektoch výšky do 6 m	6,590	%			
772 - Podlahy z prírodného kameňa spolu:								
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek								

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
166	771	78144-6351	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keram. do tmelu 290x 65 mm	262,781	m2			
167	MAT	596 1D73572Z	Klasické rezané tehly stredný rez, rozmer cca 28x7x1.5cm, tehlový svetlý	134,018	m2			
168	MAT	596 1D73592Z	Klasické rezané tehly stredný rez, rozmer cca 28x7x1.5cm, tehlový tmavý + obklad malej bráničky oproti kostola	134,018	m2			
169	MAT		Rohové stredné obklady, rohové vonk. okolo okien 1036ks , nadpražia 328ks, stĺpik bráničky	1 364,000	ks			
170	MAT		Značkové tehly	15,000	ks			
171	771	99878-1201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	148,803	%			

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:

782 - Obklady z kameňa

172	782	78211-1150	Montáž obkladov stien z mäk. kam. rovné líce hr. 40-50mm	35,000	m2			
173	MAT	583 8B01144	Kamenný obklad prírodný vápencový hr. 4cm	35,000	m2			
174	782	99878-2201	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	26,334	%			

782 - Obklady z kameňa spolu:

783 - Nátery

175	783	78322-2100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	0,250	m2			
176	783	78378-2203	Nátery tesárskych konštr. napr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada) alebo iný technick. ekvivalent	211,912	m2			
177	783	78389-4612	Náter omietok stropov ekolog. riediteľ vodou napr. SADA KRINOM bielym dvojnásob. alebo iný technický ekvivalent	80,450	m2			
178	783	78390-3812	Odmastenie saponátmi	0,250	m2			

783 - Nátery spolu:

784 - Maľby

179	784	78441-1302R	Pačok váp. mliekom v miest. do 5 m	376,850	m2			
180	784	78445-2272	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 5m	376,850	m2			

784 - Maľby spolu:

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:

PRÁCE A DODÁVKY M

M21 - 155 Elektromontáže

181	921	210 -	Osvetlenie, vnútorné silnoprúdové rozvody, bleskozvody a uzemnenie (samostatný rozpočet)	1,000	kpl			
-----	-----	-------	--	-------	-----	--	--	--

M21 - 155 Elektromontáže spolu:

PRÁCE A DODÁVKY M spolu:

Za rozpočet celkom