

Stavba : Novostavba tržnice mesto Filakovo				Miesto: Filakovo, novostavba			
Objekt : 04 - stavba toaliet				KS : 1230			
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Ing. Jozef Murcko		Dňa: 20.01.2017	
Odberateľ: Mesto Filakovo				IČO:			
				DIČ:			
Dodávateľ: Bude určený výberovým konaním				IČO:			
				DIČ:			
Projektant: rmk architekti				IČO:			
Ružomberok				DIČ:			
1 M3 OP				1 M			
1 M2 ZP							
1 M2 UP							
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:				6	Práce nadčas	
2	PSV:				7	Murárske výpomoc	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9		
5	Súčet:				10	Súčet riadkov 6 až 9:	
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie :				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce	
14					19		
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20	Sučet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E	Celkové náklady		
podpis:				21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		
dátum:				22	DPH 20% z:		
				23	DPH 0% z:		
				24	Sučet riadkov 21 až 23:		
				F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum:			
pečiatka:				pečiatka:			

Odberateľ: Mesto Fiľakovo
 Projektant: rmk architekti
 Dodávateľ: Bude určený výberovým konaním

Spracoval: Ing. Jozef Murcko
 KS : 1230
 Dátum: 20.01.2017

Stavba : Novostavba tržnice mesto Fiľakovo

Objekt : 04 - stavba toaliet

Ing. Jozef Murcko

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
2 - ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
713 - Izolácie tepelné	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
762 - Konštrukcie tesárske	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
763 - Konštrukcie - drevostavby	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
765 - Krytiny tvrdé	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
766 - Konštrukcie stolárske	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
783 - Nátery	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
784 - Maľby	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
M21 - 155 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarňí	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000

Odberateľ: Mesto Fiľakovo
 Projektant: rmk architekti
 Dodávateľ: Bude určený výberovým konaním

Spracoval: Ing. Jozef Murcko
 KS : 1230
 Dátum: 20.01.2017

Stavba : Novostavba tržnice mesto Fiľakovo
 Objekt : 04 - stavba toaliet

Ing. Jozef Murcko

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
------------	----------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	001	12210-1101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 1-2 do 100 m3	52,976	m3			
2	272	13120-1101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	0,860	m3			
3	272	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	15,620	m3			
4	272	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	7,060	m3			
5	272	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	4,655	m3			
6	272	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	71,861	m3			
7	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	4,655	m3			
8	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku, medziskládka	4,655	m3			
9	001	17410-1001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	4,655	m3			

1 - ZEMNE PRÁCE spolu:

2 - ZÁKLADY

10	001	21590-1101	Zhutnenie podlažia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	104,386	m2			
11	011	27431-3611	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20	11,171	m3			
12	011	27436-2011	Výstuž pre murivo základových pásov z dut. betón.tvármic napr.PREMAC s betónovou výplňou z ocele BSt 500 (10505)	0,151	t			
13	011	27532-1511	Základové pätky zo železobetónu tr. C30/37	1,500	m3			

2 - ZÁKLADY spolu:

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

14	011	31123-1503	Murivo nosné z tehál napr.POROTHERM 25 P+D P12 MVC 2,5 alebo iný technický ekvivalent	2,473	m3			
----	-----	------------	---	-------	----	--	--	--

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
15	011	31123-1903	Murivo nosné z tehál napr.POROTHERM TPH Profi 38 presných na tenkovrstvú maltu alebo iný technic.ekvivalent	43,498	m3			
16	011	31127-2201	Murivo nosné z betónových tvárnic napr.PREMAC DT20 hr. 200mm s výplňou C16/20 alebo iný technic.ekvivalent	3,006	m3			
17	011	31127-2202	Murivo nosné z betónových tvárnic napr.PREMAC DT25 hr. 250mm s výplňou C16/20 alebo iný technic.ekvivalent	0,369	m3			
18	011	31127-2203R	Murivo nosné z betónových tvárnic napr.PREMAC DT30 hr. 300mm s výplňou C20/25 alebo iný technic.ekvivalent	6,662	m3			
19	011	31715-1100	Preklady keramické napr.TERMOBRIK KP, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dl. 1000 mm alebo iný technic.ekvivalent	24,000	kus			
20	011	31715-1125	Preklady keramické napr.TERMOBRIK KP, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dl. 1250 mm alebo iný technic.ekvivalent	3,000	kus			
21	011	31715-1150	Preklady keramické napr.TERMOBRIK KP, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dl. 1500 mm alebo iný technic.ekvivalent	4,000	kus			
22	011	31732-1411	Preklady zo železobetónu tr. C25/30	1,549	m3			
23	011	31735-1107	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m zhotovenie	14,184	m2			
24	011	31735-1108	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m odstránenie	14,184	m2			
25	011	31736-1821	Výstuž prekladov, ríms BSt 500 (10505)	0,151	t			
26	014	31794-4311	Valcované nosníky osadzované do pripravených otvorov do č. 12	0,047	t			
27	MAT	133 805200	Tyč oceľová I S 235 JR G1 (11 373) označenie prierezu 120	0,051	t			
28	011	31799-8115	Izolácia tepelná z polystyrénu medzi preklady v. 24 hr. 10cm	6,500	m			
29	011	33032-1410	Stĺpy a piliere zo železobetónu tr. C25/30	0,396	m3			
30	011	33123-1118	Stĺpy z tehál 29 cm dl. plných P15 na maltu MC-15	0,490	m3			
31	011	33135-1101	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie	6,340	m2			
32	011	33135-1102	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie	6,340	m2			
33	011	33135-1109	Pripl. za vzopretie debnenia stĺpov do 10 m	6,340	m2			
34	011	33136-1821	Výstuž stĺpov hranatých BSt 500 (10505)	0,047	t			
35	011	34227-4940	Priečky z tvárnic pórobetónových napr.HEBEL P4-600 hr. 125 mm alebo iný technic.ekvivalent	106,181	m2			
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:								
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
36	011	41132-1414	Stropy doskové zo železobetónu tr. C25/30	2,296	m3			
37	011	41135-1101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	16,154	m2			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
38	011	41135-1102	Debnenie stropov doskových odstránenie	16,154	m2			
39	011	41135-4171	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	13,559	m2			
40	011	41135-4172	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	13,559	m2			
41	011	41136-1821	Výstuž stropov BSt 500 (10505)	0,126	t			
42	011	41136-2021	Výstuž stropov zo zvarovaných sietí KARI	0,059	t			
43	011	41732-1414	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30	4,284	m3			
44	011	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	27,951	m2			
45	011	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	27,951	m2			
46	011	41736-1821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	0,386	t			
47	011	43032-1414	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. C25/30	0,715	m3			
48	011	43335-1131	Debnenie schodníc priamočiarych s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	4,326	m2			
49	011	43335-1132	Debnenie schodníc priamočiarych s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	4,326	m2			
50	011	43435-1141	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	3,914	m2			
51	011	43435-1142	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	3,914	m2			
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:								
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
52	011	61245-6212	Postrek vnút. izolácií alebo konštr. stien maltou cem. s omietkou	120,626	m2			
53	011	61247-4212	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí na tvárnice napr. Hebel hr. 4mm alebo iný technic. ekvivalent	96,079	m2			
54	011	61247-8111	Omietka vnút. stien napr. POROTHERM UNIVERZAL hr. 10 mm alebo iný technic. ekvivalent	92,486	m2			
55	011	61248-1119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou	213,700	m2			
56	014	61548-1111	Potiahnutie valcovaných nosníkov rabc. pletivom	0,844	m2			
57	011	62247-1116	Úprava vonk. stien aktivovaným štukom s disperznou prísadou hr. 2-3mm	131,000	m2			
58	011	62247-8121R	Vonkajšia omietka napr. KEIM UNIVERZALPUTZ FINE hr. 5mm na báze váp.cement. alebo iný technický ekvivalent	131,000	m2			
59	011	62525-3208R	Zateplenie vonk. konštr. doskami polystyrén 1200x500 27.5kg KZS ETICS hr. 80 mm bez omietky, montáž a dodávka	9,340	m2			
60	011	62525-3210R	Zateplenie vonk. konštr. doskami polystyrén 1200x500 27.5kg KZS ETICS hr. 100 mm bez omietky, montáž a dodávka	3,906	m2			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
61	014	62945-1111	Vyrovňavacia vrstva pod parapetné dosky z MC šírky do 150 mm	2,500	m			
62	011	63131-2711	Mazanina z betónu prostého tr. C25/30 hr. 5-8 cm	5,002	m3			
63	011	63131-3611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 8-12 cm	10,388	m3			
66	011	63136-2021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	0,291	t			
67	011	63157-1003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	7,174	m3			
68	011	63248-1213	Separačná vrstva z PE fólie	71,460	m2			
69	011	64199-1611R	Osadenie rámov okien drevených do 1 m2 s montážnou penou	5,000	kus			
70	011	64294-2611	Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5 m2 s mont. penou	10,000	kus			
71	MAT	553 3B01003	Zárubňa jednokridlová plech hr.1,5 mm, 600X1970 mm- pozink.plech, prášková farba RAL 9002	3,000	kus			
72	MAT	553 3B0120	Zárubňa jednokridlová plech hr.1,5 mm, 800X1970 mm - pozink.plech, prášková farba	6,000	kus			
73	MAT	553 3B01279	Zárubňa jednokridlová plech hr.1,5 mm, 900X1970 mm - pozink.plech, prášková farba	1,000	kus			
74	011	64295-2610	Osadenie dverných zárubní drevených do 2,5 m2 s montážnou penou	1,000	kus			
74a			Chemické kotvenie betonárskej výstuže R10, dl. 300 mm do lepidla Hilti hit HY270 v každej štvrtej lôžnej škáre muriva - rozšírenie pilierika - D+M	14,000	kus			
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
75	011	93198-2205	Vložky do zvislých dilatačných škár z extrudovaných polystyrénových dosiek hr. 50 mm	9,837	m2			
76	003	94121-1111	Montáž lešenia radového rámového ľahkého, zaťaženie do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	104,210	m2			
77	003	94121-1211	Priplatok k lešeniu radovému rámovému ľahkému š 0,9 m v do 25 m za prvý a ZKD deň použitia	2 084,200	m2			
78	003	94121-1811	Demontáž lešenia radového rámového ľahkého, zaťaženie do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	104,210	m2			
79	003	94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	82,000	m2			
80	003	94195-5004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	82,000	m2			
82	011	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	86,789	m2			
83	011	95394-3121	Osadenie ostat. výrobkov do 1 kg do betónu bez dodávky	16,000	kus			
84	MAT	132 852530	Tyč rebrová na výstuž do betónu BSt 500 (10505) d 10mm	0,003	t			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
85	011	95394-3122	Osadenie ostat. výrobkov do 5 kg do betónu bez dodávky	22,000	kus			
86	MAT	553 0429242	Kotviaca platňa 250x200x10 mm s praciami 2xdR12 m, dl.600 mm, mat.S235JR	30,000	kg			
87	MAT	553 362640	Týč závitová pozinkovaná M16 x 1000 mm	8,000	kus			
88	011	95394-8621R	Kotvy chemickým tmelom napr.HILTI HIT-HY270 d12 hl 150 mm do muriva z plných tehál alebo iný technic.ekvivalent	16,000	kus			
89	013	96703-1132	Prisekanie rovného ostenia v murive tehlovom na MV, MVC	1,845	m2			
90	013	97103-5661	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. na MC hr. do 60 cm	0,869	m3			
91	013	97403-1664	Vysekanie rýh v tehel. murive pre nosníky do 15 x 15 cm	4,200	m			
92	013	97513-1102	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 20 mm do stien z tehál	240,000	cm			
93	013	97801-5291	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 100 %	45,000	m2			
94	013	97803-6191	Otlčenie vonk. omietok brizolitových do 100 %	27,796	m2			
95	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	6,017	t			
96	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	24,068	t			
97	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	6,017	t			
98	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	6,017	t			
99	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	6,017	t			
100	272	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	71,861	m3			
101	011	99801-1001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	199,232	t			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:								
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:								
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
102	711	71110-6111	Jednozlož. hydroizolačná hmota - kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná vodorovná, montáž a dodávka	52,650	m2			
103	711	71110-6112	Jednozlož. hydroizolačná hmota - kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná zvislá, montáž a dodávka	27,331	m2			
104	711	71111-1001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	166,734	m2			
105	MAT	111 631500	Lak asfaltový napr.AL-PENETRAL alebo iný technický ekvivalent	0,125	t			
106	711	71111-2001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. penetr.	70,056	m2			
107	711	71114-1559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodorovná	166,734	m2			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
108	MAT	628 322820	Pás ťažký asfaltový napr.BITAGIT SRS 35 alebo iný technic.ekvivalent	275,811	m2			
109	711	71114-2559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá	70,056	m2			
110	711	71125-1131R	Pružná hydroizolačná stierka st.pci, napr.BOTAMENT alebo iný technický ekvivalent	17,914	m2			
111	711	71147-2053	Zhotovenie izolácie tlakovej položením fólie z nízkoľahč. PE voľne zvislá	70,056	m2			
112	MAT	283 2E01072	Fólia izolačná polyetylénová profilovaná nopová 2,00x20 m	79,163	m2			
113	711	99871-1201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	32,109	%			
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:								
713 - Izolácie tepelné								
114	713	71311-1111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	153,005	m2			
115	MAT	631 411800	Doska čadičová napr.NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 20 cm alebo iný technic. ekvivalent	156,065	m2			
116	713	71311-1136	Montáž tep. izol. strop voľne klad. rohož, pásmi, dielcami, doskami medzi trámy	76,502	m2			
117	MAT	631 412210	Doska čadičová napr.NOBASIL M 90kg/m3 hr. 3cm alebo iný technic.ekvivalent	78,032	m2			
118	713	71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	71,460	m2			
119	MAT	283 1BA218	Doska izolačná napr.Isover eps 100 S-8 hr.80mm 1000x500mm alebo iný technic.ekvivalent	75,033	m2			
120	713	71313-1145	Montáž tep. izol. stien a základov lepením bodovo rohoží, pásov dielcov, dosiek	43,265	m2			
121	MAT	283 1B03068	Polystyrén extrudovaný xps hr.80 mm	15,456	m2			
122	MAT	283 1B03071	Polystyrén extrudovaný xps hr.100 mm	29,972	m2			
123	713	71319-1132	Prekrytie izolácie tepelnej separačnou fóliou hr. 0,2 mm u podlah, striech alebo vrchom stropov, montáž a dodávka	71,460	m2			
124	713	71319-1410	Izolácia tepelná polozenie parozábrany z PE folie /napr.Isotec, Tyvek alebo iný technic. ekvivalent/ hr. 0,1 mm	76,502	m2			
125	713	99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	44,579	%			
713 - Izolácie tepelné spolu:								
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE								
126	721	72 -	Zdravotechnika (samostatný rozpočet)	1,000	kpl			

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
---------------	-------------	-------------	--	--------------------	-------------------	--------------------	-------	----------

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu:

73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE

127 731 73 - Ústredné kúrenie a vzduchotechnika (samostatný rozpočet) 1,000 kpl

73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu:

762 - Konštrukcie tesárske

128 762 76233-2120 Montáž krovvov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2 105,820 m

129 MAT 605 1522802 Hranol SM tr.SI 100x180 mm, dl.9620 mm 2,057 m3

130 762 76233-2130 Montáž krovvov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2 18,400 m

131 MAT 605 1523401 Hranol SM tr.SI 150x150 mm, dl.9200 mm 0,447 m3

132 762 76234-1036 Debnenia striech rovných z dosiek napr.OSB 3 skrutk. na rošt na zraz hr. dosky 22mm alt.iný tech. ekvival., mont.a dod. 184,000 m2

133 762 76234-2451 Montáž kontralate 107,250 m

134 MAT 605 1710303 Kontralata SM tr.SI 30x30x9750 mm 0,104 m3

135 762 76239-5000 Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovvov 4,439 m3

136 762 76243-2225 Obloženie stien z dosiek napr.OSB skrutkovaných na pero a drážku dosky hrúbky 25 mm alebo iný technic.ekvivalent 14,768 m2

137 762 76284-1111 Montáž podbájania stropov a striech rovných z dosiek hrubých s medzerou 10-15 cm 76,502 m2

138 762 76284-1150 Montáž podbájania stropov a striech rovných z dosiek hrubých os. vzd. nad 50 cm 85,934 m2

139 MAT 605 1273002 Doska SM omietaná tr. SI 25x100 mm,dl.do 3,0 m 1,290 m3

140 762 76289-5000 Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov 1,194 m3

141 762 99876-2202 Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m 51,624 %

762 - Konštrukcie tesárske spolu:

763 - Konštrukcie - drevostavby

142 763 76311-9210 Základný penetračný náter na sadrokartón. povrchy 71,460 m2
napr.GRUNDIERUNG

143 763 76313-3420 Podhlady sadrokart. zaves. ocel'. konštr. v rov. CD, bez tep. izol. 76,502 m2
GKFI 15 mm,dodávka

144 763 76313-3810 Montáž zaves. ocel. nosnej konštr. podhladu 76,502 m2

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
145	MAT	553 460340	Profil priečny CD 400 x 6 x 2,7 cm alebo iný technic.ekvivalent	268,000	m			
146	MAT	553 485150	Rýchlozáves pre CD profil 60/27	372,000	kus			
147	763	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	30,374	%			
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:								
764 - Konštrukcie klampiarske								
148	764	76415-1810R	Montáž oddelovacej štrukturovanej rohože s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre krytiny z AL plechu	100,000	m2			
149	MAT	628 232055	Pás štrukturovaný vysoko difúzne otvorený výška 8mm šírka 1,5m dĺžka 30m	113,000	m2			
150	764	76417-1291R	Zachytávač snehu oceľ. lakov.trojuholníkový tvar do 30°, odtieň tmavosivá, montáž a dodávka	32,000	kus			
151	764	76417-1728R	Vetraci pás AL perforovaný rš 100 mm, montáž a dodávka	28,050	m			
152	764	76417-1729R	Vetracia mriežka hrebeňová, montáž a dodávka	18,700	m			
153	764	76431-1301R	Krytina z pozinkované poplatovaného falcovaného plechu š.max. 600 mm, zastrešenie hladké sklon do 30°, montáž a dodávka, materiál: RUUKKI Classic C alebo podobný ekvivalent RAL7005	100,000	m2			
154	764	76432-2327R	Klomp.z pozinkované poplatovaného pl. hr. 0,8 odkvapov tvr. kryt. rš 250 mm	9,350	m			
155	764	76432-3228R	Klomp. z pozinkované poplatovaného pl. odkvapov tvr. kryt. rš.150 mm	9,350	m			
156	764	76433-1310R	Klomp. z pozinkované poplatovaného pl. hr. 0,8 ukončov.išta tvr. kryt. rš 150 mm	9,800	m			
157	764	76433-1320R	Klomp. z pozinkované poplatovaného pl. hr. 0,8 ukončov. lišta vr. kryt. rš 200 mm	9,350	m			
158	764	76433-1339R	Klomp. z pozinkované poplatovaného pl. hr. 0,8 lem. múrov tvr. kryt. rš 330 mm	34,600	m			
159	764	76439-1311R	Klomp. z pozinkované poplatovaného pl. hr. 0,8 prevetrávacía mriežka perforovaná rš 150 mm	25,000	m			
160	764	76443-0310	Klomp. z pozinkované poplatovaného pl. hr. 0,8 oplechovanie múrov rš 250 mm	9,350	m			
161	764	76451-0550	Oplechovanie parapetov z pozinkované poplatovaného pl. rš 330 mm	2,500	m			
162	764	76475-1114R	Rúry odkvapové z poplastov. pl. d 100 mm vr.objímok, montáž a dodávka	4,300	m			
163	764	76475-1135R	Koleno rúry odkvapovej z poplast. pl. d100 mm, RAL 7005	2,000	kus			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
164	764	76475-1171	Lapač nečistôt RT s objímkou	1,000	kus			
165	764	76476-1121R	Žlab pododkvapný z poplastov.pl. d125 mm vrátane hákov a čiel, RAL 7005	9,350	m			
166	764	76476-1233R	Kotlík kruh žlabový z poplast.pl. d125 mm, RAL 7005	1,000	kus			
167	764	99876-4201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	42,439	%			
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:								
765 - Krytiny tvrdé								
168	765	76590-1131	Zakrytie šik. striech paropriepust. podstreš. hydroiz. fóliou napr. Tyvek alebo iný technic. ekvivalent	92,000	m2			
169	765	99876-5201	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m	2,834	%			
765 - Krytiny tvrdé spolu:								
766 - Konštrukcie stolárske								
170	766	76662-3621	Montáž okien kompl. zdv. do muríva 1-krid. do 0,90m2	5,000	kus			
171	MAT	611 1A03511	Okno drevené 1-kridlové, otvár.výklopné rozm.500x1100 mm, hliníkový rám, profilový systém PONZIO alebo ekvivalent, sklo bezpečnostné kalené, 4+12+4+12+4mm, farba profilu: exter. RAL 6029 (slebo podľa výberu investora), inter. BIELA, Osadenie na pásy - kotviaci materiál + PUR pena+paropriepustné, paronepriepustné pásy, Ug=min. 0,7 W/m2/K, ostatné parametre podľa výkazu okien	5,000	kus			
172	766	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	8,000	kus			
173	MAT	611 6DV02	Dvere interiérové jednokridl. voštinové laminátové HPL rozmer.800x1970 mm, povrch.úpr. RAL 9002	1,000	kus			
174	MAT	611 6DV03	Dvere interiérové jednokridl. voštinové laminátové HPL rozmer.600x1970 mm, povrch.úpr. RAL 9002	1,000	kus			
175	MAT	611 6DV04	Dvere interier. jednokridl. voštinové laminátové HPL s vetrac.mriežkou, rozmer.800x1970 mm, povrch.úpr. RAL 9002	3,000	kus			
176	MAT	611 6DV05	Dvere interier.jednokridl. voštinové laminátové HPL rozmer.800x1970 mm s obojstr.madlom, povrch.úpr. RAL 9002	1,000	kus			
177	MAT	611 6DV06	Dvere interier. jednokridl. voštinové laminátové HPL s vetrac.mriežkou, rozmer.600x1970 mm, povrch.úpr. RAL 9002	2,000	kus			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
178	766	76666-1413	Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 1-kr. do 0,8m	1,000	kus			
179	MAT	611 6DV08	Dvere interier.jednokridl. voštin.laminátové HPL rozmer.800x1970 mm, pož.odol.EW 30 D3-C, RAL 9002	1,000	kus			
180	766	76666-1422	Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 1-kr. nad 0,8m	1,000	kus			
181	MAT	611 6DV07	Dvere interier.jednokridl. voštin.laminátové HPL rozmer.900x1970 mm, pož.odol.EW 30 D3-C, RAL 9002	1,000	kus			
182	766	76666-1522	Montáž dvier kom. otv. z tvr. dreva s polodr. 1-kr. nad 0,8m	1,000	kus			
183	MAT	611 7A01131	Dvere exteriér., zaskl.1-kridl. otvár.rozmerov 1050x2100mm, hliníkový rám, profilový systém PONZIO alebo ekvivalent, sklo bezpečnostné kalené, 4+12+4+12+4mm, farba profilu: exter. RAL 6029 (slebo podľa výberu investora), inter. BIELA, Osadenie na pásky - kotviaci materiál + PUR pena+paropriepustné, paronepriepustné pásky, Ug=min. 0,7 W/m2/K, ostatné parametre podľa výkazu okien	1,000	kus			
184	766	76666-9117	Dokovanie samozatv. na zárubeň oceľovú pri mont. komp. dvier	2,000	kus			
185	MAT	549 1A1102	Samozatvárač dverí napr.TS 68 s ramenom strieborný, alebo iný technický ekvivalent	2,000	kus			
186	766	99876-6201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	47,539	%			
766 - Konštrukcie stolárske spolu:								
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
187	767	76713-3211R	Montáž systémových stien a priečok WC	17,835	m2			
188	MAT	553 032920	Steny kovové WC z profilov eloxov. hliníka a výplňou z laminát. HPL dosák hr.11 mm vrátane dvier s kovaním, M+D	17,835	m2			
189	767	76733-1111	Montáž tubusového svetlovodu zabudovaného v šikmej streche, priemeru 250 mm	3,000	súbor			
190	MAT	553 3540301	Svetlovod tubusový priamy d 250 mm s tesniacim lemovaním dl.2,10 m, U=0,50 - 1,30 W/m2K	3,000	kpl			
191	767	76733-1151	Bezpečnostná mreža ku svetlovodu, montáž a dodávka	3,000	kus			
192	767	76753-1111	Montáž vstupných kovových alebo plastových rohoží čistiacích zón	1,080	m2			
193	MAT	697 4100009	Rohož čistiaca polyesterová 90x120 cm	1,000	ks			
194	767	76753-1121	Osadenie zapusteného rámu z L profilov k čistiacim rohožiam	4,200	m			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
195	MAT	553 4825020	Hliníkový zápusťný rám L20x20 mm	4,200	m			
196	MAT	313 271100	Sieť drôtená proti hmyzu lakovaná 1,25/0,224	2,500	m2			
197	767	76799-5104	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg	30,000	kg			
198	767	76799-5108	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií nad 500 kg	1 037,440	kg			
199	MAT	424 0001305	Oceľová konštrukcia strechy z valcov. profilov, mat.S235 JR (11 373)	1,193	t			
200	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	79,540	%			
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:								
771 - Podlahy z dlaždíc keramických								
201	771	77127-2118	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keram. do tmelu, hladké 300x300 mm - podľa výberu investora stavby, min. z 5-ich alternatív	3,964	m2			
202	771	77127-2811	Montáž schodiskovej profilovej hrany	10,800	m			
203	771	77147-4113	Montáž soklov keram.rovných do flexib.lep.do 12cm	35,828	m			
204	771	77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu - veľkoformátové, lesklý povrch - podľa výberu investora stavby, min. z 5-ich alternatív	71,460	m2			
205	MAT	597 3A01942	Dlažba keramická protišmyková 300 x 300x10 mm , l.tr., tvrdosť R12 - podľa výberu investora stavby, min. z 5-ich alternatív	77,274	m2			
206	771	77157-5110R	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 400x400 do mrazuvzdor.flexibil.lepidla - podľa výberu investora stavby, min. z 5-ich alternatív	13,950	m2			
207	MAT	597 6392604	Dlažba keramická mrazuvzdor.protišmyková 400x400x10 mm, l.tr., tvrdosť R12 - podľa výberu investora stavby, min. z 5-ich alternatív	18,810	m2			
208	771	99877-1201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	28,533	%			
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:								
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek								
209	771	78141-5015	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 300x150(300) do tmelu	121,176	m2			
210	MAT	597 8135015	Obklad pórovinový jednofarebný biely 150x150 mm	123,600	m2			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
211	771	78144-6351	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keram. do tmelu 290x 65 mm	22,789	m2			
212	MAT	596 1D73572	Klasické rezané tehly stredný rez, rozmer cca 28x7x1.5cm, tehlový tmavý iný technic.ekvivalent	23,245	m2			
167	MAT		Rohové stredné obklady, rohové vonk. okolo okien 130 ks,	130,000	ks			
213	771	99878-1201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	44,594	%			
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:								
783 - Nátery								
214	783	78315-1215	Nátery ocel. konštr. stred. B epoxidové jednonás.+2x email	29,861	m2			
215	783	78315-1270	Nátery ocel. konštr. stred. B epoxidové základné	29,861	m2			
216	783	78378-2203	Nátery tesárskych konštr. napr.Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada) alebo iný technic.ekvivalent	83,169	m2			
217	783	78381-2100	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email	17,833	m2			
218	783	78389-4612	Náter omietok stropov ekolog riediteľ vodou napr.SADAKRINOM bielym dvojnásob. alebo iný technický ekvivalent	71,460	m2			
219	783	78390-3812	Odmastenie saponátmi	29,861	m2			
783 - Nátery spolu:								
784 - Maľby								
220	784	78441-1302R	Pačok váp. mliekom v miest. do 3,8 m	100,740	m2			
221	784	78445-2271	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	100,704	m2			
784 - Maľby spolu:								
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:								
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
222	921	210 -	Osvetlenie, vnútorné silnoprúdové rozvody, bleskozvody a uzemnenie (samostatný rozpočet)	1,000	kpl			
M21 - 155 Elektromontáže spolu:								
M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarí								
223	924	240 -	Vzduchotechnika a klimatizácia (samostatný rozpočet)	1,000	kpl			
M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarí spolu:								

Ing. Jozef Murcko

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
---------------	-------------	-------------	--	--------------------	-------------------	--------------------	-------	----------

PRÁCE A DODÁVKY M spolu:

Za rozpočet celkom