

57. PC	+ PRÍSLUŠENSTVO	€
--------	-----------------	---

AKCIA : 50217/ PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY - NOVOSTAVBA TRŽNICE - mesto FILAKOVO								
7	ČÍSLO					JEDNOTK.	KONV. KURZ: 1€=30,1260Sk	
POL.	POLOŽKY	SKRÁTENNÝ POPIS			M.J.	MNOŽSTVO	CENA v €	NÁKLADY SPOLU V €
	CENNÍKA							
2	3				4	5	6	7
								8
								9

58.	PC STR5%	INŠTALAČ. RÚRKA FXP 20/14,00 cca	m	53
59.	PC	+ PRÍSLUŠENSTVO	€	
60.	PC STR5%	INŠTALAČ. RÚRKA FXP 25/18,00 cca	m	11
61.	PC	+ PRÍSLUŠENSTVO	€	
62.	PC	KRABICA PRÍSTROJOVÁ 6400-231(1901)	ks	65
63.	PC	KRABICA ODBOČNÁ 6400-211(1902)	ks	18
64.	PC	KRABICOVÁ ROZVODKA 6400-221(1903) ,SO SVORKAMI	ks	30
65.	PC	SVETELNÉ ZDROJE	€	
66.	PC dľa PONUKY	SVIETIDLÁ INTERIÉR. STROPNÉ LED , IP2x, "EL1", / napr. BANDOGE-LED ,40W/ + príslušenstvo	ks	10
73.		JEDNOPÓL. VYP. pod omietku, RAD.1 250V, 10A, IP20, /napr. Valena/	ks	7
74.		JEDNODUCHÝ RÁMIK HORIZONT. , /napr. Valena/	ks	7
75.		STRIEDAVÝ VYP. pod omietku RAD.6, 250V, 10A, IP20 , /napr. Valena/	ks	10
76.		JEDNODUCHÝ RÁMIK HORIZONT. , /napr. Valena/	ks	10
77.		ZÁSUVKA DOMOVÁ PRE ZAPUST. MONT. vč. zapojenia , 250V, 10/16A, IP20, /napr. Valena/	ks	35
78.		JEDNODUCHÝ RÁMIK HORIZONT. , /napr. Valena/	ks	49
79.		ZÁSUVKA DOMOVÁ NA POVRCH vč. zapojenia , 250V, 10/16A, IP20 napr. CEDAR	ks	6
80.		SKRINKA 200x200x100 PRE UMIEST. ZÁSUVKY / 1ks	ks	1
81.		ZÁSUVKA KOMBINOVANÁ NÁSTENNÁ 1x250V+1x400V/16A, IP44	ks	2
82.	DĽA VEREX			
83.	STR5%	KÁBEL CYKY-O 2x1,5	m	47
84.	STR5%	KÁBEL CYKY-O 3x1,5	m	74
85.	STR5%	KÁBEL CYKY-J 3x1,5	m	515
86.	STR5%	KÁBEL CYKY-J 3x2,5	m	399
87.	STR5%	KÁBEL CYKY-J 5x2,5	m	47
88.	STR5%	KÁBEL CYKY-J 5x4	m	68
89.	STR5%	KÁBEL CYKY-J 5x6	m	17
90.	STR5%	KÁBEL CYKY-J 5x10	m	22
91.	STR5%	VODIČ CYA 6 mm2 cca	m	32
92.	STR5%	VODIČ CYA 16 mm2 cca	m	37
93.	STR5%	HMOŽDINKA HM8 /RESP. PRÍCHYTKY / cca	ks	100
94.	STR5%	HMOŽDINKA HM10 /RESP. PRÍCHYTKY/ cca	ks	100
95.		SVORKOVNICA HL. POSPÁJANIA EVP-S, IP.....	ks	1
96.		+ UNIVERZÁLNA ŠKATUĽA , LAVA LINE Pp/t-7, IP.....	ks	1

REKAPITULÁCIA

1.	DODÁVKA	€	
2.	MIMOSTAVENIŠTNÁ DOPRAVA	%	3,6
3.	<u>DODÁVKA SPOLU</u>	€	
4.	MONTÁŽ A DEMONTÁŽ DĽA CEN 921M	€	
5.	NOSNÝ MATERIÁL K CEN 921M	€	
6.	PODRUŽNÝ MATERIÁL K POL. Č.5/9 (SÁDRA.PRÍCHYTKY,KLINCE,ŠRÓBY,MATICE,DĽA ÚVODU	%	3
7.	PRESUN DOD. ZPOLČ.1	%	1
8.	<u>REKAPITULÁCIA POL. Č.4-7</u>	€	

DĽA CENEKON 946M

1. r.2017 **2a. ZEMNÉ PRÁCE DĽA CEN 946M**
1. PC r.2017 **2b.MATERIÁL K CEN 946M**

DĽA CEN.2017 **3.MURÁRSKE VÝPOMOCI - STANOVENÉ DĽA POL. STAVEB. CEN. HSV- 801-1**

1.	VYSEKANIE KAPIES PRE ŠPELÍKY A KRABICE V MURIVE Z BETÓNU 50x50x50mm	ks	113
2.	VYSEKANIE RÝH V BETÓNOVOM MURIVE hl.do 3cm š.do 3cm cca	m	50
3.	VYSEKANIE RÝH PRE VODIČE V OMIETKE DO š.3cm cca	m	1050
4.	VYVŔTANIE OTVORU JADRO KORUNKOVÉ DO D 102-122mm	dm3	0,75
5.	<u>SPOLU</u>	€	

4.SKÚŠKY VYKONÁVANÉ V RÁMCI STAVEBNO MONT. PRÁC - OCENENÉ HZS

AKCIA : 50217/ PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY - NOVOSTAVBA TRŽNICE - mesto FILAKOVO								
7	ČÍSLO	SKRÁTENÝ POPIS	M.J.	MNOŽSTVO	JEDNOTK.	KONV. KURZ: 1€=30,1260Sk		
ČÍSLO	POLOŽKY					NÁKLADY SPOLU V €		
POL.	CENNÍKA					DODÁVKA MONTÁŽ		
2	3	4	5	6	7	8	9	

1. PC PRÁCE NUTNÉ NA KOMPLEXNÉ A PREDKOMPLEXNÉ
SKÚŠKY, PREDPÍSANÉ MERANIA, VYPRACOVANIE REVÍZNEJ
SPRÁVY A UVEDENIE DO PREVÁDZKY

hod 28

ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA

Typ a označenie : **PLASTOVÁ ROZVODNICA "RS01"**

strana č.4

Napaťová sústava :

Ovládanie :

Ochrana :

Krytie : IP40/IP20

Výrobca :

Počet kusov : 1

- mont. položky dľa uved. príručky zahŕňajú aj prepoj. materiál - ranžír respektíve uchopov. materiál potrebný pre montáž v rozvádzači!

MONT.DĽA PRÍRUČKY -OCENN.EL. ROZVÁDZAČOV NN /INDEX CÚ 2016/ 2,2

Por. Číslo	Materiál - prístrojová náplň	ks	cena €		cena€	
			cena €	montáže	cena €	materiálu
číslo	oložky		mont.jedn.	spolu	mat.jedn.	celkom
1.	PC PLASTOVÁ ROZVODNICA, zapustená "RS01"	1				
2.	napr.Legrand - praktibox, pre 72 modulov ,742x422x91					
3.	PC PRÍPOJNICE L1,2,3, PEN, PE, N					
4.	PC ZVODIČ PREPATIA FLP B+C, MAXI/3	1				
5.	PC VYPINAČ MSO-100-3, 100A	1				
6.	PC ISTIČ 3P LTE 25B/3, 25A	5				
7.	PC ISTIČ 3P LTE 40B/3, 40A	1				
8.	PC OLE-10C-1N-030AC	1				
9.	PC OLE-16B-1N-030AC	1				
10.	PC ELEKTROMER iEM31MID - typ upresniť pri realiz.	5				
11.	PC NÁPIS "RS01"	6				
12.	PC POPISNÝ ŠTÍTOK	25				
13.	PC VÝSTRAŽ. TABUĽKA	1				
14.	PC SPOLU	€				
15.	PC PREC. MONT. PRÁC r.2016INDEX	2,2				
16.	PC <u>PREDB. CENA "RS01"</u>	€				

ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA

Typ a označenie : **PLASTOVÁ ROZVOD. "RS1.1"**

strana č.:5

Napaťová sústava :

Ovládanie :

Ochrana :

Krytie : IP40/ IP20

Výrobca :

Počet kusov :1

- mont. položky dľa uved. príručky zahŕňajú aj prepoj. materiál - ranžír respektíve uchopov. materiál potrebný pre montáž v rozvádzači!

MONT.DĽA PRÍRUČKY -OCENN.EL. ROZVÁDZAČOV NN /INDEX CÚ 2016/ 2,2

Por. Číslo	Materiál - prístrojová náplň	ks	cena € mont.jedn.	cena € montáže spolu	cena € materiálu mat.jedn.	cena € celkom
číslo	oložky					
	PLASTOVÁ ROZVODNICA, zapustená					
1.	PC "RS1.5"	1				
2.	napr.SCAME 675.4036.2 pre 36M, 420/434/95					
3.	PC PRÍPOJNICE L1,2,3, PEN, PE, N					
4.	PC VYPINAČ MSO-32-3, 32A	1				
5.	PC ISTIČ 1P LTE 10B/1, 10A	5				
6.	PC ISTIČ 1P LTE 16B/1, 16A	6				
7.	PC PRÚDOVÝ CHRÁNIČ 4P LFE 40/4/030AC	1				
8.	PC SÚMRAK SPÍNAČ ...	3				
9.	PC NÁPIS "RS1.1"	7				
10.	PC POPISNÝ ŠTÍTOK	30				
11.	PC VÝSTRAŽ. TABUĽKA	1				
12.	PC SPOLU	€				
13.	PC PREC. MONT. PRÁC r.2016INDEX	2,2				
14.	PC <u>PREDB. CENA "RS1.1"</u>	€				

ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA

Typ a označenie : **PLASTOVÁ ROZVOD. "RS1.2"/RS1.3, RS1.4/**

strana č.:6

Napáťová sústava :

Ovládanie :

Ochrana :

Krytie :IP 40/ IP20

Výrobca :

Počet kusov :3

- mont. položky dľa uved. príručky zahŕňajú aj prepoj. materiál - ranžír respektíve uchopov. materiál potrebný pre montáž v rozvádzači!

MONT.DĽA PRÍRUČKY -OCENN.EL. ROZVÁDZAČOV NN /INDEX CÚ 2016/ 2,2

Por. Číslo číslo položky	Materiál - prístrojová náplň	ks	cena €		cena €	
			cena € mont.jedn.	montáže spolu	cena € mat.jedn.	materiálu celkom
1.	PC PLASTOVÁ ROZVODNICA, zapustená "RS1.2"	1				
2.	napr.SCAMÉ 675.4024.2 pre 24M, 420/326/95					
3.	PC PRÍPOJNICE L1,2,3, PEN, PE, N					
4.	PC VYPINAČ MSO-32-3, 32A	1				
5.	PC ISTIČ 1P LTE 10B/1, 10A	3				
6.	PC ISTIČ 1P LTE 16B/1, 16A	4				
7.	PC PRÚDOVÝ CHRÁNIČ 4P LFE 40/4/030AC	1				
8.	PC SÚMRAK SPÍNAČ ...	1				
9.	PC NÁPIS "RS1.2"	7				
10.	PC POPISNÝ ŠTÍTOK	20				
11.	PC VÝSTRAŽ. TABUĽKA	1				
12.	PC SPOLU	€				
13.	PC PREC. MONT. PRÁC r.2016INDEX	2,2				
14.	PC <u>PREDB. CENA "RS1.2"</u>	€				

ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA

Typ a označenie : **PLASTOVÁ ROZVOD. "RS1.5"**

strana č.:7

Napaťová sústava :

Ovládanie :

Ochrana :

Krytie : IP40/ IP20

Výrobca :

Počet kusov :1

- mont. položky dľa uved. príručky zahŕňajú aj prepoj. materiál - ranžír respektíve uchopov. materiál potrebný pre montáž v rozvádzači!

MONT.DĽA PRÍRUČKY -OCENN.EL. ROZVÁDZAČOV NN /INDEX CÚ 2016/ 2,2

Por. Číslo číslo položky	Materiál - prístrojová náplň	ks	cena €		cena €	
			cena € mont.jedn.	montáže spolu	cena € mat.jedn.	materiálu celkom
	PLASTOVÁ ROZVODNICA, zapustená					
1. PC	"RS1.5"	1				
2.	napr.SCAME 675.4036.2 pre 36M, 420/434/95					
3. PC	PRÍPOJNICE L1,2,3, PEN, PE, N					
4. PC	VYPINAČ MSO-40-3, 40A	1				
5. PC	ISTIČ 1P LTE 10B/1, 10A	3				
6. PC	ISTIČ 1P LTE 16B/1, 16A	7				
7. PC	ISTIČ 3P LTE 10B/3, 10A	1				
8. PC	PRÚDOVÝ CHRÁNIČ 4P LFE 40/4/030AC	1				
9. PC	SÚMRAK SPÍNAČ ...	1				
10. PC	NÁPIS "RS1.5"	7				
11. PC	POPISNÝ ŠTÍTOK	25				
12. PC	VÝSTRAŽ. TABUĽKA	1				
13. PC	SPOLU	€				
14. PC	PREC. MONT. PRÁC r.2016INDEX	2,2				
15. PC	<u>PREDB. CENA "RS1.5"</u>	€				

AKCIA : 50217/ PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY - NOVOSTAVBA TRŽNICE - mesto FILAKOVO								
ČÍSLO POL.	ČÍSLO POLOŽKY CENNÍKA	SKRÁTENÝ POPIS	M.J.	MNOŽ	JEDNOTK. CENA v €	KONV. KURZ: 1€=30,1260Sk		
						NÁKLADY SPOLU V €		
						DODÁVKA	MONTÁŽ	
2	3		4	5	6	7	8	9

VÝKAZ VÝMER / dľa poskytnutej PD /

SO: 01 - STAVBA VSTUPNÉHO OBJEKTU A OBCHODOV

C.1- 03 ELEKTROINŠTALÁCIA

3. BLESKOZVOD A UZEMNENIE

1.

r.2017

ČASŤ "A"-DODÁVKA

1. DĽA CENEKON 921M

2. r.2017

ČASŤ "B"- MONTÁŽ DĽA CEN.921M

3.	MONTÁŽ PÁSOK FeZn 30x4, v zemi resp. betón základe	m	85
4.	MONT.- DROTU Fe Zn o10 V ZEMI	m	41
5.	MONT.- DROTU AlMgSi d 8 mm, na podperách	m	97
6.	MONT.- DROTU AlMgSi d 8 mm, zvod	m	40
7.	MONT.- PODPIER PV...plech	ks	115
8.	MONT.- HROMOZVOD. SVORKA "ST.."	ks	1
9.	MONT.- HROMOZVOD. SVORKA "SS"	ks	1
10.	MONT.- HROMOZVOD. SVORKA "SO"	ks	8
11.	MONT.- HROMOZVOD. SVORKA "SZ"	ks	6
12.	MONT.- HROMOZVOD. SVORKA "SK"	ks	5
13.	MONT.- HROMOZVOD. SVORKA "SR03"	ks	12
14.	MONT.- POPIS. ŠTÍTKA OR01	ks	6
15.	MONT.- SKRINKA 250x250 ZAPUSTENÁ S NEREZ. DVIERKAMI , NA OCHR.SV. SZ	ks	6
16.	MONT.- OCHRANNEJ RÚRKY POD OMIETKU , ZVOD /LWL 40/3/	m	40

17.

18. r.PC 2017

ČASŤ "C"- NOSNÝ MATERIÁL K CEN 21M

19.	PC...str. 5% PÁSOK FeZn 30x4, 89 m	kg	89
20.	PC...str. 5% DROT AlMgSi d 8mm 143m, 1m=0,14kg	kg	20
21.	PC...str. 5% DROT Fe Zn o10 , 43 m	kg	21
22.	PC... PODPERA PV	ks	115
23.	PC... HROMOZVOD. SVORKA "ST.."	ks	1
24.	PC... HROMOZVOD. SVORKA "SS"	ks	1
25.	PC... HROMOZVOD. SVORKA "SO"	ks	8
26.	PC... HROMOZVOD. SVORKA "SZ"	ks	6
27.	PC... HROMOZVOD. SVORKA "SK"	ks	5
28.	PC... HROMOZVOD. SVORKA "SR03"	ks	12
29.	PC... MONTÁŽ POPIS. ŠTÍTKA OR01	ks	6
30.	PC... SKRINKA 250x250 ZAPUSTENÁ S NEREZ. DVIERKAMI , NA OCHR.SV. SZ	ks	6
31.	PC...str. 5% OCHRANNEJ RÚRKY PVC POD OMIETKU , ZVOD /LWL 40/34/, 15 ZVODOV	m	42
32.	PC... PRÍCHYTKA PVC /S40/	ks	42

REKAPITULÁCIA

1.	DODÁVKA	€	
2.	MIMOSTAVENIŠTNÁ DOPRAVA	%	3,6
3.	<u>DODÁVKA SPOLU</u>	€	
4.	MONTÁŽ DĽA CEN 921M	€	
5.	NOSNÝ MATERIÁL K CEN 921M	€	
6.	PODRUŽNÝ MATERIÁL K POL. Č. 2/9 (SÁDRA.PRÍCHYTKY,KLINC... DĽA ÚVODU CEN 921M)	%	3
7.	<u>REKAPITULÁCIA POL.Č.1-4</u>	€	

AKCIA : 50217/ PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY - NOVOSTAVBA TRŽNICE - mesto FILAKOVO								
ČÍSLO POL.	ČÍSLO POLOŽKY CENNÍKA	SKRÁTENÝ POPIS	M.J.	MNOŽ	JEDNOTK. CENA v €	KONV. KURZ: 1€=30,1260Sk		
						NÁKLADY SPOLU V €		
						DODÁVKA	MONTÁŽ	
2	3		4	5	6	7	8	9

DĽA CENEKON 946M

r.2017

2. ZEMNÉ PRÁCE DĽA CEN 946M - PRE BLESKOZVOD

1.	VYTÝČENIE TRASY V ZASTAV. PRIESTORE	km	0,04
2.	VYHLBENIE KÁBEL. RÝHY 35x40, RUČNE ALEBO STROJOM, ZEMINA tr.4	m	40
3.	ZÁHOZ KÁBEL. RÝHY 35x40, RUČNE ALEBO STROJOM, ZEMINA tr.4	m	40
4.	<u>ZEMNÉ PRÁCE DĽA CEN 946M -SPOLU</u>	€	

3.MURÁRSKE VÝPOMOCI - STANOVENÉ DĽA POL. STAVEB. CEN. HSV- 801-1/

1.	VYSEKANIE KAPIES PRE ŠPELÍKY A KRABICE V MURIVE Z BETÓNU 50x50x50mm	ks	6
2.	VYSEKANIE RÝH V BETÓNOVOM MURIVE hl.do 3cm š.do 3cm	m	40
3.	VYVŔTANIE OTVORU JADRO KORUNKOVÉ DO D 102-122mm	dm3	0,25
4.	<u>SPOLU</u>	€	

4.SKÚŠKY VYKONÁVANÉ V RÁMCI STAVEBNO MONT. PRÁC - OCENENÉ HZS

1.	PC	PRÁCE NUTNÉ NA KOMPLEXNÉ A PREDKOMPLEXNÉ	hod	24
		SKÚŠKY,PREDPÍSANÉ MERANIA,VYPRACOVANIE REVÍZNEJ		
		SPRÁVY A UVEDENIE DO PREVÁDZKY		