

ROZPOČET

Stavba: Komplexná rekonštrukcia telocvične FTC, s.č.1780, Filakovo

Objekt: A. Rekonštrukcia strechy

Objednávateľ: Mesto Filakovo, Radničná 25, 986 01 Filakovo

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval: Ing. Vass Anikó

Dátum: 23.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím"Pb"	m3	4,176	42,571		
2	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	4,176	8,512		
3	161101601	Vytiahnutie výkopku z priestoru pod základmi z horn. 1-4 z hĺbky nad 1 do 2 m	m3	4,176	8,036		
4	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	4,176	1,310		
5	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	4,176	6,144		
6	171203111	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku bez zhutnenia v rovine alebo na svahu do 1:5	m3	4,176	8,021		
7	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,436	2,666		
8	5834530700	Štrkodrva 0- 63 n	t	2,585	8,214		

2 Zakladanie

9	279311114	Postupné podbet. základného muriva bez výkopu, zapaž. a debnenia prostým betónom tr.C 16/20 "Pb"	m3	2,610	125,660		
10	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	1,800	9,692		
11	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	1,800	3,225		
12	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,021	999,507		

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

13	316381215	Krycie dosky komínov a ventilácií z bet. C 16/20 s debnením, výstužou a poterom, s presahom, hr. nad 50 do 80 mm "Km"	m2	0,720	20,425		
----	-----------	---	----	-------	--------	--	--

5 Komunikácie

14	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm "Pb"	m2	2,200	2,170		
15	591141121	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z cementovej malty "Pb"	m2	2,200	11,421		
16	5838010600-1	Kocka čadičová dlažbová	m2	2,200	34,000		

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

17	622463028	Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, emulzia na zvýšenie prínavosti weber.betonkontakt "Km"	m2	5,040	1,181		
18	622463056	Vonkajšia omietka stien jadrová zo zmesi Weber - Terranova, weber.mvc 630 UNI "Km"	m2	5,040	6,732		
19	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou "Km"	m2	5,040	5,959		
20	622464182	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova weber.pas clean rozieraná jemnozrnná "Km"	m2	5,040	10,544		
21	953946521	Rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou LK Al 100 (hliníkový) "Km"	m	11,200	1,834		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

22	965042131	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t "VI"	m3	0,220	73,987		
23	965049110	Príplatok za búranie betónovej mazininy so zvráanou sieťou alebo rabcovým pletivom hr.do 100 mm	m3	0,220	30,998		
24	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t - komplet "VII"	m	65,400	0,606		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t - komplet "VII"	m	40,500	0,606		
26	762841811	Demont.podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr.do 35 mm bez omietky, -0.01400t "VIII"	m2	62,130	0,889		
27	962032631	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x, - 1,63300t "IX"	m3	0,280	21,201		
28	764311822-1	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl -0,00732t "X"	m2	566,370	0,813		
29	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60°, z dosiek hrubých, hobľovaných, -0.01600t "X"	m2	566,370	0,889		
30	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	523,745	1,505		
31	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	523,745	1,078		
32	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	523,745	0,943		
33	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,204	9,937		
34	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	280,100	0,348		
35	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	11,204	6,571		
36	979089012	Poplatok za skládku	t	11,204	25,500		

99 Presun hmôt HSV

37	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	37,005	24,720		
----	-----------	---	---	--------	--------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

762 Konštrukcie tesárske

38	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	2 264,000	0,473		
39	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	612,500	0,895		
40	6053340500-1	Laty, kontralaty 60 x 40 mm	m3	7,456	170,000		
41	762341021	Montáž debnenia odkvapov z dosiek pre všetky druhy striech "Rm"	m2	62,130	7,034		
42	762341031	Montáž debnenia štítových hrán z dosiek pre všetky druhy striech "Rm"	m2	3,460	8,537		
43	6051270100-1	Dosky 10 x 150 mm	m3	0,708	170,000		
44	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	m3	8,164	23,185		
45	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	36,628	4,500		

764 Konštrukcie klampiarske

46	764175604	Strešná krytina MASLEN TRAPÉZOVÉ PLECHY T35hr.0.50mm - lesklý poly 25μ, modrej farby RAL 5010 sklon do 30°	m2	566,370	7,706		
47	764900002	Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu MASLEN, - 135g/m2	m2	566,370	1,139		
48	764173234	Sedlový hrebenáč, MASLEN lesklý polyester, r.š.410mm, dĺžky 2m, sklonu do 30°	m	32,700	9,404		
49	764173504	Čelo hrebenáča ,MASLEN lesklý polyester, r.š.410mm, sklonu do 30°	ks	2,000	3,488		
50	764173604	Záveterná lišta pod krytinu ,MASLEN lesklý polyester, r.š.310mm, dĺžka 2m, sklonu do 30°	m	17,500	5,328		
51	764173401	Bočné lemovanie ,MASLEN lesklý polyester, r.š.310mm dĺžka 2m, sklonu do 30°	m	17,500	5,817		
52	764173431	Odkvapové lemovanie MASLEN, lesklý polyester, r.š.250mm, dĺžka 2m, sklonu do 30°	m	65,400	4,669		
53	764339411	Montáž lemovania z komínov	m	3,600	41,444		
54	5537300061-1	Klampiarske doplnky -tabuľový plech 1,25x2m, prev. lakoplas. lesklý poly. 25μ MASLEN	m2	2,500	4,968		
55	5537300153	Opravný lak 12ml GUNNEBO modrej farby RAL 5010, používa sa na zatieranie škrabancov, spotreba: 1ks á 12ml MASLEN	ks	2,000	3,398		
56	5537300173	Tesniaci pás T35 vrchný, obj.č.111 MASLEN	m	66,000	0,961		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
57	5537300174	Tesniaci pás T35 spodný, obj.č.112 MASLEN	m	66,000	0,723		
58	5537300158	Odvetrávací pás hrebeňa, slúži na odvetranie strešného plášt'a cez hrebeň strechy MASLEN	m	33,000	2,566		
59	5537300149	Ochranná vetracia mriežka 8cm proti vniknutiu hmyzu a nečistôt, obj.č.319 MASLEN	m	66,000	0,658		
60	764352429	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu hr. 0,6 mm (napr. KJG pozink farebný RAL 7037) , vrátane hákov, čiel, rohov a dilatácií pododkvapové polkruhové r.š. 400 mm - komplet "PŽ"	m	65,400	24,776		
61	764454454	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu hr. 0,6 mm,(napr. KJG pozink farebný RAL 7037) vrátane lemov so zaústením, manžiet, kolien, vpustov vody a prechodových kusov, kruhové, s priemerom 120 mm- komplet "Or"	m	40,500	20,726		
62	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	86,918	1,900		

783 Dokončovacie práce - nátery

63	783726000	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením "Rm"	m2	65,590	0,846		
64	783726200	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním "Rm"	m2	65,590	1,510		
65	783782203-1	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	575,300	0,765		

Celkom

ROZPOČET

Stavba: Komplexná rekonštrukcia telocvične FTC, s.č.1780, Filakovo

Objekt: B. Výmena výplní otvorov

Objednávateľ: Mesto Filakovo, Radničná 25, 986 01 Filakovo

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval: Ing. Vass Anikó

Dátum: 23.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková		
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	--	--

HSV

Práce a dodávky HSV

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

1	312275652	Murivo výplňové (m3) z tvárnic PORFIX hr. 300 mm P2-480 NSM, na MVC a lepidlo PORFIX (300x250x500) "Dm"	m3	1,727	113,154		
---	-----------	---	----	-------	---------	--	--

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2	612409991 - 1	Úprava ostenia vnútorného - Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí (vyspravenie + komprim. páska + int. páska š.90 mm s perlínkou)	m	122,700	4,634		
3	648991111 - 1	Osadenie parapetných dosiek vnútorných z plastických a poloplast., hmôt, včetně úpravy podkladu pod parapetom a int. samolep. pásy š.90 mm s perlínkou	m	33,250	6,668		
4	6119000960	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové,B=200mm - preveriť na stavbe !! "O2,O3,O4"	m	21,500	7,511		
5	6119000950-1	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové,B=50mm - preveriť na stavbe !! "O1"	m	11,750	6,605		
6	612421421	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých " ostenia"	m2	46,785	3,799		
7	612462028	Príprava vnútorného podkladu stien Weber - Terranova, emulzia na zvýšenie priľnavosti weber.betonkontakt "Dm, ostenia"	m2	64,485	0,771		
8	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou "Dm, ostenia"	m2	64,485	5,959		
9	612462111	Vnútorná omietka stien - stierka "Dm, ostenia"	m2	64,485	4,510		
10	622422511	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -50% hladkých	m2	31,190	6,021		
11	622463028	Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, emulzia na zvýšenie priľnavosti weber.betonkontakt	m2	31,190	1,181		
12	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	31,190	5,959		
13	622464182	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova weber.pas clean roztieraná jemnozrnná	m2	31,190	10,544		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

14	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t "I."	m	11,750	0,813		
15	968062745	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných pevných alebo otvárateľných, akejkoľvek plochy -0,024 t "I"	m2	33,488	1,353		
16	968061126	Vývesenie dreveného dverného kridla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t "II"	ks	4,000	0,767		
17	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t "II"	m2	10,781	4,094		
18	962081131	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm, -0,05500t "III"	m2	64,500	2,607		
19	944944103-R	Montáž ochrannej siete okien	m2	72,000	0,539		
20	7092911450-o	Ochranná sieť okien - R4mm, oká 50x50 mm - uzlová, biela, vrátane montážneho materiálu (ocel'. lano, kotvenie, napínadlo,...) "Si"	kus	4,000	46,750		
21	944944803-R	Demontáž ochrannej siete pre spätné použitie "IV."	m2	42,000	0,410		
22	766411812-1	Demontáž obloženia stien - pre spätné použitie "V"	m2	4,800	2,359		
23	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné	m2	46,700	4,652		
24	952901114-1	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m - zabezpečí investor	m2	479,000	0,047		
25	941941031-1	Vonkajšie lešenie je zahmuté v časti " A. Rekonštrukcia strechy" !!!	m2	0,000	0,000		
26	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,197	9,937		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková		
27	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	129,925	0,348		
28	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,197	6,571		
29	979089012	Poplatok za skládku	t	5,197	25,500		

99 Presun hmôt HSV

30	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,798	24,720		
----	-----------	---	---	-------	--------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

764 Konštrukcie klampiarske

31	764712028 - 1	Oplechovanie parapetov , hliníkové lakované 1,0 mm, š. 300mm(preveriť na stavbe !!!) - komplet, včetně úpravy podkladu pod parapetom a koncoviek pre zapustenie pod omietku	m	33,250	15,186		
32	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	5,049	1,850		

766 Konštrukcie stolárske

33	766414113	Montáž oblož. stien - spätná montáž pôvodného obkladu	m2	4,800	8,156		
34	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,391	0,550		

767 Konštrukcie doplnkové kovové

35	766621335 - 1	Montáž okien plastových a Al dverí	m	158,000	6,611		
36	6114124800-1	Plastové okno H/B 2850/2350 mm štvordielne, spodné krídla sklopné, horné časti pevné, 5kom. profil + izol. 2sklo , - komplet podrobný popis vid'. výpis " O1" (c.p. mimerl)	ks	5,000	320,000		
37	6114124800-2	Plastové okno H/B 3000/1900 mm štvordielne, Jedno spodné krídlo sklopné, ostatné časti pevné, 5kom. profil + izol. 2sklo , - komplet podrobný popis vid'. výpis " O2"	ks	1,000	270,000		
38	6114124800-3	Plastové okno H/B 3000/2350 mm štvordielne, Jedno spodné krídlo sklopné, ostatné časti pevné, 5kom. profil + izol. 2sklo , - komplet podrobný popis vid'. výpis " O3"	ks	4,000	300,000		
39	6114124800-4	Plastové okno H/B 3000/2550 mm štvordielne, pevné, 5kom. profil + izol. 2sklo , - komplet podrobný popis vid'. výpis " O4"	ks	4,000	280,000		
40	5534130600-1	AL vchodové 2krídlové dvere H/B 2450/2050 mm, otváracé smerom von, plné, Al izol. panel, z vnútra kl'učka, z vonka gul'a, zámok fab, - komplet podrobný popis vid'. výpis " D1"	ks	1,000	1 208,000		
41	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	64,425	0,900		

784 Dokončovacie práce - maľby

42	784410110	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3, 80 m	m2	65,100	0,605		
43	784452371	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	65,100	1,617		

Celkom

ROZPOČET

Stavba: Komplexná rekonštrukcia telocvične FTC, s.č.1780, Filákov

Objekt: C. Bleskozvod

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 2.3.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

1	210010041	Rúrka elektroinšt. ohybná, kovová "Kopex", uložená pevne typ 2413, 13,5 mm	m	25,000		
2	3450715200	Trubka FXP 25	m	25,000		
3	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	50,000		
4	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d10.00mm	kg	32,340		
5	210220102	Zvodový vodič včítane podpery FeZn lano do D 70 mm	m	120,000		
6	3145172400	Lano šesťpram. pozin. 024320 pevn. 1270 MPa D 10mm	kg	49,359		
7	3540404301	HR-Podpera PV 17-2	ks	38,000		
8	3540404000	HR-Podpera PV 15	ks	95,000		
9	3540406800	HR-Svorka SS	ks	18,000		
10	210220211	Zachyt.tyč včít.upevnenia do dreva do 2 m dĺžky tyče	ks	6,000		
11	3540200800	HR-Držiak DJ 7hd	ks	6,000		
12	3540200103	HR-Drát izolovaný tpc pre zvod bezhalogénová	m	15,000		
13	3540300400	HR-Jimacia tyc JP20	ks	6,000		
14	3540401900	HR-Ochr.strieska OS 01	ks	6,000		
15	3540402100	HR-Ochr.strieska OS 04	ks	6,000		
16	3540405900	HR-Svorka SJ 01	ks	12,000		
17	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	25,000		
18	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	18,000		
19	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	6,000		
20	3540406200	HR-Svorka SO	ks	6,000		
21	210220321	Svorka na potrub."Bernard" včít. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	3,000		
22	3540201700	Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	s	3,000		
23	210220361	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m	ks	12,000		
24	3540501500	HR-Zemna tyc ZT PD 2m	ks	12,000		
25	210220372	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	ks	6,000		
26	3540201200	HR-Držiak DUZ	ks	12,000		
27	3540402300	HR-Ochranny uholník OU	ks	6,000		
28	210220452	Ochranné pospájanie v prácovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm ²	m	15,000		
29	3410404700	Vodič medený CY 10 zz	m	15,750		
41	MV	Murárske výpomoci	%	1,000		
42	PM	Podružný materiál	%	3,000		
43	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000		

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

30	460010002	Vytýčenie trasy nadzemného oznamovacieho vedenia pozdĺž cesty	km	0,030		
31	2462061000	Email olejový vonkajší biely Emolex 0 2117	kg	0,015		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
32	2462061900	Email olejový vonkajši červený Emolex O 2117	kg	0,015		
33	5839500600	Značka meračská povrch m 1 l/1	ks	0,300		
34	5839500700	Značka meračská povrch m 2 l/1	ks	0,300		
35	5839500800	Značka meračská povrch m 3 l/1	ks	0,300		
36	5921850000	Krajník betónový pre značky ABK 20-25 50x25x10	ks	0,300		
37	460070104	Jama pre ulož. pás. uzemň. FeZn 2000x250x3 mm a ryha pre zemný pásik FeZn 30x4 mm. zemina tr. 4	ks	6,000		
38	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	6,000		
44	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000		

OST

Ostatné

39	HZS-008	Revízie BZ	hod	18,000		
40	HZS-009	Demontáž a prepájacie práce BZ	hod	10,000		

Celkom